

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Управление образования Администрации г.Оренбурга
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на частичный ремонт кровли СОШ №68 по ул.Ноябрьская,45
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1099806,01 руб.

Средства на оплату труда _____ 193022,15 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2529,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровельные работы															
Демонтаж															
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (19155,27 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СИ (15958.63 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий кровель	21,5 2150/100	1147,36	1141,94	5,42		24668,35	24551,74	116,61		17,41	374,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (37984,29 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (20672,1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	21,5 <i>2150/100</i>	2233,93	1587,19	646,74	153,07	48029,45	34124,57	13904,88	3291	21,776	468,18	1,552
3	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (19855 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10805,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	21,5 <i>2150/100</i>	1014,09	874,64	139,45	35,02	21802,94	18804,7	2998,24	753,02	12	258	0,36
Устройство рулонной кровли															
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (47480,36 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (25840,13 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	21,5 <i>2150/100</i>	9823,74	1983,99	808,42	191,34	211210,44	42655,71	17381,1	4113,75	27,22	585,23	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (24818,75 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13507,05 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	21,5 <i>2150/100</i>	6052,36	1093,3	174,32	43,78	130125,82	23505,87	3747,8	941,28	15	322,5	0,45	
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (4508,96 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2453,9 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	21,5 <i>2150/100</i>	556,29	206,58	13,84		11960,23	4441,45	297,51			2,8	60,2	0,04
7	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (25369,1 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13806,57 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	21,5 <i>2150/100</i>	1501,24	1138,62	167,78	23,67	32276,67	24480,27	3607,38	508,99	14,36	308,74	0,29	
8	Текущая цена	Бикрост 2 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Кровли</i>	м2	855	61,3				52411,5							
9	Текущая цена	Бикрост 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Кровли</i>	м2	870	53,92				46910,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (6757,78 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (3677,77 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	2,35 <i>235/100</i>	11619,4	2748,69	403,39	83,91	27305,58	6459,41	947,96	197,19	35,5	83,43	0,86
Прочие															
11	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (3941,61 руб.): 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (2515,92 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	120	156,58	34,94	121,64		18789,76	4193,2	14596,56		0,5777	69,32	
12	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	120	61,99		61,99		7439,04		7439,04				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									632930,18	183216,92	65037,08	9805,23		2529,92	
Накладные расходы									189871,1						
В том числе, справочно:															
83%*0.94 ФОТ (от 24551,74) (Поз. 1)									19155,27						
100%*0.94 ФОТ (от 4193,2) (Поз. 11)									3941,61						
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 164277,21) (Поз. 2-10)									166774,22						
Сметная прибыль									109237,71						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 4193,2) (Поз. 11)									2515,92						
65% ФОТ (от 24551,74) (Поз. 1)									15958,63						
65%*0.85 ФОТ (от 164277,21) (Поз. 2-10)									90763,16						
Итого по разделу 1 Кровельные работы :															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									59782,25					374,32	
Кровли									839570,41					2086,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							25247,29					69,32	
		Перевозка грузов автотранспортом							7439,04						
		Итого							932038,99					2529,92	
		В том числе:													
		Материалы							384676,18						
		Машины и механизмы							65037,08						
		ФОТ							193022,15						
		Накладные расходы							189871,1						
		Сметная прибыль							109237,71						
		Итого по разделу 1 Кровельные работы							932038,99					2529,92	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							632930,18	183216,92	65037,08	9805,23		2529,92	
		Накладные расходы							189871,1						
		Сметная прибыль							109237,71						
		Итого по смете:													
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							59782,25					374,32	
		Кровли							839570,41					2086,28	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							25247,29					69,32	
		Перевозка грузов автотранспортом							7439,04						
		Итого							932038,99					2529,92	
		В том числе:													
		Материалы							384676,18						
		Машины и механизмы							65037,08						
		ФОТ							193022,15						
		Накладные расходы							189871,1						
		Сметная прибыль							109237,71						
		НДС 18%							167767,02						
		ВСЕГО по смете							1099806,01					2529,92	

Составление сметного расчёта 1,9%

20896,31

Составил

Герасимова Л.В. 98 77 37

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

17
33,37
7,74
41,71

17
9,68
0,86
6,24

