

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ №31", ул.Братская, 8/1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Демонтаж аварийного перехода в МОУ "СОШ №31" по адресу: ул.Братская, 8/1,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1006,506 тыс.руб.

строительных работ _____ 834,512 тыс.руб.

монтажных работ _____ 1,734 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 227,544 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 3028,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР09-03-040-01	Демонтаж защитных ограждений (с возвратом материала Заказчику) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций</i> <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-040-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (5229 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (6868 руб.)</i> <i>СП, (4962 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (6868 руб.)</i>	1 т конструкций	1,37753	5172,16	4975,77	196,39	10,02	7125	6854	271	14	66,003	90,92	0,217	0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов по парапетным плитам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (165 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (211 руб.)</i> <i>СП, (137 руб.): 65% от ФОТ (211 руб.)</i>	100 м труб и покрытий	0,35	602,74	601,95	0,78		211	211			9,1	3,19		
3	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (1828 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1394 руб.)</i> <i>СП, (1185 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (1304 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,34	8181,29	2891,67	5289,62	1207,37	2782	983	1799	411	37,032	12,59	10,128	3,44
4	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (1572 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (2015 руб.)</i> <i>СП, (1310 руб.): 65% от ФОТ (2015 руб.)</i>	100 м2 покрытий кровель	1,75	1157,2	1151,66	5,54		2025	2015	10		17,41	30,47		
5	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (3118 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3071 руб.)</i> <i>СП, (1697 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3071 руб.)</i>	100 м2 стяжек	1,75	2261,33	1600,7	660,64	154,37	3957	2801	1156	270	21,776	38,11	1,552	2,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР12-01-017-02	<p>Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 100мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=85; ОЗП=85; ЭМ=85; ЗПМ=85;</i> <i>МАТ=85; ТЗ=85; ТЗМ=85</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (9236 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (9098 руб.)</i> <i>СП, (5027 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (9098 руб.)</i></p>	100 м2 стяжек	1,75	5805,48	4998,46	807,02	200,16	10160	8748	1412	350	68	119	2,04	3,57
7	ТЕР12-01-014-02	<p>Демонтаж утепления покрытий: керамзитом</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-014-02 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (3339 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3289 руб.)</i> <i>СП, (1817 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3289 руб.)</i></p>	1 м3 утеплитель я	17,5	269	160,85	108,16	27,08	4708	2815	1893	474	2,432	42,56	0,272	4,76
8	ТЕР07-05-011-06	<p>Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-011-06 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (13892 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ (10594 руб.)</i> <i>СП, (9005 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (10594 руб.)</i></p>	100 шт. сборных конструкций	0,43	39385,85	20305,65	19080,2	4330,8	16936	8732	8204	1862	251,104	107,97	38,104	16,38
9	ТЕР07-05-007-10	<p>Демонтаж перемычек до массой 0,3 т</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-007-10 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (1205 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ (919 руб.)</i> <i>СП, (781 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (919 руб.)</i></p>	100 шт. сборных конструкций	0,48	4591,72	1048,23	3543,49	865,99	2204	503	1701	416	14,088	6,76	7,264	3,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (1315 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1706 руб.) СП (1058 руб.): 62% от ФОТ (1706 руб.)	100 м2 оконных переплето в	0,5292	3250,63	3140,59	110,04	82,58	1720	1662	58	44	46,11	24,4	0,93	0,49	
11	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (843 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1094 руб.) СП (678 руб.): 62% от ФОТ (1094 руб.)	100 коробок	0,12	9535,16	8925,71	609,45	190,92	1144	1071	73	23	128,73	15,45	2,15	0,26	
12	ТЕРр56-03-01	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-03-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (1514 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1964 руб.) СП (1218 руб.): 62% от ФОТ (1964 руб.)	100 м2	0,10848	18534,28	17959,93	574,36	140,31	2011	1949	62	15	275,6	29,9	1,58	0,17	
13	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11 НР, (116 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (149 руб.) СП (97 руб.): 65% от ФОТ (149 руб.)	100 м труб и покрытий	0,247	602,74	601,95	0,78		149	149			9,1	2,25			
14	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11 НР, (85701 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (106013 руб.) СП (74209 руб.): 70% от ФОТ (106013 руб.)	10 м3 кладки	6,95	20120,28	13842,08	6278,2	1411,67	139836	96202	43634	9811	212,41	1476,25	15,35	106,68	
15	ТЕРр55-05-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр55-05-01 90 Разборка кирпичных перегородок ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,99; ЗПМ=7,11 НР, (4401 руб.): 89%*0,94 от ФОТ (5261 руб.) СП (3420 руб.): 65% от ФОТ (5261 руб.)	100 м2 перегород ок	0,485	12573,87	10252,19	2321,68	596,72	6098	4972	1126	289	141,2	68,48	6,72	3,26	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (168 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (224 руб.)</i> <i>СП, (152 руб.): 68% от ФОТ (224 руб.)</i>	100 м плинтусов	0,8982	249,38	249,38			224	224			3,77	3,39		
17	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,11; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (174 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (231 руб.)</i> <i>СП (157 руб.): 68% от ФОТ (231 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,302	768,55	753,46	15,08	11,53	232	228	4	3	11,39	3,44	0,13	0,04
18	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,11; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (2473 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (3288 руб.)</i> <i>СП (2236 руб.): 68% от ФОТ (3288 руб.)</i>	100 м2 покрытий	1,26	2633,36	2533,49	99,87	76,37	3318	3192	126	96	38,3	48,26	0,86	1,08
19	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (481 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (639 руб.)</i> <i>СП (435 руб.): 68% от ФОТ (639 руб.)</i>	100 м2 основания	1,26	507,35	507,35			639	639			7,67	9,66		
20	ТЕР10-01-057-01	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-057-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (443 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (444 руб.)</i> <i>СП (238 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (444 руб.)</i>	100 м2 деталей	0,11	5067,24	3886,19	1181,04	156,4	557	427	130	17	56,048	6,17	3,112	0,34
21	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных</i> <i>перегородок,деревянных элементов перекрытий, деревянных</i> <i>полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,11; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,57; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (643 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (691 руб.)</i> <i>СП (411 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (691 руб.)</i>	100 м2	0,0882	8087,64	7145,28	942,36	687,32	713	630	83	61	103,91	9,16	7,74	0,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР11-01-011-03	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (1045 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1004 руб.)</i> <i>СП, (640 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1004 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,448	2289,79	2151,14	138,65	90,2	1026	964	62	40	32,52	14,57	1,016	0,46
23	ТЕР11-01-011-04	Демонтаж стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03 до 100мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=16; ОЗП=16; ЭМ=16; ЗПМ=16;</i> <i>МАТ=16; ТЗ=16; ТЗМ=16;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (309 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (297 руб.)</i> <i>СП, (189 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (297 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,448	830,47	423,87	406,61	238,62	372	190	182	107	6,4	2,87	2,688	1,2
24	ТЕР07-05-007-04	Демонтаж балок перекрытий массой: до 3 т (прогоны ПРГ-60-2,5-4) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-007-04 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (5403 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ (4120 руб.)</i> <i>СП, (3502 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (4120 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,22	33191,69	14049,78	19141,91	4677,94	7302	3091	4211	1029	179,928	39,58	39,24	8,63
25	ТЕР07-05-007-03	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (прогоны ПРГ-32-1-4-4) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-007-03 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (635 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ (484 руб.)</i> <i>СП, (411 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (484 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,04	22161,62	8846,19	13315,43	3254,05	886	354	532	130	113,288	4,53	27,296	1,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР07-05-030-11	Демонтаж мелких конструкций (опорные подушки ОП-5у), массой до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (775 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ (591 руб.)</i> <i>СП (502 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (591 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,06	19969,13	9460,7	1536,65	375,55	1198	568	92	23	122,57	7,35	3,15	0,19
27	ТЕРр53-02-01 <i>применительно</i>	Разборка кладки колонн из: кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (9865 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (12203 руб.)</i> <i>СП (8542 руб.): 70% от ФОТ (12203 руб.)</i>	10 м3 кладки	0,8	20120,28	13842,08	6278,2	1411,67	16096	11074	5022	1129	212,41	169,93	15,35	12,28
28	ТЕР09-03-037-01	Демонтаж рам коробчатого сечения (обойма колонн из уголка №50х5) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций</i> <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (395 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (519 руб.)</i> <i>СП, (375 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (519 руб.)</i>	1 т конструкций	0,317	3275,77	1065,32	2210,45	571,15	1038	338	700	181	13,643	4,32	5,439	1,72
29	ТЕР46-04-002-02 <i>применительно</i>	Срубка перекрытий: железобетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-002-02 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i> <i>НР, (453 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ (487 руб.)</i> <i>СП, (290 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (487 руб.)</i>	1 м3	0,396	2916,65	916,75	1917,38	314,3	1155	363	759	124	12,16	4,82	3,54	1,4
30	ТЕР09-03-002-01	Демонтаж колонн из швеллера №30, Н=4м-3шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-002-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (244 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (320 руб.)</i> <i>СП, (231 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (320 руб.)</i>	1 т конструкций	0,3816	1694,46	654,05	1040,4	183,48	647	250	397	70	8,376	3,2	1,776	0,68

Итого по разделу 1 Демонтаж

518360

2399,55

175,31

Раздел 2. Стены

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР08-02-001-01-1	Кладка стен кирпичных наружных простых (силикатный кирпич М100, раствор марки 75): при высоте этажа до 4 м $765,42 = 802,37 - 585,81 \times 0,24 - 1 \ 448,06 \times 0,394 + 1 \ 321,27 \times 0,394 + 640,00 \times 0,24$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 НР, (10286 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (9966 руб.) СП, (6777 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (9966 руб.)	1 м3 кладки	20	3605,77	381,52	185,74	47,67	72115	7630	3715	953	5,4	108	0,4	8
32	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44 НР, (175 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (239 руб.) СП, (120 руб.): 50% от ФОТ (239 руб.)	100 отверстий	0,6	448,14	398,6	49,54		269	239	30		5,49	3,29		
33	ТЕР07-01-044-01	Установка арматурных стыковых стержней АШП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (247 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (225 руб.) СП, (163 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (225 руб.)	1 т стальных элементов	0,01332	54802,12	14734,05	1965,71		730	196	26		170	2,26	1,07	0,01
34	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 НР, (2467 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2390 руб.) СП, (1625 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2390 руб.)	1 т металлических изделий	0,48	55560,58	4298,96	215,61	27,39	26669	2064	103	13	63,73	30,59	0,54	0,26
Парапет																
35	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич): при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 НР, (1184 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1147 руб.) СП, (780 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1147 руб.)	1 м3 кладки	2,3	3991,36	381,52	185,74	47,67	9180	877	427	110	5,4	12,42	0,4	0,92
									135468					179,55	11,49	
Итого по разделу 2 Стены																
Раздел 3. Полы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плитусы) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,7</i> <i>НР, (945 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (908 руб.)</i> <i>СП, (579 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (908 руб.)</i>	100 м2 пола	0,302	12142,38	2594,98	124,73	15,94	3667	784	38	5	35,74	10,79	0,44	0,13
37	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-02 23 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,11; МАТ=3,45</i> <i>НР, (1776 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1707 руб.)</i> <i>СП, (1088 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1707 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,302	73646,04	4843,6	541,64	67,46	22241	1463	164	20	66,71	20,15	1,86	0,56
38	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-03 27 Покрытие из линолеума ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24</i> <i>НР, (451 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (433 руб.)</i> <i>СП, (276 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (433 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,302	28400,69	1215,11	218,42	30,17	8577	367	66	9	17,2	5,19	0,82	0,25
39	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-039-01 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плитусы) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,7</i> <i>НР, (142 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (136 руб.)</i> <i>СП, (87 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (136 руб.)</i>	100 м плинтусов	0,212	4038,42	555,43	30,78		856	118	7		7,65	1,62	0,08	0,02
Итого по разделу 3 Полы									41164					43,41		1,2
Раздел 4. Отделочные работы																
40	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (6557 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (7382 руб.)</i> <i>СП, (3451 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (7382 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,624	35301,45	10147,2	184,86	127,88	22028	6332	115	80	129,95	81,09	1,44	0,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен $1\ 039,49 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,194$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25 НР, (2698 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3037 руб.) СП, (1420 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3037 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,624	6420,79	4051,86	203,81	166,06	4007	2528	127	104	51,89	32,38	1,87	1,17
42	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25 НР, (1678 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1889 руб.) СП, (883 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1889 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,624	6321,68	2632,02	10,53	0,9	3945	1642	7	1	34,1	21,28	0,05	0,03
Итого по разделу 4 Отделочные работы									48304					154,96		2,63
Раздел 5. Кровля																
43	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (102 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (100 руб.) СП, (55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 руб.)	100 м2 кровли	0,2625	1124,17	331,88	14,19		295	87	4		4,46	1,17	0,04	0,01
44	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя $245,54 = 11\ 302,66 - 55,68 \times 114 - 40,60 \times 116$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 31 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3 НР, (359 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (354 руб.) СП, (196 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (354 руб.)	100 м2 кровли	0,2625	1537,76	1148,31	196,37	23,88	404	301	52	6	14,36	3,77	0,29	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП гран. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	29,93	63,69				1906							
46	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	30,45	46,02				1401							
47	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков $3\ 289,77 = 5\ 489,73 - 8,73 \times 252$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 31 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3</i> <i>НР, (254 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (250 руб.)</i> <i>СП, (138 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (250 руб.)</i>	100 м примыканий	0,105	12209,01	2038,07	758,97	28,62	1282	214	80	3	26,1	2,74	0,36	0,04
48	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	26,46	46,02				1218							
49	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (по парапету) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (109 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (107 руб.)</i> <i>СП, (59 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (107 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,042	9337,16	2000,87	825,79	192,97	392	84	35	8	27,22	1,14	1,94	0,08
50	ТЕР12-01-010-01 <i>без стоимости материала- б/у</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали $1\ 203,70 = 10\ 724,98 - 16\ 704,00 \times 0,57$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (949 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (935 руб.)</i> <i>СП, (517 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (935 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,099	8936,88	8186,48	118,43	23,88	885	810	12	2	112,75	11,16	0,27	0,03
Итого по разделу 5 Кровля									10788					22,98		0,3
Раздел 6. Покрытие																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР27-03-005-01	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-03-005-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (766 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (574 руб.)</i> <i>СП (464 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (574 руб.)</i>	100 м2 асфальтобетонного покрытия	0,06	65922,8	4825,77	30691,29	3195,7	3955	290	1841	192	68,31	4,1	31,43	1,89
Итого по разделу 6 Покрытие									5689					4,72		2,36
Раздел 7. Электротехнические работы																
Демонтаж																
52	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (20 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (25 руб.)</i> <i>СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	100 шт.	0,02	1228,83	1218,46	10,37	7,11	25	25			17,89	0,36	0,08	
53	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-03 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (67 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (84 руб.)</i> <i>СП (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)</i>	100 шт.	0,2	421,95	418,06	3,89	2,7	84	83	1	1	6,32	1,26	0,03	0,01
54	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-03-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (364 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (456 руб.)</i> <i>СП (296 руб.): 65% от ФОТ (456 руб.)</i>	100 м	0,7132	638,98	637,69	1,3	0,9	456	455	1	1	9,64	6,88	0,01	0,01
55	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (18 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (23 руб.)</i> <i>СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)</i>	100 шт.	0,06	386,34	386,34			23	23			5,84	0,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
56	ТЕРм10-08-019-01	<p>Демонтаж коробок распределительных</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,11; МАТ=3,12</i> <i>НР, (94 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (125 руб.)</i> <i>СП, (75 руб.): 60% от ФОТ (125 руб.)</i></p>	шт.	10	12,46	12,46			125	125			0,15	1,5			
Итого по разделу 7 Электротехнические работы									1734				10,35			0,02	
Раздел 8. Сантехнические работы																	
Демонтаж																	
57	ТЕРр65-14-04	<p>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 114мм=36м; диаметром 89 регистры =27м</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,11; МАТ=3,18</i> <i>НР, (2078 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (2987 руб.)</i> <i>СП, (1494 руб.): 50% от ФОТ (2987 руб.)</i></p>	100 м трубопроводов	0,63	4908,53	4741,23	58,17			3092	2987	37		65,3	41,14		
58	ТЕРр65-14-03	<p>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 25 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-03 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,11; МАТ=3,18</i> <i>НР, (705 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (1013 руб.)</i> <i>СП, (507 руб.): 50% от ФОТ (1013 руб.)</i></p>	100 м трубопроводов	0,32	3234,05	3165,7	23,32			1035	1013	7		43,6	13,95		
Отопление																	
59	ТЕР16-02-001-06	<p>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-06 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11; МАТ=4</i> <i>НР, (1006 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (929 руб.)</i> <i>СП, (655 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (929 руб.)</i></p>	100 м трубопровода	0,24	25293,19	3345,82	363,29	22,65		6070	803	87	5	40,92	9,82	1	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-06 44 Трубопроводы внутренние</i> <i>металлические ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11; МАТ=4</i>	кг	1,2	53,2				64							
61	ТЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-03 44 Трубопроводы внутренние</i> <i>металлические ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11; МАТ=4</i> <i>НР, (270 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (249 руб.)</i> <i>СП, (176 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (249 руб.)</i>	100 м трубопроводов	0,08	13903,17	2695,79	192,34	17,91	1112	216	15	1	32,97	2,64	0,5	0,04
62	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-03 44 Трубопроводы внутренние</i> <i>металлические ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11; МАТ=4</i>	кг	0,4	53,2				21							
63	ТЕР16-05-001-02	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-02 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (141 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (130 руб.)</i> <i>СП, (92 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (130 руб.)</i>	1 шт	1	222,98	113,49	16,43		223	113	16		1,47	1,47	0,02	0,02
64	Калькуляция цены	Затвор поворотный ф57мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	662,15				662							
65	СЦМ-300-0932	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-02 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i>	шт	2	80,15				160							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (565 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (522 руб.)</i> <i>СП, (368 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (522 руб.)</i>	1 шт	4	232,32	113,49	13,06		929	454	52		1,47	5,88	0,01	0,04
67	Калькуляция цены	Кран шаровой ф25мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	313,18				1253							
68	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,11; МАТ=8,17</i> <i>НР, (334 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (308 руб.)</i> <i>СП, (217 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (308 руб.)</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,0444	200308,3	5774,9	1552,04	245,79	8894	256	69	11	75,7	3,36	6,06	0,27
69	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,11; МАТ=4,58</i> <i>НР, (52 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (48 руб.)</i> <i>СП, (34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (48 руб.)</i>	1 комплект	4	117,51	10,38			470	42			0,12	0,48		
70	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-005-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (197 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (182 руб.)</i> <i>СП, (128 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (182 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,32	578,08	494,43	49,7		185	158	16		5,01	1,6		
71	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (274 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (308 руб.)</i> <i>СП, (144 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (308 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	7383,94	5357	8,19	0,9	369	268			71,06	3,55	0,04	
Итого по разделу 8 Сантехнические работы									34385					88,21		0,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 9. Прочие работы																
72	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (9483 руб.): 122%*0.9 * 0,94 от ФОТ (9188 руб.)</i> <i>СП, (6248 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (9188 руб.)</i>	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	2,88	4881,61	3190,22	24,56		14059	9188	71		43,4	124,99	0,07	0,2
73	311-01-148-01	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-148-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	тонна	138,809	13,51		13,51		1876		1876				0,024	3,33
74	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	138,809	62,58		62,58		8687		8687					
Итого по разделу 9 Прочие работы									40353					124,99		3,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									472365	204434	91483	18514		2971,92		193,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									478349	208649	93252	18895		3028,73		197,6
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 43-50, 36-39, 31, 34-35, 33, 40-42, 71, 51, 59-70)									5984	4215	1768	381		56,7975		3,7475
Накладные расходы									203788							
Сметная прибыль									154109							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									834512					3018,38		197,58
Итого Монтажные работы									1734					10,35		0,02
Итого									836246					3028,73		197,6
В том числе:																
Материалы									176448							
Машины и механизмы									93252							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								227544							
	Накладные расходы								203788							
	Сметная прибыль								154109							
	Непредвиденные затраты 2%								16725							
	Итого с непредвиденными								852971							
	НДС 18%								153534,78							
	ВСЕГО по смете								1006506					3028,73		197,6

Составил

Тарасова Н.А.

Проверил