

" ___ " _____ 200_ г.

" ___ " _____ 200_ г.

Детский стационар МДГКБ по ул. Комсомольской, 200
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на демонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 909489 руб.

Средства на оплату труда _____ 205518 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2511,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _ 3 кв. 2008г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР46-06-001-02	Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-06-001-02 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,75</i> <i>НР, (210384 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (203466 руб.)</i> <i>СП, (142426 руб.): 70% от ФОТ (203466 руб.)</i>	10 м3 строительного объема	148,902	2106,09	872,71	1233,38	160,52	313601	129948	183653	23902
2	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75</i> <i>НР, (108 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (115 руб.)</i> <i>СП, (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)</i>	тонна	3	147,82	29,09	118,73		443	87	356	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	311-01-148-01	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 311-01-148-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75 НР 100%*0,94 от ФОТ СП 60% от ФОТ	тонна	35	13,1		13,1		459		459	
4	311-01-102-01	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 311-01-102-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75 НР (909 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (967 руб.) СП (580 руб.): 60% от ФОТ (967 руб.)	тонна	50,4	40,75	8,51	32,24	6,01	2054	429	1625	303
5	311-01-102-02	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т разгрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 311-01-102-02 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75 НР (909 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (967 руб.) СП (580 руб.): 60% от ФОТ (967 руб.)	тонна	50,4	40,75	8,51	32,24	6,01	2054	429	1625	303
6	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,1 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	85,4	60,52		60,52		5168		5168	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									323779	130893	192886	24508
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									399152	173106	226046	32412
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1-5)									23310	19634	3676	3676
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15;									52063	22579	29484	4228
Накладные расходы									212313			
В том числе, справочно:												
100%*0,94 ФОТ (от 2052) (Поз. 2-5)									1929			
110%*0,94 ФОТ (от 203466) (Поз. 1)									210384			
Сметная прибыль									143657			
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 2052) (Поз. 2-5)									1231			
70% ФОТ (от 203466) (Поз. 1)									142426			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									739990			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									9189			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									5943			
Итого									755122			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Машины и механизмы										226046		
ФОТ										205518		
Накладные расходы										212313		
Сметная прибыль										143657		
зимнее 2,07%										15631		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										770753		
НДС 18%										138736		
ВСЕГО по смете										909489		

Составил
Проверил