

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_ г.

ДОЛ "Факел"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ДОЛ "Факел" ремонт навесов, умывальников
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 144,563 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 16,639 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4кв _____ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Устройство площадки под умывальники															
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i> <i>НР, (99 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (147 руб.)</i> <i>СП, (56 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (147 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,0144	10186,77	10186,77				147	147			154	2,22
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i> <i>НР, (300 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (338 руб.)</i> <i>СП, (187 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (338 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,024	324904,65	11906,62	9242,17	2145,84	7798	286	222	52	180	4,32	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78</i> <i>НР, (67 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (50 руб.)</i> <i>СП, (40 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (50 руб.)</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,012	17724,77	1663,43	15793,66	2480,91	213	20	190	30	24,19	0,29	20,6
4	СЦМ-408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,78</i>	м3	1,2	1029,28				1235						
5	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-014-01 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (309 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (297 руб.)</i> <i>СП, (189 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (297 руб.)</i>	100 м2 пола	0,12	27628,61	2477,48	432,04		3315	297	52		30,3	3,64	
6	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонк <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i> <i>НР, (35 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (39 руб.)</i> <i>СП, (22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (39 руб.)</i>	1 т	0,04	1989,92	952,89	175,96	19,05	80	38	7	1	12,64	0,51	0,38
7	СЦМ-204-0028	Проволока арматурная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0028 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций</i> <i>МАТ=4</i>	т	0,04	35579,52				1423						
8	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (348 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (334 руб.)</i> <i>СП, (213 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (334 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,12	9497,19	2665,21	182,08	112,75	1140	320	22	14	39,51	4,74	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (12 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (12 руб.)</i> <i>СП, (8 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (12 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,12	3389,57	67,54	63,53	37,28	407	8	8	4	1	0,12	0,42
10	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-03 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i> <i>НР, (1142 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1097 руб.)</i> <i>СП, (699 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1097 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,12	39193,51	8912,38	516,78	236,22	4703	1069	62	28	119,78	14,37	2,94

Раздел 2. Устройство навеса

11	ТЕРр51-04-02	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-04-02 83 Земляные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,13; ЗПМ=7,11; МАТ=2,87</i> <i>НР, (2352 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (3336 руб.)</i> <i>СП, (1501 руб.): 45% от ФОТ (3336 руб.)</i>	100 ям	0,09	37068,41	37068,41			3336	3336			554,9	49,94	
12	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (97 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (128 руб.)</i> <i>СП, (92 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (128 руб.)</i>	1 т конструкций	0,168	2927,21	502,69	1530,78	264,02	492	84	257	44	6,59	1,11	2,32
13	СЦМ-103-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.2 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	м	26,5	183,64				4867						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР. (448 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (589 руб.)</i> <i>СП. (426 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (589 руб.)</i>	1 т конструкций	0,114	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	1037	537	264	52	63,28	7,21	4,01
15	СЦМ-201-9009	Конструкции стальные из одного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,114	36641,22				4177						
16	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР. (62 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (81 руб.)</i> <i>СП. (48 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (81 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	1501,98	479,31	33,49	0,9	255	81	6		5,31	0,9	0,02
17	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР. (38 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (50 руб.)</i> <i>СП. (30 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (50 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	1665,55	295,66	22,03	0,9	283	50	4		3,83	0,65	0,02
18	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i> <i>НР. (368 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (483 руб.)</i> <i>СП. (349 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (483 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,1625	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	961	429	381	54	35,5	5,77	2,93
19	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,1	40396,5				4040						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,0032	90480				290						

Раздел 3. Сантехнические работы

21	ТЕР17-01-005-04	Установка раковин <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-005-04 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=7,11; МАТ=3,82</i> <i>НР, (1605 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1482 руб.)</i> <i>СП, (1046 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1482 руб.)</i>	10 комплект ОВ	2	7981,31	735,07	57,92	6,21	15963	1470	116	12	8,99	17,98	0,21
22	Калькуляция цены	Сифон гофрированный с монжетом резиновым 110/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	20	98,43				1969						
23	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-002-03 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=7,11; МАТ=3,82</i> <i>НР, (1240 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1145 руб.)</i> <i>СП, (808 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1145 руб.)</i>	10 шт	2	6092,99	572,36	0,7		12186	1145	1		7	14	
24	ТЕР16-07-003-04	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-003-04 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (813 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (751 руб.)</i> <i>СП, (530 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (751 руб.)</i>	1 врезка	2	486,58	375,63	17,61		973	751	35		4,46	8,92	0,01
25	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-03 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=2,45</i> <i>НР, (2344 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2165 руб.)</i> <i>СП, (1527 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2165 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,2	14510,28	10257,75	2192,01	562,71	2902	2052	438	113	121,8	24,36	4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Калькуляция цены	Муфта 32 4,8/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	4,29				26						
27	Калькуляция цены	Угольник 32 7,5/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	6,5				26						
28	Калькуляция цены	МР 32х32 175/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	156,6				157						
29	Калькуляция цены	Тройник 40х32х40 42/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	37,6				38						
30	Калькуляция цены	Тройник с резбой 32х15х32 72/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	64,43				129						
31	Калькуляция цены	Тройник 32х20х32 10,5/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	40	9,4				376						
32	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=2,45</i> <i>НР, (1908 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1762 руб.)</i> <i>СП (1243 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1762 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,1	23482,64	16021,61	6090,61	1599,81	2348	1602	609	160	190,24	19,02	13,64
33	Калькуляция цены	Угол под трубу Ф 20 3,00/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	20	2,68				54						
34	Калькуляция цены	МКНР 20*1/5 175/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	40	156,6				6264						

Раздел 4. Канализация

35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i> <i>НР, (207 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (306 руб.)</i> <i>СП (117 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (306 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,03	10186,77	10186,77			306	306			154	4,62	
----	------------------------	---	---------------	------	----------	----------	--	--	-----	-----	--	--	-----	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11; МАТ=2,57</i> <i>НР, (114 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (169 руб.)</i> <i>СП (65 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (169 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,03	5622,57	5622,57			169	169			88,5	2,66	
37	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=2,45</i> <i>НР, (1180 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1090 руб.)</i> <i>СП (769 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1090 руб.)</i>	100 м трубопровод	0,21 21/100	5665,65	5187,83	102,88	7,11	1190	1089	22	1	61,6	12,94	0,28
38	СЦМ-300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=2,45</i>	м	20,96	346,68				7266						
39	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-03 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=2,45</i>	кг	1,048 0,05*20,96	32,58				34						
40	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-004-02 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (703 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (649 руб.)</i> <i>СП, (458 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (649 руб.)</i>	1 врезка	1	922,13	649,13	3,36		922	649	3		8,94	8,94	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-006-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР. (151 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (139 руб.)</i> <i>СП (98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (139 руб.)</i>	1 сальник	1	148,44	138,92			148	139			1,8	1,8		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									93645	16074	2699	565		211,03		
Накладные расходы									15944							
Сметная прибыль									10520							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1281					9,5		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									9844					4,83		
Автомобильные дороги									1555					0,29		
Полы									12485					22,87		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									7189					49,94		
Строительные металлические конструкции									17645					14,09		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									716					1,55		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									69394					107,96		
Итого									120109					211,03		
В том числе:																
Материалы									74872							
Машины и механизмы									2699							
ФОТ									16639							
Накладные расходы									15944							
Сметная прибыль									10520							
Непредвиденные затраты 2%									2402							
Итого с непредвиденными									122511							
НДС 18%									22052							
ВСЕГО по смете									144563					211,03		

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

0,43

--

17
0,25
0,02
0,15

17
0,05
0,35
0,39

17
0,46
0,48

17

0,42

--

--

0,02

0,99

17
1,36

17
0,06
0,01

