

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МУЗ "МГКПЦ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Дополнительные работы по ремонту кровли и внутренних помещений 2-х этажного педиатрического корпуса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 705,822 тыс.руб.
 строительных работ _____ 566,905 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 31,249 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 104,282 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1362,08 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
Буфет 1-го и 2-го этажей															
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,78; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (3761 руб.): 77%*0,94 от ФОТ (5196 руб.)</i> <i>СП (2598 руб.) - 50% от ФОТ (5196 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,04	5395,89	4823,76	572,13	171,72	5612	5017	595	179	74,3	77,27	1,99
Молочная кухня 2 этаж															
2	ТЕРр53-01-01 <i>применительно</i>	Разборка обшивки короба: из ДСП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-01-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (14 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (17 руб.)</i> <i>СП (12 руб.) - 70% от ФОТ (17 руб.)</i>	100 м2 стен	0,0211	989,83	766,28	223,55	52,13	21	16	5	1	12,3	0,26	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр53-01-04	Разборка каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-01-04 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (59 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (73 руб.)</i> <i>СП (51 руб.): 70% от ФОТ (73 руб.)</i>	100 м2 стен	0,0211	4562,6	3136,88	1425,72	332,48	96	66	30	7	51,2	1,08	2,87
Наружная стена															
4	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (4195 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (5189 руб.)</i> <i>СП (3632 руб.): 70% от ФОТ (5189 руб.)</i>	10 м3 кладки	0,35	19542,09	13452,71	6089,38	1371,96	6840	4709	2131	480	212,41	74,34	15,35
									26891					152,95	
Итого по разделу 1 Демонтаж															
Раздел 2. Отделочные работы															
Буфет 1-го и 2-го этажей															
5	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (889 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (1197 руб.)</i> <i>СП (599 руб.): 50% от ФОТ (1197 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,042	39198,34	28400,39	135,44	100,13	1646	1193	6	4	383,06	16,09	1,16
6	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2\ 319,86 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,5154$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (322 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (363 руб.)</i> <i>СП, (170 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (363 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,042	13239,06	7217,81	355,46	287,35	556	303	15	12	91,84	3,86	3,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (109 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (123 руб.)</i> <i>СП, (58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (123 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	6204,05	2557,98	10,21	0,87	261	107			34,1	1,43	0,05	
Молочная кухня 1 этаж																
8	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) ГКЛ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-05-011-02 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=6,91; МАТ=4,69</i> <i>НР, (4177 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (4184 руб.)</i> <i>СП, (2241 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4184 руб.)</i>	100 м2 потолка	0,5	32093,09	7276,45	123,32		16047	3638	62			97	48,5	
Молочная кухня 2 этаж																
9	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-05 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,88</i> <i>НР, (19432 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (21875 руб.)</i> <i>СП, (10227 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21875 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,55	49342,64	12117,22	182,83	142,4	76481	18782	283	221	159,67	247,49	1,65	
10	ТЕР15-01-050-01	Облицовка стен короба панелями ПВХ: по деревянной обрешетке 725,92 = 13 195,08 - 115 360,00 x 0,1014 - 6,00 x 88,21 - 6,00 x 40,4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-050-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (82 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (92 руб.)</i> <i>СП, (43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (92 руб.)</i>	100 м2 облицовки	0,0211	4692,92	3805,82	255,85	9,46	99	80	5		50,15	1,06	0,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Калькуляция цены	Панели ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	2,14	250				535						
Санузел															
12	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81 НР, (625 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (841 руб.) СП, (421 руб.): 50% от ФОТ (841 руб.)	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0295	39198,34	28400,39	135,44	100,13	1156	838	4	3	383,06	11,3	1,16
13	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: оконных и дверных откосов плоских 2 319,86 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,5154 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2 НР, (227 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (255 руб.) СП, (119 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (255 руб.)	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,0295	13239,06	7217,81	355,46	287,35	391	213	10	8	91,84	2,71	3,33
14	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2 НР, (76 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (86 руб.) СП, (40 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (86 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0295	6204,05	2557,98	10,21	0,87	183	75			34,1	1,01	0,05
Итого по разделу 2 Отделочные работы									140785					379,36	
Раздел 3. Электромонтажные работы															
Буфет 1-го и 2-го этажей															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ТЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-403-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,38</i> <i>НР, (2731 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3058 руб.)</i> <i>СП (1988 руб.): 65% от ФОТ (3058 руб.)</i>	100 м	0,9	11535,8	2875,52	844,57	522,24	10382	2588	760	470	37	33,3	5,27
16	Калькуляция цены	АВВГ-П 3*2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	90	5,82				524						
Молочная кухня															
17	ТЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-403-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,38</i> <i>НР, (2731 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3058 руб.)</i> <i>СП (1988 руб.): 65% от ФОТ (3058 руб.)</i>	100 м	0,9	11535,8	2875,52	844,57	522,24	10382	2588	760	470	37	33,3	5,27
18	Калькуляция цены	АВВГ-П 3*2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	90	5,82				524						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы									31249					66,6	
Раздел 4. Наружная стена															
19	ТЕРр53-20-04	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-20-04 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14</i> <i>НР, (1441 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (1783 руб.)</i> <i>СП (1248 руб.): 70% от ФОТ (1783 руб.)</i>	100 м3 кладки	0,035	306987,82	46426,63	16289,53	4518,54	10745	1625	570	158	670	23,45	39
Итого по разделу 4 Наружная стена									13434					23,45	
Раздел 5. Кровля (помещение для хранения кислородных баллонов)															
20	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (427 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (421 руб.)</i> <i>СП, (233 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (421 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,17	9212,29	1944,59	798,33	187,54	1566	331	136	32	27,22	4,63	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 50мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35; МАТ=35;</i> <i>ТЗ=35; ТЗМ=35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (518 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (510 руб.)</i> <i>СП, (282 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (510 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,17	13174,1	2500,37	401,6	100,13	2240	425	68	17	35	5,95	1,05
22	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>НР, (64 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (63 руб.)</i> <i>СП, (35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (63 руб.)</i>	100 м2 кровли	0,17	1110,01	322,55	13,7		189	55	2		4,46	0,76	0,04
23	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,19</i> <i>НР, (549 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (704 руб.)</i> <i>СП, (458 руб.): 65% от ФОТ (704 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,17	13679,28	4116,05	190,79	23,28	2325	700	32	4	54,87	9,33	0,45
24	Калькуляция цены	Биполь ТКП гран. серый верхний слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	19,38	62,76				1216						
25	Калькуляция цены	Биполь ХПП нижний слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	22,78	45,35				1033						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>НР, (280 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (276 руб.)</i> <i>СП, (152 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (276 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,03	42690,09	7956,19	114,46	23,2	1281	239	3	1	112,75	3,38	0,27
Итого по разделу 5 Кровля (помещение для хранения кислородных баллонов)									13059					26,26	
Раздел 6. Пандус, цоколь, вход															
27	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен пандуса <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (1683 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1895 руб.)</i> <i>СП, (886 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1895 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,27	3057,7	1296,87	5,65	0,87	3883	1647	7	1	16,32	20,73	0,03
28	ТЕР15-04-014-02	Окраска пандуса по подготовленной поверхности: кремнийорганическая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-014-02 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=6,91;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,62</i> <i>НР, (974 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1097 руб.)</i> <i>СП, (513 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1097 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,27	14393,93	751,5	25,62		18280	954	33		9,79	12,43	0,11
29	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,23; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (190 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (183 руб.)</i> <i>СП, (117 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (183 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,058	8068,64	2613,29	168,34	109,58	468	152	10	6	40,65	2,36	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03 до 30мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2;</i> <i>ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,23; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (8 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (8 руб.)</i> <i>СП, (5 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,058	2703,47	64,37	61,7	36,24	157	4	4	2	1	0,06	0,42
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонк <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=6,91; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=4,15; ЗПМ=6,91; МАТ=3,63</i> <i>НР, (20 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (22 руб.)</i> <i>СП, (12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (22 руб.)</i>	1 т	0,02	1954,17	926,09	171,73	18,52	39	19	3		12,64	0,25	0,38
32	СЦМ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0029 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,02	36144,48				723						
33	СЦМ-204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0033 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,02	14881,64				298						
34	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей из тротуарных плиток: бетонных <i>990,71 = 1 865,01 - 672,54 x 1,3</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,19; ЗПМ=6,91; МАТ=3,96</i> <i>НР, (408 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (392 руб.)</i> <i>СП, (250 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (392 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,058	6756,7	5582,58	642,1	252,86	392	324	37	15	81,31	4,72	3,77
35	СЦМ-402-9110	Смесь растворная сухая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,19; ЗПМ=6,91; МАТ=3,96</i>	т	0,0261	15808,32				413						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	СЦМ-403-0104 <i>применительно</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (30мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,19; ЗПМ=6,91; МАТ=3,96</i>	м2	5,916	381,94				2260						
Итого по разделу 6 Пандус, цоколь, вход									32466					46,63	
Раздел 7. Доп. кровля															
37	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-014-02 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>НР, (14303 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (14089 руб.)</i> <i>СП, (7784 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (14089 руб.)</i>	1 м3 утеплитель я	53	1402,79	195,4	130,71	32,9	74348	10356	6928	1744	3,04	161,12	0,34
38	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (31328 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (30859 руб.)</i> <i>СП, (17050 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (30859 руб.)</i>	100 м2 стяжек	12,49	9212,29	1944,59	798,33	187,54	115061	24288	9971	2342	27,22	339,98	1,94
39	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич): при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>НР, (2936 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2845 руб.)</i> <i>СП, (1935 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2845 руб.)</i>	1 м3 кладки	5,875	3952,19	370,78	180,23	46,33	23219	2178	1059	272	5,4	31,73	0,4
40	ТЕР10-01-010-01 <i>применительно</i>	Установка пробок: из брусев 2 700,92 = 2 918,36 - 5 989,00 x 0,0031 - 2 307,24 x 0,00258 - 24 520,00 x 0,0075 - 6,22 x 1,45 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (412 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (413 руб.)</i> <i>СП, (231 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (413 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкц ии	0,23	10304,35	1559,1	123,55		2370	359	28		22,5	5,18	0,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 51 801,02 = 55 237,40 - 486,74 x 102 + 453,05 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83 НР, (1018 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1146 руб.) СП, (633 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1146 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,072	303229,48	11571,69	8974,5	2085,48	21833	833	646	150	180	12,96	18
Итого по разделу 7 Доп. кровля									324814					633,62	

Раздел 8. Прочие работы

42	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ- ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91 НР, (1851 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (1969 руб.) СП (1181 руб.): 60% от ФОТ (1969 руб.)	тонна	57,5	154,72	34,25	120,47		8897	1969	6928		0,5777	33,22	
43	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ- ЗПМ=4,16 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	57,5	61,4	61,4		3531		3531					
Итого по разделу 8 Прочие работы									15460					33,22	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	428503	86671	34662	6599										1225,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	443136	96476	39490	7806										1362,08	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-7, 9-11, 13-14, 27-28, 8, 40, 20-22, 26, 37-38, 29-30, 34-36, 31-33, 41, 39)	14633	9804	4828	1206										136,845	
Накладные расходы	97841														
Сметная прибыль	57177														
Итого по смете:															
Итого Строительные работы	566905													1295,48	
Итого Монтажные работы	31249													66,6	
Итого	598154													1362,08	
В том числе:															
Материалы	307170														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Машины и механизмы								39490						
	ФОТ								104282						
	Накладные расходы								97841						
	Сметная прибыль								57177						
	НДС 18%								107667,72						
	ВСЕГО по смете								705822					1362,08	

Составил

Тарасова Н.А.

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
2,07
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,06
5,37
7,51
0,05
0,14

Гранд-СМЕТА

17
2,56
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,03
0,1
3,61

Гранд-СМЕТА

17
4,74
4,74
9,48
1,37
1,37
0,33

Гранд-СМЕТА

17
0,18
0,01
0,08

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,74
0,04
0,14
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,01
0,22

Гранд-СМЕТА

17
0,63
18,02
24,23
2,35
0,08

Гранд-СМЕТА

17
1,3
57,48
68,35
80,82
12,4575
71,34
9,48
80,82

Гранд-СМЕТА

17
80,82