

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ул.Советская, 11,
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**
(локальная смета)на изготовление и монтаж пандуса в подъезде жилого дома № 11, ул.Советская, 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 165,168 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 10,961 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 134,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР46-04-001-02 применительно	Срез бетонной площадки и ступеней вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-001-02 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i> <i>НР. (273 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (293 руб.)</i> <i>СП. (174 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (293 руб.)</i>	1 м3	0,3	2253,03	722,97	1530,07	252,16	676	217	459	76	9,59	2,88	2,84
2	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i> <i>НР. (103 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (133 руб.)</i> <i>СП. (82 руб.): 62% от ФОТ (133 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,05445	2447,31	2447,31			133	133			36,28	1,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (98 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (127 руб.)</i> <i>СП, (79 руб.): 62% от ФОТ (127 руб.)</i>	100 коробок	0,01	13654,84	12212,18	1442,66	352,49	137	123	14	4	179,3	1,79	3,97
4	ТЕР09-06-001-01	Демонтаж: двери металлической <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (454 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (596 руб.)</i> <i>СП, (431 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (506 руб.)</i>	1 т конструкций	0,13	4960,53	4548,33	412,2	40,87	645	591	54	5	62,643	8,14	0,854
Итого по разделу 1 Демонтаж									3284					14,79	
Раздел 2. Пандус															
5	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i> <i>НР, (379 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (427 руб.)</i> <i>СП, (236 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (427 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,026	324904,65	11906,62	9242,17	2145,84	8448	310	240	56	180	4,68	18
6	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i> <i>НР, (50 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (56 руб.)</i> <i>СП, (31 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (56 руб.)</i>	1 т	0,05	1989,92	952,89	175,96	19,05	99	48	9	1	12,64	0,63	0,38
7	СЦМ-204-0021	Горячекатанная арматурная сталь периодического рпрофиля класса АIII диаметром, 10мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0021 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	Т	0,05	28098,16				1405						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	СЦМ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0036 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,05	5676,4				284						
9	ТЕР09-01-005-03	Обрамление пандуса из уголка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-01-005-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (157 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (206 руб.)</i> <i>СП, (149 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (206 руб.)</i>	1 т конструкций	0,0698	7243,04	2093,67	2533,51	427,96	506	146	177	30	24,86	1,74	3,9
10	СЦМ-101-0996	Сталь угловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-01-005-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,0698	25525,87				1782						
11	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (бортики из профтрубы 50x40мм 11м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-044-03 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (254 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (231 руб.)</i> <i>СП, (167 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (231 руб.)</i>	1 т стальных элементов	0,05423	70475,16	3700,85	1040,82		3822	201	56		42,7	2,32	1,03
12	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (49 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (65 руб.)</i> <i>СП, (47 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (65 руб.)</i>	1 т конструкций	0,071	2927,21	502,69	1530,78	264,02	208	36	109	19	6,59	0,47	2,32
13	СЦМ-103-0129	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	м	65,4	28,79				1883						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений с поручнями <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-016-02 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (3647 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2781 руб.)</i> <i>СП, (2364 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (2781 руб.)</i>	100 м ограждений	0,2	144987,56	12052,16	1134,46	36,39	28998	2410	227	7	147,4	29,48	2,82
15	СЦМ-203-0363	Поручни из древесины тип П-2 размером 44x54 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-016-02 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	м	20,4	143,17				2921						
16	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (площадки перед входом) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i> <i>НР, (147 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (166 руб.)</i> <i>СП, (92 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (166 руб.)</i>	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0101	324904,65	11906,62	9242,17	2145,84	3282	120	93	22	180	1,82	18
17	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i> <i>НР, (30 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (34 руб.)</i> <i>СП, (19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (34 руб.)</i>	1 т	0,03	1989,92	952,89	175,96	19,05	60	29	5	1	12,64	0,38	0,38
18	СЦМ-204-0021	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса АIII диаметром, 10мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0021 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,03	28098,16				843						
19	СЦМ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0036 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,03	5676,4				170						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ТЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (трех ступеней) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-15 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85 НР, (23 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (26 руб.)</i> <i>СП, (14 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (26 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	315429,85	8481,97	10162,87	2309,29	631	17	20	5	116,82	0,23	20,15
21	ТЕР09-01-005-03	Обрамление ступеней из уголка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-01-005-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (38 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (50 руб.)</i> <i>СП, (36 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (50 руб.)</i>	1 т конструктивный	0,017	7243,04	2093,67	2533,51	427,96	123	36	43	7	24,86	0,42	3,9
22	СЦМ-101-0996	Сталь угловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-01-005-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,017	25525,87				434						
23	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-002-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (295 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (388 руб.)</i> <i>СП, (280 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (388 руб.)</i>	1 т конструктивный	0,172	4895,87	1581,74	2686,5	346,36	842	272	462	60	18,25	3,14	2,88
24	СЦМ-201-0649	Косоуры <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-002-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,172	65811,79				11320						
25	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-030-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (472 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (620 руб.)</i> <i>СП, (448 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (620 руб.)</i>	1 т конструктивный	0,147	6580,83	3055,48	3114,51	564,34	967	449	458	83	39,13	5,75	4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	СЦМ-201-0599	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-030-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,147	48812,83				7175						
27	ТЕР11-01-035-04 <i>применительно</i>	Устройство покрытий: из плит резиновых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-035-04 23 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,11; МАТ=3,45</i> <i>НР, (257 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (247 руб.)</i> <i>СП, (157 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (247 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,06	3906,31	3516,55	389,76	51,51	234	211	23	3	47,84	2,87	1,41
28	СЦМ-101-1762	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-035-04 23 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,11; МАТ=3,45</i>	шт.	120	2,86				344						
29	Калькуляция цены	Коврики резиновые (680/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	6	608,45				3651						
30	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (94 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (123 руб.)</i> <i>СП, (89 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (123 руб.)</i>	1 т конструкций	0,135	2927,21	502,69	1530,78	264,02	395	68	207	36	6,59	0,89	2,32
31	ТЕР09-03-014-01	Монтаж козырька из металлоконструкций <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (210 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (276 руб.)</i> <i>СП, (199 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (276 руб.)</i>	1 т конструкций	0,046	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	419	217	107	21	63,28	2,91	4,01
32	СЦМ-201-9009	Конструкции стальные из одного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,046	36641,22				1685						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i> <i>НР, (105 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (138 руб.)</i> <i>СП, (100 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (138 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,04	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	237	106	94	13	35,5	1,42	2,93
34	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,0296	40396,5				1196						
35	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,0008	90480				72						
36	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических конструкции <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1314 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1479 руб.)</i> <i>СП, (691 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1479 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	7383,94	5357	8,19	0,9	1772	1286	2		71,06	17,05	0,04
37	ТЕРр62-18-01	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-18-01 113 Малярные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i> <i>НР, (291 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (387 руб.)</i> <i>СП, (194 руб.): 50% от ФОТ (387 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	12232,92	9665,36	31,64	8,91	489	387	1		129,9	5,2	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-10-05 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i> <i>НР, (280 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (372 руб.)</i> <i>СП (186 руб.): 50% от ФОТ (372 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,076	8362,43	4877,2	31,64	8,91	636	371	2	1	66,35	5,04	0,16
39	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-29-02 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i> <i>НР, (80 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (106 руб.)</i> <i>СП (53 руб.): 50% от ФОТ (106 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,076	2836,3	1392,87	3,22		216	106			18,72	1,42	0,01
Итого по разделу 2 Пандус									102754					99,29	
Раздел 3. Проемы															
40	ТЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (без стоимости материалов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-02 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (371 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (372 руб.)</i> <i>СП, (199 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (372 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,038	19430,49	7430,48	4697,72	1007,34	738	282	179	38	92,92	3,53	10,52
41	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (748 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (982 руб.)</i> <i>СП (709 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (982 руб.)</i>	1 т конструкц ий	0,13	7259,09	6497,62	588,86	58,38	944	845	77	8	89,49	11,63	1,22
42	Калькуляция цены	Дверной блок металлический с кодовым замком 3,0*1,65 (28000/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	25054,14				25054						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i> <i>НР, (35 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (48 руб.)</i> <i>СП, (24 руб.): 50% от ФОТ (48 руб.)</i>	100 отверстий	0,12	448,14	398,6	49,54		54	48	6		5,49	0,66	
44	ТЕР07-01-044-01	Усиление анкерами (12шт по150х10мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-044-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (20 руб.): 130%*0.9 * 0,94 от ФОТ (18 руб.)</i> <i>СП, (13 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (18 руб.)</i>	1 т стальных элементов	0,00111	23156,1	14734,05	1965,71		26	16	2		170	0,19	1,07
45	СЦМ-204-0021	Горячекатанная арматурная сталь периодического рпрофиля класса АIII диаметром, 10мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0021 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	Т	0,00111	28098,16				31						
46	ТЕР07-05-039-08 применительно	Устройство герметизации коробок дверей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (248 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ (189 руб.)</i> <i>СП, (161 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (189 руб.)</i>	100 м шва	0,093	10294,54	1370,05	3693,35	365,82	957	127	343	34	17,75	1,65	4,22
47	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4.46</i>	шт	1	324,69				325						
Итого по разделу 3 Проемы									30998					20,21	

Раздел 4. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (24 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (25 руб.)</i> <i>СП (15 руб.): 60% от ФОТ (25 руб.)</i>	тонна	0,7	157,75	35,24	122,51		110	25	85		0,5777	0,4	
49	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,7	62,58		62,58		44		44				
Итого по разделу 4 Прочие работы									193					0,4	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	117423	9233	3598	530		120,71		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	119245	10320	4333	641		134,69		
В том числе, справочно:								
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-10, 12-13, 21-26, 30-35, 41-42, 5-8, 16-20, 11, 44-45, 14-15, 46-47, 27, 36, 40)	1822	1085	733	111		13,98		
Накладные расходы	10544							
В том числе, справочно:								
78%*0,94 ФОТ (от 48) (Поз. 43)	35							
80%*0,94 ФОТ (от 865) (Поз. 37-39)	650							
82%*0,94 ФОТ (от 260) (Поз. 2-3)	200							
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 3444) (Поз. 4, 9-10, 12-13, 21-26, 30-35, 41-42)	2622							
100%*0,94 ФОТ (от 25) (Поз. 48)	24							
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2188) (Поз. 5-8, 16-20, 36)	1944							
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 293) (Поз. 1, 28-29)	273							
118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 372) (Поз. 40)	371							
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 247) (Поз. 27)	257							
130%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 250) (Поз. 11, 44-45)	275							
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2969) (Поз. 14-15, 46-47)	3893							
Сметная прибыль	7439							
В том числе, справочно:								
50% ФОТ (от 913) (Поз. 37-39, 43)	457							
55%*0.85 ФОТ (от 1479) (Поз. 36)	691							
60% ФОТ (от 25) (Поз. 48)	15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		62% ФОТ (от 260) (Поз. 2-3)							161						
		63%*0.85 ФОТ (от 372) (Поз. 40)							199						
		65%*0.85 ФОТ (от 709) (Поз. 5-8, 16-20)							392						
		70%*0.85 ФОТ (от 293) (Поз. 1, 28-29)							174						
		75%*0.85 ФОТ (от 247) (Поз. 27)							157						
		85%*0.85 ФОТ (от 3694) (Поз. 4, 9-10, 12-13, 21-26, 30-35, 41-42, 11, 44-45)							2669						
		100%*0.85 ФОТ (от 2969) (Поз. 14-15, 46-47)							2524						
Итого по смете:															
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных							5118					2,88	
		Проемы (ремонтно-строительные)							631					3,77	
		Строительные металлические конструкции							61757					40,76	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							16415					8,9	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							4383					2,89	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							40142					35,8	
		Полы							686					3,3	
		Отделочные работы							3971					19,61	
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							2424					11,66	
		Деревянные конструкции							1395					4,06	
		Прочие ремонтно-строительные работы							113					0,66	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							149					0,4	
		Перевозка грузов автотранспортом							44						
		Итого							137228					134,69	
		В том числе:													
		Материалы							104592						
		Машины и механизмы							4333						
		ФОТ							10961						
		Накладные расходы							10544						
		Сметная прибыль							7439						
		Непредвиденные затраты 2%							2745						
		Итого с непредвиденными							139973						
		НДС 18%							25195,14						
		ВСЕГО по смете							165168					134,69	

Составил

Копалина О.В.

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

0,85

17
0,04
0,11
1
0,47
0,02

17
0,27
0,06
0,16

17
0,56
0,18
0,01

17
0,04
0,07
0,5
0,72

17
0,08
0,31
0,18

17
0,12
0,01
0,01

17
0,01
4,72
0,4
0,16

17
0,39
1,19

