

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

ЦБ (СДТТ), ул.Комсомольская, 45
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт ЦБ (СДТТ), ул.Комсомольская, 45
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 2888,521 тыс.руб.
 строительных работ _____ 2044,832 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 355,069 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 385,097 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4698,51 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
Комната № 1																
1	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7.05; ЗПМ=7.05	100 м налични ков	0,104	281,57	281,57			29	29			4,21	0,44		
2	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7.05; ЗПМ=7.05	100 м2 дверных полотен	0,021	2426,66	2426,66			51	51			36,28	0,76		
3	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.12; ЗПМ=7.05	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,108	762,02	747,11	14,91	11,43	82	81	1	1	11,39	1,23	0,13	0,01
5	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,108	2610,86	2512,11	98,75	75,72	282	271	11	8	38,3	4,14	0,86	0,09
6	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,108	503,07	503,07			54	54			7,67	0,83		
7	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,0252	3222,75	3114,09	108,66	81,89	81	78	3	2	46,11	1,16	0,93	0,02
8	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	9447,77	8850,39	597,37	189,31	94	89	5	2	128,73	1,29	2,15	0,02
9	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,006	6413,84	6413,84			38	38			94,97	0,57		
10	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=1,3</i>	100 м деталей	0,036	1769,31	1734,1	35,22	7,72	64	63	1		23,504	0,85	0,088	
11	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,04	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	404	146	258	42	47,25	1,89	12,01	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,01	7559,32	7286,21	273,11	197,26	76	73	3	2	110	1,1	2,24	0,02
13	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопроводов	0,04	4868,03	4701,22	56,99		195	188	2		65,3	2,61		
14	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	2,8	166,61	166,61			467	467			2,54	7,11		
15	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-03-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 м	0,2	633,6	632,3	1,3	0,89	127	127			9,64	1,93	0,01	
16	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	1218,59	1208,18	10,41	7,05	24	24			17,89	0,36	0,08	
17	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	383,08	383,08			11	11			5,84	0,18		
18	ТЕР10-01-057-01	Демонтаж шкафных и антресольных: стенок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-057-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 деталей	0,02	5011,03	3853,4	1157,63	155,08	100	77	23	3	56,048	1,12	3,112	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР10-01-057-02	Демонтаж шкафных и антресольных: полок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-057-02 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 деталей	0,02	8852,98	7706,79	1146,19	155,08	177	154	23	3	112,096	2,24	3,112	0,06
Кабинет № 3																
20	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м наличник ов	0,146	281,57	281,57			41	41			4,21	0,61		
21	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 дверных полотен	0,039	2426,66	2426,66			95	95			36,28	1,41		
22	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04
23	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,4403	762,02	747,11	14,91	11,43	336	329	7	5	11,39	5,02	0,13	0,06
24	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,4403	2610,86	2512,11	98,75	75,72	1150	1107	43	33	38,3	16,86	0,86	0,38
25	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,4403	503,07	503,07			222	222			7,67	3,38		
26	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,1512	3222,75	3114,09	108,66	81,89	487	471	16	12	46,11	6,97	0,93	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,06	9447,77	8850,39	597,37	189,31	567	531	36	11	128,73	7,72	2,15	0,13
28	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,036	6413,84	6413,84			231	231			94,97	3,42		
29	ТЕР46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-008-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	10 м2 ниш	1,62	5208,08	2012,12	3195,96	525,61	8437	3260	5177	851	26,6	43,09	5,97	9,67
30	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы-</i> <i>малярные и обойные работы, отделочные декоративные</i> <i>покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м деталей	0,21	1769,31	1734,1	35,22	7,72	372	365	7	2	23,504	4,94	0,088	0,02
31	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,16	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	1614	585	1029	169	47,25	7,56	12,01	1,92
32	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных</i> <i>трубопроводов, арматуры, приборов, баков,</i> <i>вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов,</i> <i>вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	7559,32	7286,21	273,11	197,26	454	438	16	12	110	6,6	2,24	0,13
33	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические</i> <i>работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопро водов	0,16	4868,03	4701,22	56,99		779	752	9		65,3	10,45		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	1	166,61	166,61			167	167			2,54	2,54		
35	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,1	1218,59	1208,18	10,41	7,05	122	121	1	1	17,89	1,79	0,08	0,01
36	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	383,08	383,08			11	11			5,84	0,18		
37	ТЕР10-01-057-01	Демонтаж шкафных и антресольных: стенок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-057-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 деталей	0,08925	5011,03	3853,4	1157,63	155,08	447	344	103	14	56,048	5	3,112	0,28
38	ТЕР10-01-057-02	Демонтаж шкафных и антресольных: полок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-057-02 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 деталей	0,182	8852,98	7706,79	1146,19	155,08	1611	1403	208	28	112,096	20,4	3,112	0,57
Комната 4																
39	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м наличник ов	0,11	281,57	281,57			31	31			4,21	0,46		
40	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 дверных полотен	0,039	2426,66	2426,66			95	95			36,28	1,41		
41	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по прогам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,0875	762,02	747,11	14,91	11,43	67	66	1	1	11,39	1	0,13	0,01
43	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,0875	2610,86	2512,11	98,75	75,72	228	220	8	7	38,3	3,35	0,86	0,08
44	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,0875	503,07	503,07			44	44			7,67	0,67		
45	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,0252	3222,75	3114,09	108,66	81,89	81	78	3	2	46,11	1,16	0,93	0,02
46	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	9447,77	8850,39	597,37	189,31	94	89	5	2	128,73	1,29	2,15	0,02
47	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,006	6413,84	6413,84			38	38			94,97	0,57		
48	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=1,3</i>	100 м деталей	0,025	1769,31	1734,1	35,22	7,72	44	43	1		23,504	0,59	0,088	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.67; ЗПМ=7.05</i>	100 шт.	0,01	7559,32	7286,21	273,11	197,26	76	73	3	2	110	1,1	2,24	0,02
50	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.38; ЗПМ=7.05; МАТ=3.2</i>	100 м трубопроводов	0,03	4868,03	4701,22	56,99		146	141	2		65,3	1,96		
51	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	0,2	166,61	166,61			33	33			2,54	0,51		
52	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	1218,59	1208,18	10,41	7,05	24	24			17,89	0,36	0,08	
53	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	383,08	383,08			8	8			5,84	0,12		
Комната № 5																
54	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7.05; ЗПМ=7.05</i>	100 м наличников	0,11	281,57	281,57			31	31			4,21	0,46		
55	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7.05; ЗПМ=7.05</i>	100 м2 дверных полотен	0,039	2426,66	2426,66			95	95			36,28	1,41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04
57	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,2086	762,02	747,11	14,91	11,43	159	156	3	2	11,39	2,38	0,13	0,03
58	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,2086	2610,86	2512,11	98,75	75,72	545	524	21	16	38,3	7,99	0,86	0,18
59	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,2086	503,07	503,07			105	105			7,67	1,6		
60	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,0504	3222,75	3114,09	108,66	81,89	162	157	5	4	46,11	2,32	0,93	0,05
61	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,02	9447,77	8850,39	597,37	189,31	189	177	12	4	128,73	2,57	2,15	0,04
62	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,012	6413,84	6413,84			77	77			94,97	1,14		
63	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы-</i> <i>малярные и обойные работы, отделочные декоративные</i> <i>покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=1,3</i>	100 м деталей	0,1892	1769,31	1734,1	35,22	7,72	335	328	7	1	23,504	4,45	0,088	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чужуных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.67; ЗПМ=7.05</i>	100 шт.	0,02	7559,32	7286,21	273,11	197,26	151	146	5	4	110	2,2	2,24	0,04
65	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.38; ЗПМ=7.05; МАТ=3.2</i>	100 м трубопроводов	0,065	4868,03	4701,22	56,99		316	306	4		65,3	4,24		
66	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	1	166,61	166,61			167	167			2,54	2,54		
67	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08	
68	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	383,08	383,08			11	11			5,84	0,18		
Комната № 6																
69	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7.05; ЗПМ=7.05</i>	100 м наличников	0,134	281,57	281,57			38	38			4,21	0,56		
70	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7.05; ЗПМ=7.05</i>	100 м2 дверных полотен	0,035	2426,66	2426,66			85	85			36,28	1,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04
72	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,266	762,02	747,11	14,91	11,43	203	199	4	3	11,39	3,03	0,13	0,03
73	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,266	2610,86	2512,11	98,75	75,72	694	668	26	20	38,3	10,19	0,86	0,23
74	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,266	503,07	503,07			134	134			7,67	2,04		
75	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,05	3222,75	3114,09	108,66	81,89	161	156	5	4	46,11	2,31	0,93	0,05
76	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,02	9447,77	8850,39	597,37	189,31	189	177	12	4	128,73	2,57	2,15	0,04
77	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,012	6413,84	6413,84			77	77			94,97	1,14		
78	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=1,3</i>	100 м деталей	0,222	1769,31	1734,1	35,22	7,72	393	385	8	2	23,504	5,22	0,088	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,08	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	807	293	514	85	47,25	3,78	12,01	0,96
80	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чужунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	7559,32	7286,21	273,11	197,26	151	146	5	4	110	2,2	2,24	0,04
81	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопро водов	0,08	4868,03	4701,22	56,99		389	376	5		65,3	5,22		
82	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	1	166,61	166,61			167	167			2,54	2,54		
83	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08	
84	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	383,08	383,08			11	11			5,84	0,18		
Комната № 7																
85	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м наличник ов	0,134	281,57	281,57			38	38			4,21	0,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 дверных полотен	0,035	2426,66	2426,66			85	85			36,28	1,27		
87	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04
88	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,38	762,02	747,11	14,91	11,43	290	284	6	4	11,39	4,33	0,13	0,05
89	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,38	2610,86	2512,11	98,75	75,72	992	955	37	29	38,3	14,55	0,86	0,33
90	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,38	503,07	503,07			191	191			7,67	2,91		
91	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,076	3222,75	3114,09	108,66	81,89	245	237	8	6	46,11	3,5	0,93	0,07
92	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,03	9447,77	8850,39	597,37	189,31	283	266	17	6	128,73	3,86	2,15	0,06
93	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,02	6413,84	6413,84			128	128			94,97	1,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м деталей	0,25	1769,31	1734,1	35,22	7,72	442	434	8	2	23,504	5,88	0,088	0,02
95	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,07	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	706	256	450	74	47,25	3,31	12,01	0,84
96	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чужунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	7559,32	7286,21	273,11	197,26	227	219	8	6	110	3,3	2,24	0,07
97	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопро водов	0,07	4868,03	4701,22	56,99		341	329	4		65,3	4,57		
98	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	1	166,61	166,61			167	167			2,54	2,54		
99	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08	
100	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	383,08	383,08			11	11			5,84	0,18		

Комната № 8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05	100 м наличник ов	0,134	281,57	281,57			38	38			4,21	0,56		
102	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05	100 м2 дверных полотен	0,035	2426,66	2426,66			85	85			36,28	1,27		
103	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04
104	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ- ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05	100 м2 покрытий	0,28	762,02	747,11	14,91	11,43	213	209	4	3	11,39	3,19	0,13	0,04
105	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ- ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05	100 м2 покрытий	0,28	2610,86	2512,11	98,75	75,72	731	703	28	21	38,3	10,72	0,86	0,24
106	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05	100 м2 основани я	0,28	503,07	503,07			141	141			7,67	2,15		
107	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 м2 оконных переплето в	0,076	3222,75	3114,09	108,66	81,89	245	237	8	6	46,11	3,5	0,93	0,07
108	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 коробок	0,03	9447,77	8850,39	597,37	189,31	283	266	17	6	128,73	3,86	2,15	0,06
109	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 м2	0,02	6413,84	6413,84			128	128			94,97	1,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стеклольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м деталей	0,23	1769,31	1734,1	35,22	7,72	407	399	8	2	23,504	5,41	0,088	0,02
111	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,08	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	807	293	514	85	47,25	3,78	12,01	0,96
112	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чужунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,03	7559,32	7286,21	273,11	197,26	227	219	8	6	110	3,3	2,24	0,07
113	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопро водов	0,08	4868,03	4701,22	56,99		389	376	5		65,3	5,22		
114	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	1,1	166,61	166,61			183	183			2,54	2,79		
115	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08	
116	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	383,08	383,08			8	8			5,84	0,12		

Комната № 11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м наличник ов	0,134	281,57	281,57			38	38			4,21	0,56		
118	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 дверных полотен	0,035	2426,66	2426,66			85	85			36,28	1,27		
119	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	135	121	14	3	179,3	1,79	3,97	0,04
120	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,156	762,02	747,11	14,91	11,43	119	117	2	2	11,39	1,78	0,13	0,02
121	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,156	2610,86	2512,11	98,75	75,72	407	392	15	12	38,3	5,97	0,86	0,13
122	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,156	503,07	503,07			78	78			7,67	1,2		
123	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 оконных переплето в	0,025	3222,75	3114,09	108,66	81,89	81	78	3	2	46,11	1,15	0,93	0,02
124	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,01	9447,77	8850,39	597,37	189,31	94	89	5	2	128,73	1,29	2,15	0,02
125	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 м2	0,006	6413,84	6413,84			38	38			94,97	0,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы-маллярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стеклольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м деталей	0,172	1769,31	1734,1	35,22	7,72	304	298	6	1	23,504	4,04	0,088	0,02
127	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,06	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	605	220	385	63	47,25	2,84	12,01	0,72
128	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чужунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,01	7559,32	7286,21	273,11	197,26	76	73	3	2	110	1,1	2,24	0,02
129	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопро водов	0,06	4868,03	4701,22	56,99		292	282	3		65,3	3,92		
130	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	0,9	166,61	166,61			150	150			2,54	2,29		
131	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08	
132	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	383,08	383,08			8	8			5,84	0,12		

Туалет

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05	100 м наличник ов	0,402	281,57	281,57			113	113			4,21	1,69		
134	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05	100 м2 дверных полотен	0,105	2426,66	2426,66			255	255			36,28	3,81		
135	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 коробок	0,03	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	406	364	42	10	179,3	5,38	3,97	0,12
136	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ- ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05	100 м2 покрытий	0,196	762,02	747,11	14,91	11,43	149	146	3	2	11,39	2,23	0,13	0,03
137	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ- ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05	100 м2 покрытий	0,196	2610,86	2512,11	98,75	75,72	512	493	19	15	38,3	7,51	0,86	0,17
138	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05	100 м2 основани я	0,196	503,07	503,07			99	99			7,67	1,5		
139	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 м2 оконных переплето в	0,044	3222,75	3114,09	108,66	81,89	142	137	5	4	46,11	2,03	0,93	0,04
140	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 коробок	0,01	9447,77	8850,39	597,37	189,31	94	89	5	2	128,73	1,29	2,15	0,02
141	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05	100 м2	0,011	6413,84	6413,84			71	71			94,97	1,04		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ТЕР15-03-001-01	Демонтаж гипсовых погонных деталей высотой: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-03-001-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м деталей	0,148	1769,31	1734,1	35,22	7,72	262	257	5	1	23,504	3,48	0,088	0,01
143	ТЕР46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-011-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i>	100 м борозд	0,05	10087,85	3658,43	6429,42	1057,46	504	183	321	53	47,25	2,36	12,01	0,6
144	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чужунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,01	7559,32	7286,21	273,11	197,26	76	73	3	2	110	1,1	2,24	0,02
145	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	100 м трубопро водов	0,05	4868,03	4701,22	56,99		243	235	3		65,3	3,27		
146	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки,; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	0,8	166,61	166,61			133	133			2,54	2,03		
147	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,04	1218,59	1208,18	10,41	7,05	49	49			17,89	0,72	0,08	
148	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	383,08	383,08			8	8			5,84	0,12		

Коридор

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-11-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м наличник ов	1,34	281,57	281,57			377	377			4,21	5,64		
150	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 дверных полотен	0,351	2426,66	2426,66			852	852			36,28	12,73		
151	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i>	100 коробок	0,1	13521,55	12109,12	1412,44	349,51	1352	1211	141	35	179,3	17,93	3,97	0,4
152	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,402	762,02	747,11	14,91	11,43	306	300	6	5	11,39	4,58	0,13	0,05
153	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий	0,402	2610,86	2512,11	98,75	75,72	1050	1010	40	30	38,3	15,4	0,86	0,35
154	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 основани я	0,402	503,07	503,07			202	202			7,67	3,08		
155	ТЕРр67-01-01	Демонтаж электропроводки.; скрытая проводка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-01-01 129 Демонтаж электропроводки, ремонт магнитных пускателей, щитков, предохранительного шкафа ОЗП=7,05</i>	100 м	1,2	166,61	166,61			200	200			2,54	3,05		
156	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
157	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i>	100 шт.	0,02	383,08	383,08			8	8			5,84	0,12		
Раздел 2. Полы																
Комната № 1																
158	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,108	12245,69	2573,08	122,6	15,81	1323	278	13	2	35,74	3,86	0,44	0,05
159	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,108	58062,15	4371,48	342,1	51,08	6271	472	37	6	60,72	6,56	1,42	0,15
160	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,108	32902,24	2970,1	222,97	30,81	3553	321	24	3	42,4	4,58	0,85	0,09
161	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусов	0,123	7097,24	739,81	11,34		873	91	1		8,99	1,11	0,03	
Комната № 3																
162	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,44	12245,69	2573,08	122,6	15,81	5388	1132	54	7	35,74	15,73	0,44	0,19
163	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,44	58062,15	4371,48	342,1	51,08	25547	1923	151	22	60,72	26,72	1,42	0,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,44	32902,24	2970,1	222,97	30,81	14477	1307	98	14	42,4	18,66	0,85	0,37
165	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусов	0,28	7097,24	739,81	11,34		1987	207	3		8,99	2,52	0,03	0,01
Комната № 4																
166	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,088	12245,69	2573,08	122,6	15,81	1078	226	11	1	35,74	3,15	0,44	0,04
167	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,088	58062,15	4371,48	342,1	51,08	5109	385	30	4	60,72	5,34	1,42	0,13
168	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,088	32902,24	2970,1	222,97	30,81	2895	261	20	3	42,4	3,73	0,85	0,07
169	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусов	0,111	7097,24	739,81	11,34		788	82	1		8,99	1	0,03	
Комната № 5																
170	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,209	12245,69	2573,08	122,6	15,81	2559	538	26	3	35,74	7,47	0,44	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,209	58062,15	4371,48	342,1	51,08	12135	914	71	11	60,72	12,69	1,42	0,3
172	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,209	32902,24	2970,1	222,97	30,81	6877	621	47	6	42,4	8,86	0,85	0,18
173	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусов	0,18	7097,24	739,81	11,34		1278	133	2		8,99	1,62	0,03	0,01
Комната № 6																
174	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,266	12245,69	2573,08	122,6	15,81	3257	684	33	4	35,74	9,51	0,44	0,12
175	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,266	58062,15	4371,48	342,1	51,08	15445	1163	91	14	60,72	16,15	1,42	0,38
176	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,266	32902,24	2970,1	222,97	30,81	8752	790	59	8	42,4	11,28	0,85	0,23
Комната № 7																
177	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,38	12245,69	2573,08	122,6	15,81	4653	978	47	6	35,74	13,58	0,44	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,38	58062,15	4371,48	342,1	51,08	22064	1661	130	19	60,72	23,07	1,42	0,54
179	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,38	32902,24	2970,1	222,97	30,81	12503	1129	85	12	42,4	16,11	0,85	0,32
Комната № 8																
180	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,28	12245,69	2573,08	122,6	15,81	3429	720	34	4	35,74	10,01	0,44	0,12
181	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,28	58062,15	4371,48	342,1	51,08	16257	1224	96	14	60,72	17	1,42	0,4
182	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,28	32902,24	2970,1	222,97	30,81	9213	832	62	9	42,4	11,87	0,85	0,24
Комната № 11																
183	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,156	12245,69	2573,08	122,6	15,81	1910	401	19	2	35,74	5,58	0,44	0,07
184	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,156	58062,15	4371,48	342,1	51,08	9058	682	53	8	60,72	9,47	1,42	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
185	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,156	32902,24	2970,1	222,97	30,81	5133	463	35	5	42,4	6,61	0,85	0,13
Туалет																
186	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции клеющей рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-004-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,196	16696,24	4373,02	1386,34	34,38	3272	857	272	7	46,18	9,05	0,98	0,19
187	ТЕР11-01-004-02	Устройство гидроизоляции клеющей рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-004-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,196	10036,29	2638,18	679,95	20,27	1967	517	133	4	27,86	5,46	0,56	0,11
188	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i>	100 м2 стяжки	0,196	10004,47	2642,72	179,85	111,8	1961	518	35	22	39,51	7,74	1,27	0,25
189	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2;</i> <i>ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i>	100 м2 стяжки	0,196	3648,88	66,97	62,74	36,97	715	13	12	7	1	0,2	0,42	0,08
190	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i>	100 м2 покрытия	0,196	39712,02	8837,18	659,76	423,78	7784	1732	129	83	119,78	23,48	4,5	0,88
Коридор																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Палы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м2 пола	0,402	12245,69	2573,08	122,6	15,81	4923	1034	49	6	35,74	14,37	0,44	0,18
192	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-01 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i>	100 м2 покрытий	0,402	58062,15	4371,48	342,1	51,08	23341	1757	138	21	60,72	24,41	1,42	0,57
193	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 покрытия	0,402	32902,24	2970,1	222,97	30,81	13227	1194	90	12	42,4	17,04	0,85	0,34
Раздел 3. Окна, двери																
Комната № 1																
194	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,0252	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	1140	271	40	1	145,72	3,67	4,23	0,11
195	Счет №11 от 03.02.09	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	2,52	5126,28				12918							
196	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,012	26481,99	1539,21	105,62	6,16	318	18	1		21,38	0,26	0,37	
197	Счет №11 от 03.02.09	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	1,2	1107,6				1329							
198	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,011	3003,48	2981,29	22,22	7,05	33	33			41,41	0,46	0,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
199	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	1,1	290,82				320							
200	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	3,46	148,94				515							
201	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2	1 т металлок онструкц ий перемыче к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
202	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	100 м2 проемов	0,0189	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	348	153	111	25	104,28	1,97	13,34	0,25
203	Прайс-лист	Блок дверной ДГ21-09 МДФ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	1,89	3277,64				6195							
204	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	шт	1	259,9				260							
205	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	компл	1	379,88				380							
206	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Комната № 3																
207	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83	100 м2 проемов	0,1512	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	6841	1626	239	9	145,72	22,03	4,23	0,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	15,12	5126,28				77509							
209	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,072	26481,99	1539,21	105,62	6,16	1907	111	8		21,38	1,54	0,37	0,03
210	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	7,2	1107,6				7975							
211	ТЕРрр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРрр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,066	3003,48	2981,29	22,22	7,05	198	197	1		41,41	2,73	0,12	0,01
212	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	6,6	290,82				1919							
213	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	20,76	148,94				3092							
214	ТЕРрр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРрр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,024	63476,52	12090,39	264,3	41,35	1523	290	6	1	165,88	3,98	0,67	0,02
215	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,0378	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	696	305	223	51	104,28	3,94	13,34	0,5
216	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	3,78	3277,64				12389							
217	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	3	259,9				780							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
218	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	2	379,88				760							
219	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,204	3586,06	537,61	12,81		732	110	3		7,82	1,6	0,04	0,01
Комната № 4																
220	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,0252	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	1140	271	40	1	145,72	3,67	4,23	0,11
221	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	2,52	5126,28				12918							
222	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,012	17665,75	1525,59	53,4	3,49	212	18	1		21,19	0,25	0,19	
223	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	1,2	1107,6				1329							
224	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,011	3003,48	2981,29	22,22	7,05	33	33			41,41	0,46	0,12	
225	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	1,1	290,82				320							
226	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	3,46	148,94				515							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
227	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
228	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,019	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	350	153	112	25	104,28	1,98	13,34	0,25
229	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,9	3277,64				6228							
230	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							
231	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
232	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Комната № 5																
233	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,0504	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	2280	542	80	3	145,72	7,34	4,23	0,21
234	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	5,04	5126,28				25836							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
235	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,024	17665,75	1525,59	53,4	3,49	424	37	1		21,19	0,51	0,19	
236	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	2,4	1107,6				2658							
237	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,022	3003,48	2981,29	22,22	7,05	66	66			41,41	0,91	0,12	
238	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	2,2	290,82				640							
239	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	6,92	148,94				1031							
240	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,024	63476,52	12090,39	264,3	41,35	1523	290	6	1	165,88	3,98	0,67	0,02
241	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,019	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	350	153	112	25	104,28	1,98	13,34	0,25
242	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,9	3277,64				6228							
243	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
244	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
245	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Комната № 6																
246	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,0504	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	2280	542	80	3	145,72	7,34	4,23	0,21
247	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	5,04	5126,28				25836							
248	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,024	17665,75	1525,59	53,4	3,49	424	37	1		21,19	0,51	0,19	
249	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	2,4	1107,6				2658							
250	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,022	3003,48	2981,29	22,22	7,05	66	66			41,41	0,91	0,12	
251	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	2,2	290,82				640							
252	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	6,92	148,94				1031							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
253	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемыче к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
254	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,019	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	350	153	112	25	104,28	1,98	13,34	0,25
255	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,9	3277,64				6228							
256	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							
257	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
258	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Комната № 7																
259	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,076	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	3439	817	120	4	145,72	11,07	4,23	0,32
260	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	7,6	5126,28				38960							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
261	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,036	17665,75	1525,59	53,4	3,49	636	55	2		21,19	0,76	0,19	0,01
262	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	3,6	1107,6				3987							
263	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,033	3003,48	2981,29	22,22	7,05	99	98	1		41,41	1,37	0,12	
264	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	3,3	290,82				960							
265	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	10,38	148,94				1546							
266	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
267	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,0189	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	348	153	111	25	104,28	1,97	13,34	0,25
268	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,89	3277,64				6195							
269	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
271	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Комната № 8																
272	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,076	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	3439	817	120	4	145,72	11,07	4,23	0,32
273	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	7,6	5126,28				38960							
274	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,036	17665,75	1525,59	53,4	3,49	636	55	2		21,19	0,76	0,19	0,01
275	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	3,6	1107,6				3987							
276	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,033	3003,48	2981,29	22,22	7,05	99	98	1		41,41	1,37	0,12	
277	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	3,3	290,82				960							
278	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	10,38	148,94				1546							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
279	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемыче к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
280	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,0189	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	348	153	111	25	104,28	1,97	13,34	0,25
281	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,89	3277,64				6195							
282	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							
283	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
284	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Комната № 11																
285	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,0252	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	1140	271	40	1	145,72	3,67	4,23	0,11
286	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	2,52	5126,28				12918							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
287	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,012	17665,75	1525,59	53,4	3,49	212	18	1		21,19	0,25	0,19	
288	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	1,2	1107,6				1329							
289	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,011	3003,48	2981,29	22,22	7,05	33	33			41,41	0,46	0,12	
290	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	1,1	290,82				320							
291	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	3,46	148,94				515							
292	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
293	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,0189	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	348	153	111	25	104,28	1,97	13,34	0,25
294	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,89	3277,64				6195							
295	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
296	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
297	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Туалет																
298	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м2 проемов	0,044	45245,14	10750,95	1581,73	58,13	1991	473	70	3	145,72	6,41	4,23	0,19
299	Прайс-лист	Блок оконный ПВХ двухкамерный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	4,4	5126,28				22556							
300	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i>	100 м.п.	0,021	17665,75	1525,59	53,4	3,49	371	32	1		21,19	0,45	0,19	
301	Прайс-лист	Подоконная доска ПВХ 750мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	2,1	1107,6				2326							
302	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м <i>372,84 = 3 552,66 - 8 023,00 x 0,006 - 14 534,80 x 0,004 - 16 704,00 x 0,184</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,02	3003,48	2981,29	22,22	7,05	60	60			41,41	0,83	0,12	
303	Счет №11 от 03.02.09	Слив наружный 200 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	2	290,82				582							
304	Счет №11 от 03.02.09	Самокл. планка 40мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	6,92	148,94				1031							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
305	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01
306	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м2 проемов	0,0189	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	348	153	111	25	104,28	1,97	13,34	0,25
307	Прайс-лист	Блок дверной ДГ 21-09 МДФ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1,89	3277,64				6195							
308	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	259,9				260							
309	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380							
310	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	100 м коробок блоков	0,102	3586,06	537,61	12,81		366	55	1		7,82	0,8	0,04	
Коридор																
311	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i>	1 т металлок онструкц ий перемычке к	0,012	63476,52	12090,39	264,3	41,35	762	145	3		165,88	1,99	0,67	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
312	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 3 664,11 = 5 344,02 - 8 475,00 x 0,0021 - 2 307,24 x 0,0236 - 9,76 x 108 - 6,22 x 89 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	100 м2 проемов	0,189	18425,65	8074,02	5888,2	1341,63	3482	1526	1113	254	104,28	19,71	13,34	2,52
313	Прайс-лист	Блок дверной ДГ21-09 МДФ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	18,9	3277,64				61947							
314	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	шт	10	259,9				2599							
315	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	компл	10	379,88				3799							
316	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	100 м коробок блоков	1,02	3586,06	537,61	12,81		3658	548	13		7,82	7,98	0,04	0,04
Раздел 4. Отопление																
Комната № 1																
317	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97	100 квт радиаторов и конвекторов	0,017	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	3725	97	26	4	75,7	1,29	6,06	0,1
318	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=4,7	1 комплект	1	120,23	10,3			120	10			0,12	0,12		
319	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металлополимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63	100 м трубопровода	0,01	23477,57	9134,31	187,41	8,27	235	91	2		111	1,11	0,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
320	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,04	30544,71	5929,1	544,62	27,16	1222	237	22	1	72,05	2,88	1,24	0,05
321	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,2	54,66				11							
Комната № 3																
322	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиатор ов и конвектор ов	0,102	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	22351	584	155	25	75,7	7,72	6,06	0,62
323	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	6	120,23	10,3			721	62			0,12	0,72		
324	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-</i> <i>полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопро вода	0,06	23477,57	9134,31	187,41	8,27	1409	548	11		111	6,66	0,44	0,03
325	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-</i> <i>полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	кг	0,3	34,98				10							
326	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,16	30544,71	5929,1	544,62	27,16	4887	949	87	4	72,05	11,53	1,24	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
327	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,8	54,66				44							
Комната № 4																
328	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,017	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	3725	97	26	4	75,7	1,29	6,06	0,1
329	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	1	120,23	10,3			120	10			0,12	0,12		
330	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопровода	0,015	23477,57	9134,31	187,41	8,27	352	137	3		111	1,67	0,44	0,01
331	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопровода	0,03	30544,71	5929,1	544,62	27,16	916	178	16	1	72,05	2,16	1,24	0,04
Комната № 5																
332	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,034	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	7450	195	52	8	75,7	2,57	6,06	0,21
333	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	2	120,23	10,3			240	21			0,12	0,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
334	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопро вода	0,02	23477,57	9134,31	187,41	8,27	470	183	4		111	2,22	0,44	0,01
335	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,065	30544,71	5929,1	544,62	27,16	1985	385	35	2	72,05	4,68	1,24	0,08
336	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,3	54,66				16							
Комната № 6																
337	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиатор ов и конвектор ов	0,034	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	7450	195	52	8	75,7	2,57	6,06	0,21
338	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	2	120,23	10,3			240	21			0,12	0,24		
339	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопро вода	0,02	23477,57	9134,31	187,41	8,27	470	183	4		111	2,22	0,44	0,01
340	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,08	30544,71	5929,1	544,62	27,16	2444	474	44	2	72,05	5,76	1,24	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
341	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,4	54,66				22							
Комната № 7																
342	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,051	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	11175	292	78	12	75,7	3,86	6,06	0,31
343	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	3	120,23	10,3			361	31			0,12	0,36		
344	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопровода	0,03	23477,57	9134,31	187,41	8,27	704	274	6		111	3,33	0,44	0,01
345	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопровода	0,07	30544,71	5929,1	544,62	27,16	2138	415	38	2	72,05	5,04	1,24	0,09
346	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,35	54,66				19							
Комната № 8																
347	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,051	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	11175	292	78	12	75,7	3,86	6,06	0,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
348	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	3	120,23	10,3			361	31			0,12	0,36		
349	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопро вода	0,03	23477,57	9134,31	187,41	8,27	704	274	6		111	3,33	0,44	0,01
350	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,08	30544,71	5929,1	544,62	27,16	2444	474	44	2	72,05	5,76	1,24	0,1
351	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,4	54,66				22							
Комната № 11																
352	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиатор ов и конвектор ов	0,017	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	3725	97	26	4	75,7	1,29	6,06	0,1
353	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	1	120,23	10,3			120	10			0,12	0,12		
354	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопро вода	0,01	23477,57	9134,31	187,41	8,27	235	91	2		111	1,11	0,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
355	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,06	30544,71	5929,1	544,62	27,16	1833	356	33	2	72,05	4,32	1,24	0,07
356	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,3	54,66				16							
Туалет																
357	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	100 квт радиатор ов и конвектор ов	0,017	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	3725	97	26	4	75,7	1,29	6,06	0,1
358	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i>	1 комплект	1	120,23	10,3			120	10			0,12	0,12		
359	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-02 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	100 м трубопро вода	0,01	23477,57	9134,31	187,41	8,27	235	91	2		111	1,11	0,44	
360	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	100 м трубопро вода	0,05	30544,71	5929,1	544,62	27,16	1527	296	27	1	72,05	3,6	1,24	0,06
361	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-004-02 44 Трубопроводы внутренние металлические</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11</i>	кг	0,3	54,66				16							

Раздел 5. Сантехнические работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Туалет																
362	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 3 445,98 = 3 890,09 - 4,94 x 89,9 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3	100 м трубопро вода	0,35	22261,54	15886,4	5994,81	1586,31	7792	5560	2098	555	190,24	66,58	13,64	4,77
363	Прайс-лист	Труба ПП армир. д.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	31,47	45				1416							
364	Прайс-лист	Опора д.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	14	2,12				30							
365	Прайс-лист	Угольник прямой. д.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	6	4,2				25							
366	Прайс-лист	Тройник прямой д.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	10	5,9				59							
367	Прайс-лист	Муфта д.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	10	3				30							
368	Прайс-лист	Кран д.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	6	138,14				829							
369	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3	кг	1,75	43,89				77							
370	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3	100 м трубопро вода	0,1	5750,14	5144,05	101,07	7,05	575	514	10	1	61,6	6,16	0,28	0,03
371	Прайс-лист	Труба д.110 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	9,98	67,8				677							
372	Прайс-лист	Тройник д.110 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	2	63,56				127							
373	Прайс-лист	Тройник д.110x50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	2	59,32				119							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
374	Прайс-лист	Переход д.110х50 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	33,9				68							
375	Прайс-лист	Хомут д.110 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	27,2				163							
376	Прайс-лист	Отвод д.110х45 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	45				90							
377	Прайс-лист	Отвод д.110х90 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	45				90							
378	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	кг	0,5	43,89				22							
379	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м трубопро вода	0,1	5605,46	5364,49	46,08	2,35	561	536	5		64,24	6,42	0,13	0,01
380	Прайс-лист	Труба д.50 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	9,98	25,27				252							
381	Прайс-лист	Хомут д.50 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	13,22				53							
382	Прайс-лист	Отвод д.50 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	25,42				51							
383	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-003-01 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	10 комплект ов	0,2	19733,36	1975,72	171,51	28,21	3947	395	34	6	24,64	4,93	0,71	0,14
384	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	10 комплект ов	0,2	9598,74	1755,27	91,12	11,43	1920	351	18	2	21,65	4,33	0,35	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
385	СЦМ-300-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	шт	2	656,74				1313							
386	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей $85,19 = 1\ 515,19 - 143,00 \times 10$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-002-03 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	10 шт	0,2	626,3	567,52	0,68		125	114			7	1,4		
387	СЦМ-300-0617	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-002-03 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	компл	2	775,82				1552							
Раздел 6. Электромонтажные работы																
Комната № 1																
388	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,3	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	2957	566	829	485	23,8	7,14	16	4,8
389	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	30	9				270							
390	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,2	1462,9	534,45	16,31	2,35	293	107	3		6,74	1,35	0,04	0,01
391	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	20	14,52				290							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
392	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,1	1761,74	623,22	32,62	4,7	176	62	3		7,86	0,79	0,08	0,01
393	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	10	22				220							
394	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиотелефонизация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3 18</i>	шт.	3	42,24	41,19			127	124			0,5	1,5		
395	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	17				51							
396	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2836,02	2688,93	32,62	4,7	28	27			32,2	0,32	0,08	
397	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 1 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	51,95				52							
398	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
399	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,03	3881,72	3181,63	32,62	4,7	116	95	1		38,1	1,14	0,08	
400	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	56,36				169							
401	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	7				21							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
402	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,02	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	1879	529	266	154	317	6,34	77,2	1,54
403	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	765,25				1531							
404	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	18,64				149							
405	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	13,81				110							
Комната № 3																
406	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	1	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	9856	1887	2765	1618	23,8	23,8	16	16
407	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	100	9				900							
408	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,7	1462,9	534,45	16,31	2,35	1024	374	11	2	6,74	4,72	0,04	0,03
409	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	70	14,52				1016							
410	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,3	1761,74	623,22	32,62	4,7	529	187	10	1	7,86	2,36	0,08	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
411	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3х2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	30	22				660							
412	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиотелефонизация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	10	42,24	41,19			422	412			0,5	5		
413	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	10	17				170							
414	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2836,02	2688,93	32,62	4,7	28	27			32,2	0,32	0,08	
415	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 1 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	51,95				52							
416	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
417	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2886,13	2739,04	32,62	4,7	29	27			32,8	0,33	0,08	
418	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	59,07				59							
419	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	9				9							
420	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,1	3881,72	3181,63	32,62	4,7	388	318	3		38,1	3,81	0,08	0,01
421	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	10	56,36				564							
422	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	10	7				70							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
423	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,1	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	9394	2647	1330	771	317	31,7	77,2	7,72
424	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	10	765,25				7653							
425	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	40	18,64				746							
426	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	40	13,81				552							
Комната № 4																
427	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,3	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	2957	566	829	485	23,8	7,14	16	4,8
428	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	30	9				270							
429	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,2	1462,9	534,45	16,31	2,35	293	107	3		6,74	1,35	0,04	0,01
430	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	20	14,52				290							
431	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,1	1761,74	623,22	32,62	4,7	176	62	3		7,86	0,79	0,08	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
432	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3х2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	10	22				220							
433	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиотелефонизация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	2	42,24	41,19			84	82			0,5	1		
434	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	17				34							
435	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2836,02	2688,93	32,62	4,7	28	27			32,2	0,32	0,08	
436	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 1 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	51,95				52							
437	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
438	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,03	3881,72	3181,63	32,62	4,7	116	95	1		38,1	1,14	0,08	
439	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	56,36				169							
440	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	7				21							
441	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,02	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	1879	529	266	154	317	6,34	77,2	1,54
442	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	765,25				1531							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
443	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	18,64				149							
444	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	13,81				110							
Комната № 5																
445	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,8	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	7884	1510	2212	1294	23,8	19,04	16	12,8
446	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	80	9				720							
447	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,6	1462,9	534,45	16,31	2,35	878	321	10	1	6,74	4,04	0,04	0,02
448	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	60	14,52				871							
449	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,2	1761,74	623,22	32,62	4,7	352	125	7	1	7,86	1,57	0,08	0,02
450	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	20	22				440							
451	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	10	42,24	41,19			422	412			0,5	5		
452	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	10	17				170							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
453	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2886,13	2739,04	32,62	4,7	29	27			32,8	0,33	0,08	
454	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	59,07				59							
455	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
456	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,06	3881,72	3181,63	32,62	4,7	233	191	2		38,1	2,29	0,08	
457	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	56,36				338							
458	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	7				42							
459	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,06	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	5637	1588	798	463	317	19,02	77,2	4,63
460	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	765,25				4592							
461	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	24	18,64				447							
462	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	24	13,81				331							
Комната № 6																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
463	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	1	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	9856	1887	2765	1618	23,8	23,8	16	16
464	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	100	9				900							
465	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,7	1462,9	534,45	16,31	2,35	1024	374	11	2	6,74	4,72	0,04	0,03
466	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	70	14,52				1016							
467	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,3	1761,74	623,22	32,62	4,7	529	187	10	1	7,86	2,36	0,08	0,02
468	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	30	22				660							
469	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	6	42,24	41,19			253	247			0,5	3		
470	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	17				102							
471	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2886,13	2739,04	32,62	4,7	29	27			32,8	0,33	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
472	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	59,07				59							
473	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
474	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,06	3881,72	3181,63	32,62	4,7	233	191	2		38,1	2,29	0,08	
475	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	56,36				338							
476	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	7				42							
477	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,08	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	7515	2118	1064	617	317	25,36	77,2	6,18
478	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	765,25				6122							
479	Прайс-лист	Лампа ЛН 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	32	18,64				596							
480	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	32	13,81				442							
Комната № 7																
481	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	1	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	9856	1887	2765	1618	23,8	23,8	16	16
482	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	100	9				900							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
483	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,7	1462,9	534,45	16,31	2,35	1024	374	11	2	6,74	4,72	0,04	0,03
484	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	70	14,52				1016							
485	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,3	1761,74	623,22	32,62	4,7	529	187	10	1	7,86	2,36	0,08	0,02
486	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	30	22				660							
487	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиотелефонизация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3 18</i>	шт.	6	42,24	41,19			253	247			0,5	3		
488	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	17				102							
489	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2886,13	2739,04	32,62	4,7	29	27			32,8	0,33	0,08	
490	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	59,07				59							
491	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
492	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,06	3881,72	3181,63	32,62	4,7	233	191	2		38,1	2,29	0,08	
493	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	56,36				338							
494	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	7				42							
495	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,08	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	7515	2118	1064	617	317	25,36	77,2	6,18
496	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	765,25				6122							
497	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	32	18,64				596							
498	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	32	13,81				442							
Комната № 8																
499	ТЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	1	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	9856	1887	2765	1618	23,8	23,8	16	16
500	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	100	9				900							
501	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,6	1462,9	534,45	16,31	2,35	878	321	10	1	6,74	4,04	0,04	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
502	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	60	14,52				871							
503	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,4	1761,74	623,22	32,62	4,7	705	249	13	2	7,86	3,14	0,08	0,03
504	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	40	22				880							
505	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	6	42,24	41,19			253	247			0,5	3		
506	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	17				102							
507	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2886,13	2739,04	32,62	4,7	29	27			32,8	0,33	0,08	
508	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	59,07				59							
509	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
510	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,08	3881,72	3181,63	32,62	4,7	311	255	3		38,1	3,05	0,08	0,01
511	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	56,36				451							
512	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	7				56							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
513	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,08	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	7515	2118	1064	617	317	25,36	77,2	6,18
514	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	8	765,25				6122							
515	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	32	18,64				596							
516	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	32	13,81				442							
Комната № 11																
517	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,8	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	7884	1510	2212	1294	23,8	19,04	16	12,8
518	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	80	9				720							
519	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,5	1462,9	534,45	16,31	2,35	731	267	8	1	6,74	3,37	0,04	0,02
520	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	50	14,52				726							
521	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,3	1761,74	623,22	32,62	4,7	529	187	10	1	7,86	2,36	0,08	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
522	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3х2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	30	22				660							
523	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	4	42,24	41,19			169	165			0,5	2		
524	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	17				68							
525	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2886,13	2739,04	32,62	4,7	29	27			32,8	0,33	0,08	
526	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	59,07				59							
527	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
528	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,04	3881,72	3181,63	32,62	4,7	155	127	1		38,1	1,52	0,08	
529	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	56,36				225							
530	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	7				28							
531	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,06	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	5637	1588	798	463	317	19,02	77,2	4,63
532	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	765,25				4592							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
533	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	24	18,64				447							
534	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	24	13,81				331							
Туалет																
535	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,5	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	4928	944	1382	809	23,8	11,9	16	8
536	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	50	9				450							
537	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,4	1462,9	534,45	16,31	2,35	585	214	7	1	6,74	2,7	0,04	0,02
538	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	40	14,52				581							
539	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,1	1761,74	623,22	32,62	4,7	176	62	3		7,86	0,79	0,08	0,01
540	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	10	22				220							
541	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	4	42,24	41,19			169	165			0,5	2		
542	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	17				68							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
543	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45	100 шт.	0,02	2886,13	2739,04	32,62	4,7	58	55	1		32,8	0,66	0,08	
544	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	2	59,07				118							
545	Прайс-лист	Коробка установочная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	2	7				14							
546	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45	100 шт.	0,01	3881,72	3181,63	32,62	4,7	39	32			38,1	0,38	0,08	
547	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	1	56,36				56							
548	Прайс-лист	Коробка установочная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	1	7				7							
549	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45	100 шт.	0,04	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	3758	1059	532	308	317	12,68	77,2	3,09
550	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	4	765,25				3061							
551	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	16	18,64				298							
552	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	16	13,81				221							
Коридор																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
553	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-409-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	2	9855,51	1887,1	2764,88	1618,09	19711	3774	5530	3236	23,8	47,6	16	32
554	Прайс-лист	Гофра д.25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	200	9				1800							
555	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	1,5	1462,9	534,45	16,31	2,35	2194	802	24	4	6,74	10,11	0,04	0,06
556	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	150	14,52				2178							
557	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 м	0,5	1761,74	623,22	32,62	4,7	881	312	16	2	7,86	3,93	0,08	0,04
558	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3x2,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	50	22				1100							
559	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 146 Оборудование связи (телефонизация, радиификация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7,05; МАТ=3,18</i>	шт.	10	42,24	41,19			422	412			0,5	5		
560	Прайс-лист	Коробка ответвительная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	10	17				170							
561	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,01	2836,02	2688,93	32,62	4,7	28	27			32,2	0,32	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
562	СЦМ-545-1201 <i>применительно</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	шт	1	21,46				21							
563	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	7				7							
564	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-05 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,02	2886,13	2739,04	32,62	4,7	58	55	1		32,8	0,66	0,08	
565	Счет №8 от 05.02.09	Выключатель 2 кл. скр. с инд. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	59,07				118							
566	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	7				14							
567	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,02	3881,72	3181,63	32,62	4,7	78	64	1		38,1	0,76	0,08	
568	Счет №8 от 05.02.09	Розетка 1 кл. скр. с/з. Этюд (белый) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	56,36				113							
569	Прайс-лист	Коробка установочная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	7				14							
570	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-11 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i>	100 шт.	0,12	93942,08	26471,8	13303,87	7710,8	11273	3177	1596	925	317	38,04	77,2	9,26
571	Прайс-лист	Светильник ARS/R 4x18 встроенный зерк. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	12	765,25				9183							
572	Прайс-лист	Лампа ЛП 18 L 18/640 G13 белая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	48	18,64				895							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
573	Прайс-лист	Стартер ST 151 4-22w 127v OSRAM КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	48	13,81				663							
Раздел 7. Отделочные работы																
Комната № 1																
574	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2 6; ЗПМ=7 05; МАТ=4 3	100 м2 поверхности облицовки	0,108	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	3552	877	125	7	102,46	11,07	5,34	0,58
575	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2 6; ЗПМ=7 05; МАТ=4 3	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	13581,6	6806,41	786,24	553,82	217	109	13	9	85,84	1,37	6,29	0,1
576	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7 05; МАТ=3 89	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085	17271,7	11743,39	79,66	59,02	1468	998	7	5	157,1	13,35	0,67	0,06
577	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3	100 м2 отделываемой поверхности	0,427	24159,52	6836,81	307,31	110,1	10316	2919	131	47	88,3	37,7	1,66	0,71
578	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75	1 т конструкций	0,024	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	217	112	54	11	63,28	1,52	4,01	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
579	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,024	76851,45				1844							
580	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>5 606,44 = 5 887,24 - 58 500,00 x 0,0048</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделява емой поверхно сти	0,027	30102,72	12784,31	358,43	200,74	813	345	10	5	173,28	4,68	2,78	0,08
581	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструк ций	0,0015	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	14	7	3	1	63,28	0,09	4,01	0,01
582	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,0015	76851,45				115							
583	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	1 решетка	1	133,93	110,42	8,21		134	110	8		1,46	1,46	0,01	0,01
584	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	314,4				314							
585	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусо в	0,04	7097,24	739,81	11,34		284	30			8,99	0,36	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
586	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	85				170							
587	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,427	6409,82	4017,67	201,56	164,66	2737	1716	86	70	51,89	22,16	1,87	0,8
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,08284	2600				215,38							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,4142	2600				1076,92							
588	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,427	12209,48	2505,78	3,41	0,89	5213	1070	1		32,74	13,98	0,02	0,01
589	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,427	5192,86	1922,13	24,06	0,89	2217	821	10		25,41	10,85	0,11	0,05
590	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,027	11605,83	7364,04	361,81	293,17	313	199	10	8	91,84	2,48	3,33	0,09
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,009277	2600				24,12							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,04639	2600				120,61							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
591	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,027	6342,53	2609,8	10,3	0,89	171	70			34,1	0,92	0,05	
592	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,01	7362,31	5311,79	8,02	0,89	74	53			71,06	0,71	0,04	
Комната № 3																
593	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,44	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	14472	3575	511	29	102,46	45,08	5,34	2,35
594	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,096	13581,6	6806,41	786,24	553,82	1304	653	75	53	85,84	8,24	6,29	0,6
595	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,35	17271,7	11743,39	79,66	59,02	6045	4110	28	21	157,1	54,99	0,67	0,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
596	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,875	24159,52	6836,81	307,31	110,1	21140	5982	269	96	88,3	77,26	1,66	1,45
597	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,048	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	434	224	108	22	63,28	3,04	4,01	0,19
598	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,048	76851,45				3689							
599	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,162	31310,16	12784,31	358,43	200,74	5072	2071	58	33	173,28	28,07	2,78	0,45
600	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,009	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	81	42	20	4	63,28	0,57	4,01	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
601	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,009	76851,45				692							
602	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	1 решетка	6	133,93	110,42	8,21		804	663	49		1,46	8,76	0,01	0,06
603	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	314,4				1886							
604	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плитусо в	0,24	7097,24	739,81	11,34		1703	178	3		8,99	2,16	0,03	0,01
605	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	12	85				1020							
606	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,875	6409,82	4017,67	201,56	164,66	5609	3515	176	144	51,89	45,4	1,87	1,64
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,1698	2600				441,48							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,8488	2600				2206,88							
607	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеивае мой и обиваемо й поверхно сти	0,875	12209,48	2505,78	3,41	0,89	10683	2193	3	1	32,74	28,65	0,02	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
608	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,875	5192,86	1922,13	24,06	0,89	4544	1682	21	1	25,41	22,23	0,11	0,1
609	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,162	11605,83	7364,04	361,81	293,17	1880	1193	59	47	91,84	14,88	3,33	0,54
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,05566	2600				144,72							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,2783	2600				723,58							
610	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,162	6342,53	2609,8	10,3	0,89	1027	423	2		34,1	5,52	0,05	0,01
611	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,06	7362,31	5311,79	8,02	0,89	442	319			71,06	4,26	0,04	
Комната № 4																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
612	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-маллярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,088	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	2894	715	102	6	102,46	9,02	5,34	0,47
613	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-маллярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	13581,6	6806,41	786,24	553,82	217	109	13	9	85,84	1,37	6,29	0,1
614	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,076	17271,7	11743,39	79,66	59,02	1313	892	6	4	157,1	11,94	0,67	0,05
615	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-маллярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделяемой поверхности	0,3843	24159,52	6836,81	307,31	110,1	9285	2627	118	42	88,3	33,93	1,66	0,64
616	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,021	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	190	98	47	10	63,28	1,33	4,01	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
617	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,021	76851,45				1614							
618	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделыва емой поверхно сти	0,027	31310,16	12784,31	358,43	200,74	845	345	10	5	173,28	4,68	2,78	0,08
619	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструк ций	0,0015	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	14	7	3	1	63,28	0,09	4,01	0,01
620	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,0015	76851,45				115							
621	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	1 решетка	1	133,93	110,42	8,21		134	110	8		1,46	1,46	0,01	0,01
622	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	314,4				314							
623	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусо в	0,04	7097,24	739,81	11,34		284	30			8,99	0,36	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
624	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	85				170							
625	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,384	6409,82	4017,67	201,56	164,66	2461	1543	77	63	51,89	19,93	1,87	0,72
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,0745	2600				193,7							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,3725	2600				968,5							
626	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,384	12209,48	2505,78	3,41	0,89	4688	962	1		32,74	12,57	0,02	0,01
627	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,384	5192,86	1922,13	24,06	0,89	1994	738	9		25,41	9,76	0,11	0,04
628	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,027	11605,83	7364,04	361,81	293,17	313	199	10	8	91,84	2,48	3,33	0,09
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,009277	2600				24,12							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,04639	2600				120,61							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
629	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,027	6342,53	2609,8	10,3	0,89	171	70			34,1	0,92	0,05	
630	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,01	7362,31	5311,79	8,02	0,89	74	53			71,06	0,71	0,04	
Комната № 5																
631	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,209	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	6874	1698	243	14	102,46	21,41	5,34	1,12
632	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	13581,6	6806,41	786,24	553,82	435	218	25	18	85,84	2,75	6,29	0,2
633	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,182	17271,7	11743,39	79,66	59,02	3143	2137	14	11	157,1	28,59	0,67	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
634	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,61	24159,52	6836,81	307,31	110,1	14737	4170	187	67	88,3	53,86	1,66	1,01
635	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,033	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	299	154	74	15	63,28	2,09	4,01	0,13
636	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,033	76851,45				2536							
637	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,054	31310,16	12784,31	358,43	200,74	1691	690	19	11	173,28	9,36	2,78	0,15
638	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,003	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	27	14	7	1	63,28	0,19	4,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
639	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,003	76851,45				231							
640	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	1 решетка	2	133,93	110,42	8,21		268	221	16		1,46	2,92	0,01	0,02
641	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	314,4				629							
642	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плитусо в	0,08	7097,24	739,81	11,34		568	59	1		8,99	0,72	0,03	
643	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	85				340							
644	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,61	6409,82	4017,67	201,56	164,66	3910	2451	123	100	51,89	31,65	1,87	1,14
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,1183	2600				307,58							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,5917	2600				1538,42							
645	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеивае мой и обиваемо й поверхно сти	0,61	12209,48	2505,78	3,41	0,89	7448	1529	2	1	32,74	19,97	0,02	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
646	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61	5192,86	1922,13	24,06	0,89	3168	1172	15	1	25,41	15,5	0,11	0,07
647	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,054	11605,83	7364,04	361,81	293,17	627	398	20	16	91,84	4,96	3,33	0,18
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,01855	2600				48,23							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,09277	2600				241,2							
648	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054	6342,53	2609,8	10,3	0,89	342	141	1		34,1	1,84	0,05	
649	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	7362,31	5311,79	8,02	0,89	147	106			71,06	1,42	0,04	
Комната № 6																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
650	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,266	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	8749	2161	309	18	102,46	27,25	5,34	1,42
651	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	13581,6	6806,41	786,24	553,82	435	218	25	18	85,84	2,75	6,29	0,2
652	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25	17271,7	11743,39	79,66	59,02	4318	2936	20	15	157,1	39,28	0,67	0,17
653	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделяемой поверхности	0,71	24159,52	6836,81	307,31	110,1	17153	4854	218	78	88,3	62,69	1,66	1,18
654	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,039	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	353	182	87	18	63,28	2,47	4,01	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
655	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,039	76851,45				2997							
656	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделя емой поверхно сти	0,054	31310,16	12784,31	358,43	200,74	1691	690	19	11	173,28	9,36	2,78	0,15
657	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструк ций	0,003	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	27	14	7	1	63,28	0,19	4,01	0,01
658	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,003	76851,45				231							
659	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	1 решетка	2	133,93	110,42	8,21		268	221	16		1,46	2,92	0,01	0,02
660	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	314,4				629							
661	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусо в	0,08	7097,24	739,81	11,34		568	59	1		8,99	0,72	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
662	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	85				340							
663	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,708	6409,82	4017,67	201,56	164,66	4538	2845	143	117	51,89	36,74	1,87	1,32
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,1374	2600				357,24							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,6868	2600				1785,68							
664	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,708	12209,48	2505,78	3,41	0,89	8644	1774	2	1	32,74	23,18	0,02	0,01
665	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,708	5192,86	1922,13	24,06	0,89	3677	1361	17	1	25,41	17,99	0,11	0,08
666	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,054	11605,83	7364,04	361,81	293,17	627	398	20	16	91,84	4,96	3,33	0,18
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,01855	2600				48,23							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,09277	2600				241,2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
667	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,054	6342,53	2609,8	10,3	0,89	342	141	1		34,1	1,84	0,05	
668	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,02	7362,31	5311,79	8,02	0,89	147	106			71,06	1,42	0,04	
Комната № 7																
669	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,38	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	12499	3087	441	25	102,46	38,93	5,34	2,03
670	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,048	13581,6	6806,41	786,24	553,82	652	327	38	27	85,84	4,12	6,29	0,3
671	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,232	17271,7	11743,39	79,66	59,02	4007	2724	18	14	157,1	36,45	0,67	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
672	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,773	24159,52	6836,81	307,31	110,1	18675	5285	238	85	88,3	68,26	1,66	1,28
673	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,043	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	389	201	96	19	63,28	2,72	4,01	0,17
674	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,043	76851,45				3305							
675	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,081	31310,16	12784,31	358,43	200,74	2536	1036	29	16	173,28	14,04	2,78	0,23
676	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,004	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	36	19	9	2	63,28	0,25	4,01	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
677	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,004	76851,45				307							
678	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	1 решетка	3	133,93	110,42	8,21		402	331	25		1,46	4,38	0,01	0,03
679	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	314,4				943							
680	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плитусо в	0,14	7097,24	739,81	11,34		994	104	2		8,99	1,26	0,03	
681	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	7	85				595							
682	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,773	6409,82	4017,67	201,56	164,66	4955	3106	156	127	51,89	40,11	1,87	1,45
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,15	2600				390							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,7498	2600				1949,48							
683	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеивае мой и обиваемо й поверхно сти	0,773	12209,48	2505,78	3,41	0,89	9438	1937	3	1	32,74	25,31	0,02	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
684	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,773	5192,86	1922,13	24,06	0,89	4014	1486	19	1	25,41	19,64	0,11	0,09
685	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,081	11605,83	7364,04	361,81	293,17	940	596	29	24	91,84	7,44	3,33	0,27
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,02783	2600				72,36							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,1392	2600				361,92							
686	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,081	6342,53	2609,8	10,3	0,89	514	211	1		34,1	2,76	0,05	
687	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,03	7362,31	5311,79	8,02	0,89	221	159			71,06	2,13	0,04	
Комната № 8																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
688	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,28	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	9210	2275	325	19	102,46	28,69	5,34	1,5
689	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,048	13581,6	6806,41	786,24	553,82	652	327	38	27	85,84	4,12	6,29	0,3
690	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,213	17271,7	11743,39	79,66	59,02	3679	2501	17	13	157,1	33,46	0,67	0,14
691	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделяемой поверхности	0,71	24159,52	6836,81	307,31	110,1	17153	4854	218	78	88,3	62,69	1,66	1,18
692	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,039	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	353	182	87	18	63,28	2,47	4,01	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
693	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,039	76851,45				2997							
694	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделыва емой поверхно сти	0,081	31310,16	12784,31	358,43	200,74	2536	1036	29	16	173,28	14,04	2,78	0,23
695	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструк ций	0,004	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	36	19	9	2	63,28	0,25	4,01	0,02
696	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,004	76851,45				307							
697	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	1 решетка	3	133,93	110,42	8,21		402	331	25		1,46	4,38	0,01	0,03
698	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	314,4				943							
699	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плинтусо в	0,14	7097,24	739,81	11,34		994	104	2		8,99	1,26	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	7	85				595							
701	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,71	6409,82	4017,67	201,56	164,66	4551	2853	143	117	51,89	36,84	1,87	1,33
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,1377	2600				358,02							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,6887	2600				1790,62							
702	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,71	12209,48	2505,78	3,41	0,89	8669	1779	2	1	32,74	23,25	0,02	0,01
703	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	5192,86	1922,13	24,06	0,89	3687	1365	17	1	25,41	18,04	0,11	0,08
704	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,081	11605,83	7364,04	361,81	293,17	940	596	29	24	91,84	7,44	3,33	0,27
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,02783	2600				72,36							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,1392	2600				361,92							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
705	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,081	6342,53	2609,8	10,3	0,89	514	211	1		34,1	2,76	0,05	
706	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,03	7362,31	5311,79	8,02	0,89	221	159			71,06	2,13	0,04	
Комната № 11																
707	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,156	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	5131	1267	181	10	102,46	15,98	5,34	0,83
708	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	13581,6	6806,41	786,24	553,82	217	109	13	9	85,84	1,37	6,29	0,1
709	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,167	17271,7	11743,39	79,66	59,02	2884	1961	13	10	157,1	26,24	0,67	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,557	24159,52	6836,81	307,31	110,1	13457	3808	171	61	88,3	49,18	1,66	0,92
711	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,031	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	281	145	69	14	63,28	1,96	4,01	0,12
712	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,031	76851,45				2382							
713	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,027	31310,16	12784,31	358,43	200,74	845	345	10	5	173,28	4,68	2,78	0,08
714	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,002	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	18	9	4	1	63,28	0,13	4,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
715	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,002	76851,45				154							
716	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	1 решетка	1	133,93	110,42	8,21		134	110	8		1,46	1,46	0,01	0,01
717	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	314,4				314							
718	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плитусо в	0,04	7097,24	739,81	11,34		284	30			8,99	0,36	0,03	
719	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	85				170							
720	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,557	6409,82	4017,67	201,56	164,66	3570	2238	112	92	51,89	28,9	1,87	1,04
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,1081	2600				281,06							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 0,5403	2600				1404,78							
721	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеивае мой и обиваемо й поверхно сти	0,557	12209,48	2505,78	3,41	0,89	6801	1396	2		32,74	18,24	0,02	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
722	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,557	5192,86	1922,13	24,06	0,89	2892	1071	13		25,41	14,15	0,11	0,06
723	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>1 873,18 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,3436</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,027	11605,83	7364,04	361,81	293,17	313	199	10	8	91,84	2,48	3,33	0,09
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,009277	2600				24,12							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,04639	2600				120,61							
724	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,027	6342,53	2609,8	10,3	0,89	171	70			34,1	0,92	0,05	
725	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,01	7362,31	5311,79	8,02	0,89	74	53			71,06	0,71	0,04	
Туалет																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
726	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолок из панелей ПВХ 3 595,85 = 30 297,35 - 25,43 x 1050 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3	100 м2 поверхности облицовки	0,196	19234,77	8592	452,2	29,59	3770	1684	89	6	108,36	21,24	0,39	0,08
727	Прайс-лист	Панели ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	20,5	180				3690							
728	Прайс-лист	Уголок декоративный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	29	27				783							
729	ТЕР09-04-010-03	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке 3 968,72 = 4 005,92 - 24 520,00 x 0,001 - 22,25 x 0,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-010-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75	100 м2	0,097	30388,25	26950,3	3437,95	1780,49	2948	2615	333	173	322,73	31,3	19,95	1,94
730	Прайс-лист	Перегородки ПВХ с креплением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	9,7	1180,76				11453							
731	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	13581,6	6806,41	786,24	553,82	217	109	13	9	85,84	1,37	6,29	0,1
732	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89	100 м2 отремонтированной поверхности	0,252	17271,7	11743,39	79,66	59,02	4352	2959	20	15	157,1	39,59	0,67	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
733	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,839	24159,52	6836,81	307,31	110,1	20270	5736	258	92	88,3	74,08	1,66	1,39
734	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,046	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	416	215	103	21	63,28	2,91	4,01	0,18
735	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,046	76851,45				3535							
736	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов с креплением на пристенный металлический каркас при отделке под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,032	31310,16	12784,31	358,43	200,74	1002	409	11	6	173,28	5,55	2,78	0,09
737	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,002	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	18	9	4	1	63,28	0,13	4,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
738	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,002	76851,45				154							
739	ТЕР20-02-002-01 <i>применительно</i>	Установка радиаторных решеток площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i>	1 решетка	1	133,93	110,42	8,21		134	110	8		1,46	1,46	0,01	0,01
740	Прайс-лист	Решетка декоративная 0,6x1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	1	314,4				314							
741	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство уголка ПВХ: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	100 м плитусо в	0,06	7097,24	739,81	11,34		426	44	1		8,99	0,54	0,03	
742	Прайс-лист	Уголок декоративный 20x20, 2м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	85				255							
743	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-05 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,839	50546,05	12362,72	186,03	145,29	42408	10372	156	122	159,67	133,96	1,65	1,38
744	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных и дверных откосов плоских $1\ 873,18 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,3436$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	11605,83	7364,04	361,81	293,17	371	236	12	9	91,84	2,94	3,33	0,11
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,3436 0,011	2600				28,6							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	1,718 0,05498	2600				142,95							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
745	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,032	6342,53	2609,8	10,3	0,89	203	84			34,1	1,09	0,05	
746	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,01	7362,31	5311,79	8,02	0,89	74	53			71,06	0,71	0,04	
Коридор																
747	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,402	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	13222	3266	467	27	102,46	41,19	5,34	2,15
748	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,588	17271,7	11743,39	79,66	59,02	10156	6905	47	35	157,1	92,37	0,67	0,39
749	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 отделяемой поверхности	1,681	24159,52	6836,81	307,31	110,1	40612	11493	517	185	88,3	148,43	1,66	2,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	1 т конструкций	0,092	9051,33	4668,7	2241,71	453,21	833	430	206	42	63,28	5,82	4,01	0,37
751	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i>	т	0,092	76851,45				7070							
752	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,681	6409,82	4017,67	201,56	164,66	10775	6754	339	277	51,89	87,23	1,87	3,14
3	1. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,194 0,3261	2600				847,86							
Уд	2. 402-9110-1	Смесь*растворная сухая для ручной работы	т	0,97 1,631	2600				4240,6							
753	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-06-001-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,681	12209,48	2505,78	3,41	0,89	20524	4212	6	1	32,74	55,04	0,02	0,03
754	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,681	5192,86	1922,13	24,06	0,89	8729	3231	40	1	25,41	42,71	0,11	0,18
Раздел 8. Прочие работы																
Комната № 1																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	1,1	156,58	34,94	121,64		172	38	134		0,5777	0,64		
756	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	1,1	83,16		83,16		91		91					
Комната № 3																
757	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	4,4	156,58	34,94	121,64		689	154	535		0,5777	2,54		
758	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	4,4	83,16		83,16		366		366					
Комната № 4																
759	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	1	156,58	34,94	121,64		157	35	122		0,5777	0,58		
760	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	1	83,16		83,16		83		83					
Комната № 5																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
761	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	2,1	156,58	34,94	121,64		329	73	256		0,5777	1,21		
762	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	2,1	83,16		83,16		175		175					
Комната № 6																
763	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	2,55	156,58	34,94	121,64		399	89	310		0,5777	1,47		
764	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	2,55	83,16		83,16		212		212					
Комната № 7																
765	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	3,15	156,58	34,94	121,64		493	110	383		0,5777	1,82		
766	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	3,15	83,16		83,16		262		262					
Комната № 8																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
767	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	2,71	156,58	34,94	121,64		424	95	329		0,5777	1,57		
768	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	2,71	83,16		83,16		225		225					
Комната № 11																
769	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	1,64	156,58	34,94	121,64		257	57	200		0,5777	0,95		
770	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	1,64	83,16		83,16		136		136					
Туалет																
771	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	2,54	156,58	34,94	121,64		398	89	309		0,5777	1,47		
772	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	2,54	83,16		83,16		211		211					
Коридор																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
773	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	5,46	156,58	34,94	121,64		855	191	664		0,5777	3,15		
774	310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3025-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	5,46	83,16		83,16		454		454					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1808087	325817	65950	25825		4278,18		286,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1844723	358121	70282	26976		4698,51		304,75
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 574-575, 577, 580, 587-594, 596, 599, 606-613, 615, 618, 625-632, 634, 637, 644-651, 653, 656, 663-670, 672, 675, 682-689, 691, 694, 701-708, 710, 713, 720-728, 731, 733, 736, 743-747, 749, 752-754, 194-197, 199-200, 202-210, 212-213, 215-223, 225-226, 228-236, 238-239, 241-249, 251-252, 254-262, 264-265, 267-275, 277-278, 280-288, 290-291, 293-301, 303-304, 306-310, 312-316, 158-193, 585-586, 604-605, 623-624, 642-643, 661-662, 680-681, 699-700, 718-719, 741-742, 317-387, 583-584, 602-603, 621-622, 640-641, 659-660, 678-679, 697-698, 716-717, 739-740, 578-579, 581-582, 597-598, 600-601, 616-617, 619-620, 635-636, 638-639, 654-655, 657-658, 673-674, 676-677, 692-693, 695-696, 711-712, 714-715, 729, 734-735, 737-738, 750-751)									36636	32303	4332	1150		420,3225		18,0925
Накладные расходы									344331							
В том числе, справочно:																
74%*0,94 ФОТ (от 4485) (Поз. 12-13, 32-33, 49-50, 64-65, 80-81, 96-97, 112-113, 128-129, 144-145)									3120							
79%*0,94 ФОТ (от 28266) (Поз. 576, 595, 614, 633, 652, 671, 690, 709, 732, 748)									20990							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80%*0,94 ФОТ (от 12232) (Поз. 4-6, 23-25, 42-44, 57-59, 72-74, 88-90, 104-106, 120-122, 136-138, 152-154, 394-395, 412-413, 433-434, 451-								9199							
	82%*0,94 ФОТ (от 9478) (Поз. 1-3, 7-9, 20-22, 26-28, 39-41, 45-47, 54-56, 60-62, 69-71, 75-77, 85-87, 91-93, 101-103, 107-109, 117-119,								7306							
	83%*0,94 ФОТ (от 684) (Поз. 198, 211, 224, 237, 250, 263, 276, 289, 302)								534							
	85%*0,94 ФОТ (от 2707) (Поз. 14-17, 34-36, 51-53, 66-68, 82-84, 98-100, 114-116, 130-132, 146-148, 155-157)								2163							
	86%*0,94 ФОТ (от 1742) (Поз. 201, 214, 227, 240, 253, 266, 279, 292, 305, 311)								1408							
	90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 5874) (Поз. 578-579, 581-582, 597-598, 600-601, 616-617, 619-620, 635-636, 638-639, 654-655, 657-658, 673-674,								4472							
	95%*0,94 ФОТ (от 59896) (Поз. 388-393, 396-411, 414-432, 435-450, 453-468, 471-486, 489-504, 507-522, 525-540, 543-558, 561-573)								53487							
	100%*0,94 ФОТ (от 931) (Поз. 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773)								875							
	105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 184352) (Поз. 10, 30, 48, 63, 78, 94, 110, 126, 142, 574-575, 577, 580, 587-594, 596, 599, 606-613, 615, 618, 625-								163760							
	110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 6658) (Поз. 11, 29, 31, 79, 95, 111, 127, 143)								6196							
	118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 14383) (Поз. 18-19, 37-38, 194-197, 199-200, 202-210, 212-213, 215-223, 225-226, 228-236, 238-239, 241-249, 251-								14359							
	123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 32496) (Поз. 158-193, 585-586, 604-605, 623-624, 642-643, 661-662, 680-681, 699-700, 718-719, 741-742)								33815							
	128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 20913) (Поз. 317-387, 583-584, 602-603, 621-622, 640-641, 659-660, 678-679, 697-698, 716-717, 739-740)								22647							
	Сметная прибыль								210847							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 32751) (Поз. 12-13, 32-33, 49-50, 64-65, 80-81, 96-97, 112-113, 128-129, 144-145, 576, 595, 614, 633, 652, 671, 690, 709, 732,								16376							
	55%*0.85 ФОТ (от 184352) (Поз. 10, 30, 48, 63, 78, 94, 110, 126, 142, 574-575, 577, 580, 587-594, 596, 599, 606-613, 615, 618, 625-632,								86185							
	60% ФОТ (от 3444) (Поз. 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 394-395, 412-413, 433-434, 451-452, 469-470, 487-488, 505-506,								2067							
	62% ФОТ (от 9478) (Поз. 1-3, 7-9, 20-22, 26-28, 39-41, 45-47, 54-56, 60-62, 69-71, 75-77, 85-87, 91-93, 101-103, 107-109, 117-119, 123-125,								5876							
	63%*0.85 ФОТ (от 14383) (Поз. 18-19, 37-38, 194-197, 199-200, 202-210, 212-213, 215-223, 225-226, 228-236, 238-239, 241-249, 251-252,								7702							
	65% ФОТ (от 63287) (Поз. 198, 211, 224, 237, 250, 263, 276, 289, 302, 14-17, 34-36, 51-53, 66-68, 82-84, 98-100, 114-116, 130-132, 146-								41137							
	68% ФОТ (от 9719) (Поз. 4-6, 23-25, 42-44, 57-59, 72-74, 88-90, 104-106, 120-122, 136-138, 152-154)								6609							
	70% ФОТ (от 1742) (Поз. 201, 214, 227, 240, 253, 266, 279, 292, 305, 311)								1219							
	70%*0.85 ФОТ (от 6658) (Поз. 11, 29, 31, 79, 95, 111, 127, 143)								3962							
	75%*0.85 ФОТ (от 32496) (Поз. 158-193, 585-586, 604-605, 623-624, 642-643, 661-662, 680-681, 699-700, 718-719, 741-742)								20716							
	83%*0.85 ФОТ (от 20913) (Поз. 317-387, 583-584, 602-603, 621-622, 640-641, 659-660, 678-679, 697-698, 716-717, 739-740)								14754							
	85%*0.85 ФОТ (от 5874) (Поз. 578-579, 581-582, 597-598, 600-601, 616-617, 619-620, 635-636, 638-639, 654-655, 657-658, 673-674, 676-								4244							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								2044832					4125,89		114,12
	Итого Монтажные работы								355069					572,62		190,63
	Итого								2399901					4698,51		304,75
	В том числе:															
	Материалы								1416320							
	Машины и механизмы								70282							
	ФОТ								385097							
	Накладные расходы								344331							
	Сметная прибыль								210847							
	Непредвиденные затраты 2%								47998							
	Итого с непредвиденными								2447899							
	НДС 18%								440621,82							
	ВСЕГО по смете								2888521					4698,51		304,75

Стоимость сметных работ 1,9%=54882руб

Составил Копалина О.В.

Проверил