

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

МДОУ № 34  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли, МДОУ № 34, ул.Сухарева, 84  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 680,812 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 80,005 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1102,61 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
1	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий кровель	6,84	1603,85	1599,77	4,08		10970	10942	28		24,39	166,83	
<b>Раздел 2. Кровля</b>															
2	ТЕРр58-05-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i>	100 м	0,5	18401,92	2870,46	113,92		9201	1435	57		39,87	19,94	0,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ТЕРр58-05-02</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,4	20973,02	11534,22	209,19		8389	4614	84		160,21	64,08	0,63
4	<b>ТЕРр58-05-06</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	1 шт.	20	323,98	100,37	87,97		6480	2007	1759		1,42	28,4	0,27
5	<b>ТЕРр58-05-07</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-07 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	1 шт.	23	613,26	305,25	110,72		14105	7021	2546		4,24	97,52	0,34
6	<b>ТЕРр58-18-01</b>	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	6,84	5655,87	3056,77	57,96		38686	20908	396		45,7	312,59	0,18
7	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	100 м2 покрытия	6,84	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	41376	17915	15782	2242	35,5	242,82	2,93
8	<b>СЦМ-101-0829</b>	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	5,06	49014,42				248013						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>СЦМ-101-1810</b>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,13	109782,4				14272						
10	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (ендовы, коньки) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i>	100 м2 покрытия	0,75	43628,48	8117,39	115,87	23,67	32721	6088	87	18	112,75	84,56	0,27
11	<b>ТЕР10-01-088-01</b>	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	1000 м2 обработанной поверхности	0,821	17003,76	2332,12	348,09	27,16	13960	1915	286	22	31,61	25,95	0,79
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>															
12	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	12	156,58	34,94	121,64		1879	419	1460		0,5777	6,93	
13	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	12	61,99		61,99		744		744				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									440796	73264	23229	2282		1049,62	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									448723	77151	27269	2854		1102,61	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-11)									7927	3888	4039	570		52,9995	
Накладные расходы									64184						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 46927) (Поз. 1-6)									36612						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									17821						
									394						
									2226						
									7131						
									52739						
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
									251						
									1194						
									30503						
									3881						
									16910						
<b>Итого по смете:</b>															
									154946					689,36	
									345025					279,24	
									44668					97,24	
									17739					29,84	
									2524					6,93	
									744						
									565646					1102,61	
В том числе:															
									344303						
									27269						
									80005						
									64184						
									52739						
									11313						
									<b>576959</b>						
									103852,62						
									<b>680812</b>					<b>1102,61</b>	

Составил

Копалина О.В.

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
-------------------

17
----

--

0,18
------

--

Гранд-СМЕТА

17
0,25
5,4
7,82
1,23
20,04

Гранд-СМЕТА

17
0,2
0,65
35,77
40,99
5,2225

Гранд-СМЕТА

17
14,88
25,05
0,25
0,81
40,99
<b>40,99</b>