

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_ г.

МДОУ №159
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли, МДОУ №159
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 654625 руб.
Средства на оплату труда _____ 99206 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1299 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ 4 кв ___ 2008_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (7484 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6235 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	8,4	1147,36	1141,94	5,42		9638	9592	46		17,41	146,24	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (14840 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8076 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	8,4	2233,93	1587,19	646,74	153,07	18765	13332	5433	1286	21,776	182,92	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>На толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (7757 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4222 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	8,4	1014,09	874,64	139,45	35,02	8518	7347	1171	294	12	100,8	0,36
Итого по разделу 1 Демонтаж									85535					429,96	
Раздел 2. Кровля															
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (18550 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10095 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	8,4	9823,74	1983,99	808,42	191,34	82519	16665	6791	1607	27,22	228,65	1,94
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>На толщину ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25; МАТ=25;</i> <i>ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (16161 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8795 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	8,4	10087,27	1822,16	290,53	72,97	84733	15306	2440	613	25	210	0,75
6	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (2806 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1527 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	8,4	1134,02	329,08	13,84		9526	2764	116		4,46	37,46	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (6240 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3396 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м примыканий	2,17	4293,53	2748,69	403,39	83,91	9317	5965	875	182	35,5	77,04	0,86
8	Калькуляция цены	Биполь ХПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	546,8	46,2				25262						
9	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (вентшахты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-03 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (7323 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (4931 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонт и рованной поверхности	0,71	19341,65	13888,8	4,21		13733	9861	3		188,25	133,66	
10	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (плиты покрытия вентканалов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=7,05; МАТ=6,34 НР, (441 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (274 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	0,143	12089,67	3462,96	71,65	9,49	1729	495	10	1	45,78	6,55	0,13
11	ТЕР07-05-039-14 <i>применительно</i>	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (плиты парапетные) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-14 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 НР, (4444 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2881 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 м шва	5,8	639,37	584,39			3708	3389			7,37	42,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (9911 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (5304 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	8,4	1501,24	1138,62	167,78	23,67	12610	9564	1409	199	14,36	120,62	0,29
13	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь ТКП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	957,6	63,94				61229						
14	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Биполь ХПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	974,4	46,2				45017						
Итого по разделу 2 Кровля									452554					856,73	
Раздел 3. Прочие работы															
15	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 НР, (699 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (446 руб.): 60% от ФОТ	тонна	21,3	156,58	34,94	121,64		3335	744	2591		0,5777	12,31	
16	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	21,3	61,99		61,99		1320		1320				
Итого по разделу 3 Прочие работы									5800					12,31	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									390959	95024	22205	4182		1299	
Накладные расходы									96657						
Сметная прибыль									56273						
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									23357					146,24	
Кровли									475268					957,49	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									25987					133,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									2444					6,55	
									11033					42,75	
									4480					12,31	
									1320						
									543889					1299	
									273730						
									22205						
									99206						
									96657						
									56273						
									10878						
									554767						
									99858						
									654625					1299	
									12437,88						

Составил

С.В. Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
13,04

Гранд-СМЕТА

17
3,02
16,06
16,3
6,3
0,34

Гранд-СМЕТА

17
1,87
0,02

Гранд-СМЕТА

17
2,44
27,27
43,33
43,31

Гранд-СМЕТА

17
0,02
43,33
43,33