

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №37
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли МДОУ №37 по адресу: ул.Беляевская, 47А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 523,452 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 70,198 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 902,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (11131 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (6058 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,3	2233,93	1587,19	646,74	153,07	14074	10000	4074	964	21,776	137,19	1,552
Раздел 2. Кровля															
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (16121 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (8774 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,3	9823,74	1983,99	808,42	191,34	61890	12499	5093	1205	27,22	171,49	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	ТЕР12-01-017-02	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до толщ.40мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25; МАТ=25;</i> <i>ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (13986 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7612 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	6,3	10087,27	1822,16	290,53	72,97	63550	11480	1830	460	25	157,5	0,75	
4	ТЕР12-01-016-01	<p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (2420 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1317 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 кровли	6,3	1134,02	329,08	13,84			7144	2073	87		4,46	28,1	0,04
5	ТЕРр58-07-06	<p>Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя с учетом примыканий и устройства цементного бортика</p> <p><i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26</i> <i>НР, (20758 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (17294 руб.): 65% от ФОТ</i></p>	100 м2 покрытий	6,3	13970,68	4199,44	193,13	23,76	88015	26456	1217	150	54,87	345,68	0,45	
6	Калькуляция цены	<p>Биполь верхний слой</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p>	м2	718,2	63,94				45922							
7	Калькуляция цены	<p>Биполь нижний слой</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p>	м2	844,2	46,2				39002							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	ТЕРр53-21-14 <i>применительно</i>	Заделка швов в парпетных плитах раствором <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-21-14 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР, (74 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (64 руб.) - 70% от ФОТ</i>	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	0,09	1090,19	1026,33	24,85		98	92	2		12,29	1,11	0,08	
9	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>НР, (59 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.) - 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	28179,66	3822,93	25,13		564	76	1		53,1	1,06	0,08	
Раздел 3. Прочие работы																
10	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (394 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (251 руб.) - 60% от ФОТ</i>	тонна	12	156,58	34,94	121,64		1879	419	1460		0,5777	6,93		
11	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	12	61,99		61,99		744		744					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									322882	63095	14508	2779		849,06		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									328543	67003	16261	3195		902,62		
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4)									5661	3908	1752	416		53,5635		
Накладные расходы									64944							
Сметная прибыль									41418							
Итого по смете:																
Кровли									219738					547,84		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									211663					346,74		
Стены (ремонтно-строительные)									236					1,11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									2524					6,93	
									744						
									434905					902,62	
									245279						
									16261						
									70198						
									64944						
									41418						
									8698						
									443603						
									79848,54						
									523452					902,62	

Составил Тарасова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

9,78

12,22

Гранд-СМЕТА

17
4,73
0,25
2,84

Гранд-СМЕТА

17
0,01
29,83
34,13
4,3
31,28
2,84
0,01

Гранд-СМЕТА

17
34,13
34,13