

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Ховрина
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли в МДОУ № 122 по адресу: ул. Центральная, 21а, Управление образования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 2123,575 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 285,645 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 4154,28 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Разборка															
1	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (10110 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (6464 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	12,677	153,59	112,16	41,43		1947	1422	525		14,38	182,3	
2	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Разборка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (23432 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (12752 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	12,677	368,14	188,14	180	17,49	4667	2385	2282	222	21,776	276,05	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр69-9-1 применительно В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка помещений от строительного мусора (Разборка утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (13231 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (9023 руб.): 50% от ФОТ	100 т мусора	1,52	1553,82	1553,82			2362	2362			214,32	325,77	
Итого по разделу 1 Разборка									140316					825,53	
Раздел 2. Устройство кровли															
4	ФЕРр65-6-23 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: водосточных воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1317 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (816 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов	0,04	31339,98	4457	65,14	6,38	1254	178	3		491,4	19,66	0,55
5	ФЕРр65-9-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм (ливневка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5666 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (3511 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровода	0,36	13651,34	2120,25	338,52	7,77	4914	763	122	3	220,4	79,34	0,67
6	ФЕР12-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (18917 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10295 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	12,677	1786,05	164,59	80,36	2,43	22642	2087	1019	31	17,51	221,97	0,18
7	ФЕР12-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (94555 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (51459 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 м3 утеплителя	380,31	225,58	23,71	30,17	3,83	85790	9017	11474	1457	3,04	1156,14	0,34
8	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (29271 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (15930 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	12,677	1292,15	235,18	225	21,86	16381	2981	2852	277	27,22	345,07	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (15280 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (8316 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	12,677	964,8	129,6	39,9	5,1	12231	1643	506	65	15	190,16	0,45
10	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (4406 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (2398 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	12,677	231,92	38,98	3,49		2940	494	44		4,46	56,54	
11	ФЕР12-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 219,50 = 9 829,02 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (15599 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (8489 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	12,677	219,5	134,98	42,5	2,7	2783	1711	539	34	14,36	182,04	0,2
12	калькуляция цены	Биполь ТКП верхний слой (84,1/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1445	16,95				24493						
13	калькуляция цены	Биполь ТПП нижний слой (75,3/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1471	15,18				22330						
14	ФЕР12-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 3 764,03 = 12 306,83 - 189 x 45,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (19701 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (10722 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м примыканий	4,516	3764,03	479,29	92,65	9,05	16998	2164	418	41	52,21	235,78	0,67
15	калькуляция цены	Биполь ТКП верхний слой (84,1/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	853,5	16,95				14467						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ФЕР07-01-037-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Герметизация мастикой швов: горизонтальных (парапет) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1756 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1154 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м шва	1,26	1267,17	144,21	385,71		1597	182	486		15,9	20,03	
17	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (11875 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6463 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,38	9875,72	961,76	23,38	2,7	13628	1327	32	4	112,75	155,6	0,2
18	ФЕРр53-16-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (56 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (48 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 кладки	0,03	1149,58	283,83	29,59	5,37	34	9	1		35,39	1,06	0,43
19	ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (7006 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (4718 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,7	2905,52	1764,08	1,21		2034	1235	1		201,84	141,29	
20	ФЕРр61-10-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> до толщины 15 мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (-630 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (-424 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонт рованной поверхности	-0,7	443,26	158,1	0,3		-310	-111			18,09	-12,66	
21	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ремонт ж/б плит перекрытия вентилях) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1163 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (633 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,5	1292,15	235,18	225	21,86	646	118	113	11	27,22	13,61	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ФЕРр58-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5389 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (4490 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 место	12	677,13	75,32	7,54		8126	904	90		8,83	105,96	
23	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1580 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (1009 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	53	32,93	4,15	28,78		1745	220	1525		0,578	30,63	
24	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	53	12,51		12,51		663		663				
Итого по разделу 2 Устройство кровли									1624040					3328,76	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									264362	31091	22695	2145			3726,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									272920	34707	27637	2681			4154,28
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 6-15, 17, 21, 16)									8558	3616	4941	536			427,9485
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1326422	265162	126301	20483			4154,28
Накладные расходы									279670						
В том числе, справочно:															
78%*0,94 ФОТ (от 18046) (Поз. 3)									13231						
79%*0,94 ФОТ (от 8587) (Поз. 19-20)									6377						
83%*0,94 ФОТ (от 6907) (Поз. 22)									5389						
86%*0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 18)									56						
100%*0,94 ФОТ (от 1681) (Поз. 23)									1580						
103%*0,94 ФОТ (от 7212) (Поз. 4-5)									6983						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 10864) (Поз. 1)									10110						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 230682) (Поз. 2, 6-15, 17, 21)									234188						
130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1597) (Поз. 16)									1756						
Сметная прибыль									158261						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 26633) (Поз. 3, 19-20)									13317						
60% ФОТ (от 8893) (Поз. 4-5, 23)									5336						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									4490						
									127452						
									48						
									6464						
									1154						
Итого по смете:															
									29837					182,3	
									1555742					3257,9	
									40300					325,77	
									41723					99	
									11411					23,03	
									285					1,06	
									21923					128,63	
									48863					105,96	
									11239					30,63	
									3030						
									1764353					4154,28	
В том числе:															
									934959						
									126301						
									285645						
									279670						
									158261						
									35287						
									1799640						
									323935						
									2123575					4154,28	

Составил: _____ И.Г. Ховрина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
19,67

Гранд-СМЕТА

17
24,59
0,02
0,24
2,28
129,31
24,59

Гранд-СМЕТА

17
5,7
2,54
3,03

Гранд-СМЕТА

17
0,28
0,01
0,97

Гранд-СМЕТА

17
211,15
188,64
235,73
47,0925
235,73

Гранд-СМЕТА

17
235,46
0,26
0,01
235,73
235,73