

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
МУ "Дирекции по эксплуатации
и обслуживанию образовательных
учреждений"

А.А. Кузьмин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт кровли в МДОУ № 29
по адресу: пр. Светлый , 21

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Разборка рулонных покрытий	м2	681,85	
2	Разборка цементной стяжки	м2	681,85	
3	Разборка утеплителя 80 мм	м2	546	
Монтажные работы				
4	Ремонт швов между плитами покрытия	м.п.	53	
5	Смена пароизоляционного слоя оклеечного в 1 слой	м2	546	
6	Утепление покрытий керамзитом	м2/м3	546/191	
7	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.-30мм	м2	681,85	
10	Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	681,85	
	Смена карнизных свесов 250 мм из оцинкованной стали толщ.=0,55 мм	м.п.	126	
11	Устройство кровельного покрытия из рулонных наплавливаемых материалов типа "Биполь" в 2 слоя	м2	681,85	
12	Устройство примыканий без фартуков 400 мм (биполь)	м.п.	19,9	
13	Устройство примыканий к парапетам и вент.шахтам высотой 590 мм с устройством фартуков (биполь)	м.п.	51,37	
14	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали $\delta=0,7$ мм шириной 600 мм с герметизацией поперечных швов нетвердеющей мастикой	м.п.	30	
15	Ремонт кирпичной кладки (вентшахт)	м3	2	
16	Штукатурка стен парапетов, парапетных плит вентшахт толщ=15мм	м2	15,14	
17	Устройство стяжки на крышках вент.шахт	м2/м3	8,5/0,5	
18	Устройство обделок в местах примыкания фановых труб, телеантен	мест	5	
19	Вывоз мусора с погрузкой в ручную	т		

Составил:
инженер МУ "ДЭиООУ"

Е.П. Горяинова

Согласовано:
Зав. МДОУ № 29

Проверил:
специалист МУ "УКР"