

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МДОУ №86
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт МДОУ №86
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1104101 руб.
 строительных работ _____ 892141 руб.
 монтажных работ _____ 25191 руб.
 Средства на оплату труда _____ 174051 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2271,02 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ 1 кв __ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Кровля																
1	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (7889 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6572 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	6,32	1603,85	1599,77	4,08			10136	10111	25		24,39	154,14	
2	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3392 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2826 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	6,32	689,6	688	1,6			4358	4348	10		10,49	66,3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (5269 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4389 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	6,32	1213,61	1014	199,6	54,4	7670	6409	1261	344	15,16	95,81	0,46
4	ТЕРр58-02-02	Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-02-02 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (162 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (135 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 окон	0,01	20727,46	20688,15	39,31		207	207			309,3	3,09	
5	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (652 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (543 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м труб и покрытий	1,4	597,64	596,87	0,76		837	836	1		9,1	12,74	
6	ТЕРр58-05-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (720 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (600 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,08	21975,52	11534,22	209,19		1758	923	17		160,21	12,82	0,63
7	ТЕРр58-05-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-07 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3334 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2777 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	14	613,26	305,25	110,72		8586	4273	1550		4,24	59,36	0,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕРр58-05-02	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (5759 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4708 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,64	20973,02	11534,22	209,19		13423	7382	134		160,21	102,53	0,63
9	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (карниз) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1574 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1363 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3 кладки	0,8	5062,34	2390,09	128,41	43,86	4050	1912	103	35	35,39	28,31	0,43
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (564 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (303 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	1 слуховое окно	1	1638,44	477,29	92,54	12,97	1638	477	93	13	6,63	6,63	0,22
11	СЦМ-203-0565	Переплеты оконные одинарные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	0,5	314,52				157						
12	СЦМ-203-0933	Приборы оконные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции</i>	КОМПЛ	1	348,79				349						
13	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-12-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (7180 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5982 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2	6,32	6634,9	1428,06	98,35	28,21	41933	9025	622	178	21,35	134,93	0,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (16466 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (15625 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	6,32	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	38231	16553	14582	2072	35,5	224,36	2,93
15	Калькуляция цены	Окрашенный профлист (290,39:1,18x1,03x1,02x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	м2	695,2	224				155725						
16	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0,012	109782,4				1317						
17	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-087-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (3557 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1908 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	10 м3 древесины в конструкциях	4,95	4841,42	619,58	90,64	5,92	23965	3067	449	29	8,5	42,08	0,17
18	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (1713 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (919 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 обработанной поверхности	0,632 632/1000	17003,76	2332,12	348,09	27,16	10746	1474	220	17	31,61	19,98	0,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-006-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (1530 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1452 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 м реза	68	46,75	25,7	2,18		3179	1748	149		0,34	23,12	
Итого по разделу 1 Кровля									445592					1033,62	
Раздел 2. Канализация															
20	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (80 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (72 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтусов	0,43	247,28	247,28			106	106			3,77	1,62	
21	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (491 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (444 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	0,86	762,02	747,11	14,91	11,43	655	643	12	10	11,39	9,8	0,13
22	ТЕР46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-012-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1449 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (926 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м борозд	0,18	18324,66	6745,28	11579,39	1904,45	3298	1214	2084	343	85,07	15,31	21,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ТЕР46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 (до 200 см2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-012-07 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1718 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1098 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м борозд	0,18	21929,02	7956,7	13972,32	2298,07	3947	1432	2515	414	100,35	18,06	26,1
24	ТЕР46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-012-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1449 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (926 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м борозд	0,18	18324,66	6745,28	11579,39	1904,45	3298	1214	2084	343	85,07	15,31	21,63
25	ТЕР46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 (до 500 см2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-012-07 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (6872 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4393 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м борозд	0,18	87716,08	31826,8	55889,27	9192,28	15789	5729	10060	1655	401,4	72,25	104,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-02-02 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздухопроводов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1361 руб.): 74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (979 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,32	6124,85	6085,81	39,04	28,21	1960	1948	12	9	85,3	27,3	0,32
27	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-02-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздухопроводов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (342 руб.): 74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (246 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,1	4928,11	4908,6	19,5	14,11	493	491	2	1	68,8	6,88	0,16
28	ТЕРр51-01-05	Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-01-05 83 Земляные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=7,05; МАТ=2,95</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (2640 руб.): 75%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1685 руб.): 15% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,11	39044,85	34047,61	26,46		4295	3745	3		519,1	57,1	0,1
29	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 500 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-010-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (215 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (137 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,02	25236,81	8871,47	16365,34	2691,61	505	177	328	54	110,64	2,21	30,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (3336 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2174 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровод	0,52	5750,14	5144,05	101,07	7,05	2990	2675	53	4	61,6	32,03	0,28
31	СЦМ-300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)</i>	м	51,9	466,95				24235						
32	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (1604 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1045 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровод	0,24	5605,46	5364,49	46,08	2,35	1345	1287	11	1	64,24	15,42	0,13
33	СЦМ-300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)</i>	м	23,95	213,02				5102						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разбивка (ремонтно-строительные)</i>	кг	7,8	43,89				342						
35	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР, (477 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (270 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,11	5575,12	5575,12			613	613			88,5	9,74	
36	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (106 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (65 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,72	2404,43	123,72	0,94		1731	89	1		1,8	1,3	
37	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (299 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (183 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,09	10004,47	2642,72	179,85	111,8	900	238	16	10	39,51	3,56	1,27
38	ТЕРр57-15-04	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-15-04 99 Ремонт полов из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,1</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1684 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1523 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 плиток	2,8	867,32	791,21	37,08	8,84	2429	2215	104	25	10,99	30,77	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	СЦМ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-15-04 99 Ремонт полов из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,1</i> <i>Полы (ремонтно-строительные)</i>	м2	2,8	197,78				554						
40	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (3091 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1893 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,86	32902,24	2970,1	222,97	30,81	28296	2554	192	26	42,4	36,46	0,85
41	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (381 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (233 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плинтусов	0,43	7097,24	739,81	11,34		3052	318	5		8,99	3,87	0,03
Итого по разделу 2 Канализация									153057					374,35	
Раздел 3. Эвакуационная лестница															
42	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций</i> <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (626 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (594 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,31	4004,22	1796,67	2207,55	467,53	1241	557	684	145	22,659	7,02	4,081

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ТЕРм38-01-004-02	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-004-02 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71</i> <i>Изготовление в построечных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП):</i> <i>НР, (2424 руб.): 66%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2214 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,43	47798,35	9729	2992,71	370,76	20553	4183	1287	159	120	51,6	4,4
44	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (1240 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1177 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,43	6144,74	2566,67	3153,64	667,9	2642	1104	1356	287	32,37	13,92	5,83
45	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (837 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (440 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	5084,67	3034,15	8,02	0,89	1373	819	2		40,59	10,96	0,04
46	ТЕР46-01-001-02 применительно	Усиление монолитными железобетонными обоями: колонн (бетонный упор) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-001-02 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (19 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3	0,003	14985,69	6645,56	528,49	100,21	45	20	2		96,66	0,29	1,73
Итого по разделу 3 Эвакуационная лестница									36318					88,57	

Раздел 4. Коридор и раздевалки 2 этажа

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1200 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (767 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,166	8016,54	7084,98	931,56	681,52	1331	1176	155	113	103,91	17,25	7,74
48	ТЕР26-01-042-02	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР26-01-042-02 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i> <i>Теплоизоляционные работы:</i> <i>НР, (630 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (443 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов по наружном у обводу коробок	0,033	142747,41	19639,45	2844,69	4711	648	94	272,79	9	9,42		
49	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (570 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (541 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,1	7188,56	6442,79	567,46	57,89	719	644	57	6	89,49	8,95	1,22
50	Калькуляция цены	Утепленная металлическая дверь <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	шт	1	11300				11300						
51	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (1696 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (910 руб.): 62%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,133	27106,08	9285,12	7360,26	1677,04	3605	1235	979	223	119,922	15,95	16,675

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
52	СЦМ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	13,3	1073,07				14272							
53	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР. (1506 руб.): 79%*0,94 от ОЗП</i> <i>СП (1018 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	40000,09	28975,8	137,89	102,15	2800	2028	10	7	383,06	26,81	1,16	
54	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен $1\ 796,09 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,485$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР. (300 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (158 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	9663,2	4017,67	201,56	164,66	676	281	14	12	51,89	3,63	1,87	
55	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР. (1251 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (832 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	1,22	1364,25	1364,25			1664	1664				20,8	25,38	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (450 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (237 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,67	1827,92	656,71	3,41	0,89	1225	440	2	1	8,1	5,43	0,02
57	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1534 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (807 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,82	1702,25	531,04	3,41	0,89	4800	1498	10	3	6,55	18,47	0,02
58	ТЕР13-05-003-02 <i>применительно</i>	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности <i>47,00 = 160,73 - 82 400,00 x 0,00016 - 16 068,00 x 0,00057 - 48 100,00 x 0,0019</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-05-003-02 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР, (392 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (206 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м2 оклеиваемой поверхности	3,49	231,07	125,5	8,28	2,68	806	438	29	9	1,46	5,1	0,04
59	Калькуляция цены	Клей ПВА (0,2 кг на 1 м2) (32:1,18x1,03x1,02x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	кг	69,8	28,63				1998						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков $2\ 158,39 = 3\ 627,39 - 2\ 600,00 \times 1,131 + 2\ 600,00 \times 0,566$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 Отделочные работы: НР, (3697 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1946 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,67	11781,35	5192,61	235,4	191,9	7894	3479	158	129	63,1	42,28	2,18
61	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен $1\ 796,09 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,485$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 Отделочные работы: НР, (12090 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6262 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	2,82	9663,2	4017,67	201,56	164,66	27250	11330	568	464	51,89	146,33	1,87
62	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-06 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 Отделочные работы: НР, (1481 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (779 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,67	6813,23	2163,41	24,06	0,89	4565	1449	16	1	28,6	19,16	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1847 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (072 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,94	5192,86	1922,13	24,06	0,89	4881	1807	23	1	25,41	23,89	0,11
64	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (5014 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2639 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,88	6342,53	2609,8	10,3	0,89	11924	4906	19	2	34,1	64,11	0,05
65	ТЕРр57-03-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (550 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (497 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плитусов	0,78	936,66	936,66			731	731			14,28	11,14	
66	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1900 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1718 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	0,49	5195,64	5030,3	165,34	126,8	2546	2465	81	62	69,87	34,24	1,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (1308 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (801 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,49	2269,99	2132,99	137	89,44	1112	1045	67	44	32,52	15,93	1,016
68	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>На толщину ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2;</i> <i>ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (50 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (31 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,49	102,73	52,54	50,19	29,58	50	26	24	14	0,8	0,39	0,336
69	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (217 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (133 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя	1,47	2404,43	123,72	0,94		3535	182	1		1,8	2,65	
70	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (1621 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (993 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,49	10004,47	2642,72	179,85	111,8	4902	1295	88	55	39,51	19,36	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (3453 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3341 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,49	39712,02	8837,18	659,76	423,78	19459	4330	323	208	119,78	58,69	4,5
72	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-039-04 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (1766 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1082 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плинтусов	0,78	13355,24	1892,29	22,64		10417	1476	18		23,6	18,41	0,06
73	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (48 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (44 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтусов	0,26	247,28	247,28			64	64			3,77	0,98	
74	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (126 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (114 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	0,22	762,02	747,11	14,91	11,43	168	165	3	3	11,39	2,51	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	ТЕР46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-012-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1952 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1248 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м борозд	0,48	9094,4	3441,23	5653,17	929,77	4365	1652	2713	446	43,4	20,83	10,56
76	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (1488 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (912 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 пола	0,48	12245,69	2573,08	122,6	15,81	5878	1235	59	8	35,74	17,16	0,44
77	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (420 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (268 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,12	6513,09	3761,07	72,62		782	451	9		55,16	6,62	0,24
78	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (проолифка ДСП С 2-х сторон) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-024-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (795 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (418 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44	4280,23	1769,22	10,3	0,89	1883	778	5		23,98	10,55	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-035-04 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (932 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (571 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,22	17891,94	3486,87	318,2	51,08	3936	767	70	11	47,84	10,52	1,41
80	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (791 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (485 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,22	32902,24	2970,1	222,97	30,81	7238	653	49	7	42,4	9,33	0,85
81	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (327 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (200 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,22	28885,94	1204,86	214,52	29,92	6355	265	47	7	17,2	3,78	0,82
82	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (230 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (141 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитусов	0,26	7097,24	739,81	11,34		1845	192	3		8,99	2,34	0,03
83	ТЕР11-01-040-01 <i>применительно</i>	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 (молдинг) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (71 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (43 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитусов	0,08	7097,24	739,81	11,34		568	59	1		8,99	0,72	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 4 Коридор и разведальки 2 этажа									274466					757,71	
Раздел 5. Прочие работы															
84	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР (952 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (608 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	29	156,58	34,94	121,64		4541	1013	3528		0,5777	16,75	
85	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	29	61,99		61,99		1798		1798				
Итого по разделу 5 Прочие работы									7899					16,75	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									648648	153983	51050	8010		2123,62	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									664887	165088	56184	8963		2271,02	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									16239	11105	5134	952		147,387	
Накладные расходы									147156						
Сметная прибыль									105289						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									892141					2219,42	
Итого Монтажные работы									25191					51,6	
Итого									917332					2271,02	
В том числе:															
Материалы									443615						
Машины и механизмы									56184						
ФОТ									174051						
Накладные расходы									147156						
Сметная прибыль									105289						
Непредвиденные затраты 2%									18347						
Итого с непредвиденными									935679						
НДС 18%									168422						
ВСЕГО по смете									1104101					2271,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Составил

С.В. Беякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
2,91
0,05
4,76

Гранд-СМЕТА

17
0,4
0,34
0,22
3,22

Гранд-СМЕТА

17
18,52
0,84
0,5

Гранд-СМЕТА

17
36,78
0,11
3,89

Гранд-СМЕТА

17
4,7
3,89
18,79

Гранд-СМЕТА

17
0,1
0,02
0,01
0,61

Гранд-СМЕТА

17
0,15
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,11
0,56

Гранд-СМЕТА

17
0,73
0,01
33,97
1,27

Гранд-СМЕТА

17
1,89
2,51
0,01
0,01
6,64

Гранд-СМЕТА

17
1,28
0,31
0,12
2,22

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,13

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,06
0,14

Гранд-СМЕТА

17
1,46
5,27
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,1
0,09
0,71

Гранд-СМЕТА

17
0,5
0,16
0,62

Гранд-СМЕТА

17
2,21
0,05
0,03

Гранд-СМЕТА

17
5,07
0,21
0,03
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,31
0,19
0,18
0,01

