

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ "СОШ №70"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт МОУ "СОШ №70", пос.Самородово,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 2945,128 тыс.руб.
 строительных работ _____ 2350,251 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 96,681 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 413,010 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5315,67 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1 этаж															
1	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (11088 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (10027 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	2,859	5195,64	5030,3	165,34	126,8	14854	14382	472	363	69,87	199,76	1,44
2	ТЕРр57-03-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (2015 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1822 руб.): 68% от ФОТ	100 м плитусов	2,86	936,66	936,66			2679	2679			14,28	40,84	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр65-04-01	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-04-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05 НР, (155 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (112 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,06	3724,96	3693,29	31,67	22,86	223	222	1	1	51,3	3,08	0,26
спортзал															
4	ТЕРр57-03-01	Разборка плитусов: деревянных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (260 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (235 руб.): 68% от ФОТ	100 м плитусов	1,4	247,28	247,28			346	346			3,77	5,28	
5	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ- ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (3211 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (2904 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	1,65	2610,86	2512,11	98,75	75,72	4308	4145	163	125	38,3	63,2	0,86
6	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (624 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (564 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	1,65	503,07	503,07			830	830			7,67	12,66	
7	ТЕРр57-01-01	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (709 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (641 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	1,65	571,25	571,25			943	943			8,71	14,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05 НР, (181 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (415 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,025	8016,54	7084,98	931,56	681,52	200	177	23	17	103,91	2,6	7,74
2 этаж															
9	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (558 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (505 руб.): 68% от ФОТ	100 м плинтусов	3	247,28	247,28			742	742			3,77	11,31	
10	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (6227 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (5631 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	3,2	2610,86	2512,11	98,75	75,72	8355	8039	316	242	38,3	122,56	0,86
11	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (1211 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1095 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	3,2	503,07	503,07			1610	1610			7,67	24,54	
12	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05 НР, (58 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП, (47 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	1218,59	1208,18	10,41	7,05	73	72	1		17,89	1,07	0,08
актовый зал															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕР10-01-059-01	Демонтаж сидений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-059-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 НР, (8350 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1479 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 шт. изделий	2	4861,06	4060,24	800,83	121,87	9722	8120	1602	244	60,12	120,24	3,36
14	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (149 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (135 руб.): 68%*0,85 от ФОТ	100 м плинтусов	0,8	247,28	247,28			198	198			3,77	3,02	
15	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (1751 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1584 руб.): 68%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытий	0,9	2610,86	2512,11	98,75	75,72	2350	2261	89	68	38,3	34,47	0,86
16	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (341 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (308 руб.): 68%*0,85 от ФОТ	100 м2 основания	0,9	503,07	503,07			453	453			7,67	6,9	
цена															
17	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (423 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (382 руб.): 68%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытий	0,2172	2610,86	2512,11	98,75	75,72	567	546	21	16	38,3	8,32	0,86
18	ТЕРр53-01-04	Разборка каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-04 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05 НР, (622 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП (538 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 стен	0,2172	4645,46	3200,44	1445,03	339,22	1009	695	314	74	51,2	11,12	2,87
СТОЛОВАЯ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (4802 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (4342 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	1,238	5195,64	5030,3	165,34	126,8	6432	6228	204	157	69,87	86,5	1,44
20	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05 НР, (3615 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (2498 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхность и облицовки	0,98	5501,42	4921,5	579,93	175,2	5391	4823	568	172	74,3	72,81	1,99
21	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05 НР, (97 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП, (79 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,1	1218,59	1208,18	10,41	7,05	122	121	1	1	17,89	1,79	0,08
кабинет директора															
22	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (233 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (211 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	0,12	2610,86	2512,11	98,75	75,72	313	301	12	9	38,3	4,6	0,86
23	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (45 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (41 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,12	503,07	503,07			60	60			7,67	0,92	
24	ТЕРр53-01-01	Разборка обшивки : нештукатуренной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05 НР, (258 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП (223 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,382	1008,39	781,81	226,58	53,19	385	299	86	20	12,3	4,7	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ТЕРр53-01-04	Разборка каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-04 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05 НР, (1094 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП (947 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,382	4645,46	3200,44	1445,03	339,22	1775	1223	552	130	51,2	19,56	2,87
26	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05 НР, (138 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (88 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,019	8016,54	7084,98	931,56	681,52	152	135	17	13	103,91	1,97	7,74
крыльцо															
27	ТЕР46-04-003-1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-003-01 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28 НР, (6410 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4098 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	6,3	3086,48	696,19	2390,29	397,11	19445	4386	15059	2502	9,67	60,92	4,51
входная группа															
28	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05 НР, (98 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий кровель	0,11	1147,36	1141,94	5,42		126	126			17,41	1,92	
29	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (195 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (106 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	0,11	2233,93	1587,19	646,74	153,07	246	175	71	17	21,776	2,4	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР12-01-017-02	<p>Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>коэффициент до толщ. 40мм ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25;</i> <i>ЗПМ=25; МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (169 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (92 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	0,11	1690,15	1457,73	232,42	58,37	186	160	26	6	20	2,2	0,6
31	ТЕРр58-17-02	<p>Разборка покрытий кровель из: листовой стали</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (194 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (162 руб.): 65% от ФОТ</i></p>	100 м2 покрытий кровель	0,362	689,6	688	1,6		250	249	1		10,49	3,8	
32	ТЕР46-04-012-03	<p>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (275 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (176 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2	0,038	8016,54	7084,98	931,56	681,52	305	270	35	26	103,91	3,95	7,74
33	ТЕРр67-04-03	<p>Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-03 130 Демонтаж кабеля, приборов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (6 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5 руб.): 65% от ФОТ</i></p>	100 шт.	0,02	418,44	414,54	3,9	2,68	8	8			6,32	0,13	0,03
34	ТЕРр57-02-03	<p>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (427 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (386 руб.): 68% от ФОТ</i></p>	100 м2 покрытий	0,11	5195,64	5030,3	165,34	126,8	572	554	18	14	69,87	7,69	1,44

Раздел 2. Полы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 этаж															
35	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (9458 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5794 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	2,859	10004,47	2642,72	179,85	111,8	28603	7556	514	320	39,51	112,96	1,27
36	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4;</i> <i>ТЗ=4; ТЗМ=4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (733 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (449 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	2,859	7297,77	133,94	125,47	73,94	20864	383	359	211	2	5,72	0,84
37	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:гладких глазурованных, декорированных методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратных толщиной 11 мм <i>2 186,71 = 8 694,31 - 63,80 x 102</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>НР, (31811 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (19488 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,859	13421,31	8837,18	659,76	423,78	38372	25265	1886	1212	119,78	342,45	4,5
38	СЦМ-101-0289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-010-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i>	м2	291,6	359,63				104869						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	ТЕР15-01-010-01 <i>применительно</i>	Облицовка ступеней и подступенков плитками керамическими для полов гладких глазурованных, декорированных методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратных толщиной 11 мм <i>8 244,08 = 8 620,86 - 13 857,08 x 0,02 - 5 881,20 x 0,007 - 5,71 x 7,44 - 3 554,00 x 0,0045</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-010-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (31621 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (16642 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхность и облицовки	0,554	61162,36	55628,48	383,81	225,39	33884	30818	213	125	621,5	344,31	2,56
40	СЦМ-101-0289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-010-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i>	м2	55,95	359,63				20121						
41	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-039-04 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>НР, (906 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (555 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитусов	0,4	13355,24	1892,29	22,64		5342	757	9		23,6	9,44	0,06
42	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>3 078,10 = 10 546,10 - 74,68 x 100</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (4965 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2613 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхность и облицовки	0,274	21261,65	17653,27	103,91	75,72	5826	4837	28	21	228	62,47	0,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	СЦМ-101-0289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98	м2	27,4	359,63				9854						
44	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 154,77 = 198,94 - 11 042,00 x 0,004 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (2405 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2282 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м плинтуса	2,74	1122,42	1002,49	83,93		3075	2747	230		12,8	35,07	0,05
45	СЦМ-206-1306	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75	м	274	19,39				5312						
спортзал															
46	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-012-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (6381 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3909 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 пола	1,65	22315,71	3218,19	235,95	12,32	36821	5310	389	20	44,7	73,76	0,62
47	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной: керамзитовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-008-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (5968 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3656 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1 м3 изоляции	24,75	1366,98	158,42	124,48	39,65	33833	3921	3081	981	2,2	54,45	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	ТЕР11-01-033-03	Устройство покрытий из брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-03 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i> <i>НР, (10002 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6128 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	1,65	10077,66	4970,55	574,46	88,05	165128	8201	948	145	69,04	113,92	2,45
49	ТЕР11-01-039-01	Устройство плитусов: деревянных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-039-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>НР, (923 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (565 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плитусов	1,4	4079,82	550,74	30,22		5712	771	42		7,65	10,71	0,08
50	ТЕР10-01-089-03	Антисептирование водными растворами: покрытий из брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-089-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (618 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (331 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм	1,65	1044,23	323,89	23,11	2,35	1723	534	38	4	4,39	7,24	0,06
2 этаж															
51	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (4738 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2903 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя	32	2404,43	123,72	0,94		76942	3959	30		1,8	57,6	
52	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (10587 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6486 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	3,2	10004,47	2642,72	179,85	111,8	32014	8457	576	358	39,51	126,43	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	ТЕР11-01-011-02	<p>Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до толщ.50мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6;</i> <i>ТЗМ=6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (1231 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (754 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжки	3,2	10946,65	200,9	188,21	110,91	35029	643	602	355	3	9,6	1,26
54	ТЕР11-01-027-06	<p>Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамических для полов гладких глазурованных, декорированных методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм</p> <p><i>2 186,71 = 8 694,31 - 63,80 x 102</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>НР, (35604 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (21813 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 покрытия	3,2	13421,31	8837,18	659,76	423,78	42948	28279	2111	1356	119,78	383,3	4,5
55	СЦМ-101-0289	<p>Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i></p>	м2	326,4	365,05				119154						
56	ТЕР11-01-039-04	<p>Устройство плинтусов: из плиток керамических</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-039-04 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>НР, (6794 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4162 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м плинтусов	3	13355,24	1892,29	22,64		40066	5677	68		23,6	70,8	0,06

актовый зал

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	ТЕР11-01-012-02	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-012-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (3385 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2074 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 пола	0,9	20459,26	3092,85	271,92	45,81	18413	2784	245	41	42,96	38,66	0,98
58	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5 НР, (5250 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3216 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытий	0,9	74494,17	4802,72	441,36	66,89	67045	4322	397	60	66,71	60,04	1,86
59	ТЕР11-01-009-02 применительно	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: фанеры 135,45 = 2 290,21 - 20,92 x 103 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (586 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (359 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,9	835,98	528,69	307,29	14,11	752	476	276	13	8,06	7,25	0,92
60	СЦМ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75	М3	0,9	20302,5				18272						
61	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2 864,95 = 5 964,95 - 50,00 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (3235 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1982 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,9	4669,75	2970,1	222,97	30,81	4203	2673	201	28	42,4	38,16	0,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	СЦМ-101-0560	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3	м2	91,8	309,57				28419						
63	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (709 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (434 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плитусов	0,8	7097,24	739,81	11,34		5678	592	9		8,99	7,19	0,03
цена															
64	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 НР, (548 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (294 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,3	11310,86	1590,69	124,58		3393	477	37		22,5	6,75	0,36
65	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5 НР, (1267 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (776 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытий	0,2172	74494,17	4802,72	441,36	66,89	16180	1043	96	15	66,71	14,49	1,86
66	ТЕР11-01-009-02	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: фанеры 135,45 = 2 290,21 - 20,92 x 103 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (142 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхностью	0,2172	835,98	528,69	307,29	14,11	182	115	67	3	8,06	1,75	0,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	СЦМ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75	м3	0,22	20302,5				4467						
68	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2 864,95 = 5 964,95 - 50,00 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (781 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (479 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2172	4669,75	2970,1	222,97	30,81	1014	645	48	7	42,4	9,21	0,85
69	СЦМ-101-0560	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3	м2	22,15	309,57				6857						
СТОЛОВАЯ															
70	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (4096 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2509 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	1,238	10004,47	2642,72	179,85	111,8	12386	3272	223	138	39,51	48,91	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	ТЕР11-01-027-06	<p>Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:керамических для полов гладких глазурованных, декорированных методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратных толщиной 11 мм <i>2 186,71 = 8 694,31 - 63,80 x 102</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04 НР, (13774 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (8439 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 покрытия	1,238	13421,31	8837,18	659,76	423,78	16616	10940	817	525	119,78	148,29	4,5
72	СЦМ-101-0289	<p>Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</p>	м2	126,3	365,05				46106						
кабинет директора															
73	ТЕР11-01-012-02	<p>Укладка лаг: по кирпичным подкладкам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-012-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (451 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (276 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 пола	0,12	20459,26	3092,85	271,92	45,81	2455	371	33	5	42,96	5,16	0,98
74	ТЕР11-01-033-02	<p>Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5 НР, (699 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (428 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 покрытий	0,12	74494,17	4802,72	441,36	66,89	8939	576	53	8	66,71	8,01	1,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	ТЕР11-01-009-02	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: фанеры 135,45 = 2 290,21 - 20,92 x 103 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (78 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (48 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,12	835,98	528,69	307,29	14,11	100	63	37	2	8,06	0,97	0,92
76	СЦМ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75	м3	0,144	20302,5				2924						
77	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2 864,95 = 5 964,95 - 50,00 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (431 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (264 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12	4669,75	2970,1	222,97	30,81	560	356	27	4	42,4	5,09	0,85
78	СЦМ-101-0560	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3	м2	12,24	309,57				3789						
79	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (125 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (77 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плитусов	0,14	7097,24	739,81	11,34		994	104	2		8,99	1,26	0,03
входная группа															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	ТЕР11-01-011-01	<p>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (364 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (223 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжки	0,11	10004,47	2642,72	179,85	111,8	1100	291	20	12	39,51	4,35	1,27
81	ТЕР11-01-002-09	<p>Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (326 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (200 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i></p>	1 м3 подстилаю щего слоя	2,2	2404,43	123,72	0,94		5290	272	2		1,8	3,96	
82	ТЕР11-01-027-06	<p>Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамических для полов гладких глазурованных, декорированных методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм <i>2 186,71 = 8 694,31 - 63,80 x 102</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>НР, (1225 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (750 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 покрытия	0,11	13421,31	8837,18	659,76	423,78	1476	972	73	47	119,78	13,18	4,5
83	СЦМ-101-0289	<p>Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i></p>	м2	11,22	365,05				4096						

Раздел 3. Двери

спортзал

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (275 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (147 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,025	24422,93	8074,02	5888,2	1341,63	611	202	147	34	104,28	2,61	13,34
85	СЦМ-203-0240	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, пл.2.63 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	м2	2,5	1873,79				4684						
86	СЦМ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380						
87	СЦМ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	373,89				374						
кабинет директора															
88	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (189 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (101 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0189	29125,98	8698,94	1248,5		550	164	24		115	2,17	3,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	СЦМ-203-0239	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, пл.1.63 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	м2	1,89	1858,29				3512						
90	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	компл	1	379,88				380						
91	СЦМ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57	шт	1	373,89				374						

входная группа

92	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-047-02 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83 НР, (833 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (447 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0782	42435,64	9215,63	1495,24	45,81	3318	721	117	4	124,91	9,77	4,09
93	Калькуляция цены	Блок дверной ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	1	22175,62				22176						

Раздел 4. Отделочные работы

1 этаж

94	ТЕРр61-01-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-02 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (1104 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (743 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхность и	0,4914	5674,96	2967,99	76,09	56,35	2789	1458	37	28	42,37	20,82	0,64
----	--------------	---	----------------------	--------	---------	---------	-------	-------	------	------	----	----	-------	-------	------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	ТЕР15-01-019-01	<p>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98 НР, (8903 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (4685 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 поверхност и облицовки	0,4914	50984,29	17653,27	103,91	75,72	25054	8675	51	37	228	112,04	0,86
96	ТЕР15-01-047-15	<p>Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (2445 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1287 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 поверхност и облицовки	0,292	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	9604	2372	339	20	102,46	29,92	5,34
спортзал															
97	ТЕР15-04-025-03	<p>Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (6630 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (3489 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 окрашивае мой поверхност и	1,65	7597,44	3931,57	27,47	1,78	12536	6487	45	3	51,37	84,76	0,13
2 этаж															
98	ТЕР15-01-047-15	<p>Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (1909 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1005 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</p>	100 м2 поверхност и облицовки	0,228	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	7499	1852	265	15	102,46	23,36	5,34
актовый зал															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (9379 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (4936 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхност и облицовки	1,12	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	36839	9099	1300	75	102,46	114,76	5,34
100	ТЕР10-01-059-01 без стоимости	Установка сидений б/у КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-059-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 НР, (12034 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (6455 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 шт. изделий	2	15843,96	5075,3	1001,03	152,34	31688	10151	2002	305	75,15	150,3	4,2
СТОЛОВАЯ															
101	ТЕРр61-01-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-02 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (3890 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП (2636 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхност и	1,732	5674,96	2967,99	76,09	56,35	9829	5141	132	98	42,37	73,38	0,64
102	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98 НР, (31379 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (16514 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхност и облицовки	1,732	50984,29	17653,27	103,91	75,72	88305	30575	180	131	228	394,9	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (5668 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (2983 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхность и облицовки	0,677	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	22268	5500	786	45	102,46	69,37	5,34
104	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (858 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (571 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенно й поверхност и	0,836	1364,25	1364,25			1141	1141			20,8	17,39	
105	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (3681 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП (2479 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,42	17271,7	11743,39	79,66	59,02	7254	4932	33	25	157,1	65,98	0,67
106	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен $3\ 032,40 = 14\ 446,23 - 14\ 110,00 \times 0,96 + 4\ 441,18 \times 0,48$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 НР, (3874 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (2609 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхност и	0,836	14694,59	6073,08	207,22	167,26	12285	5077	173	140	73,8	61,7	0,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (3336 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1755 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,836	8152,22	3904	26,35	0,89	6815	3264	22	1	51,01	42,64	0,12
кабинет директора															
108	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 7 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 3 885,10 = 14 446,23 - 14 110,00 x 0,96 + 4 441,18 x 0,672 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 НР, (1770 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (1192 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,382	17883,69	6073,08	207,22	167,26	6832	2320	79	64	73,8	28,19	0,46
109	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (750 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (395 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,382	5192,86	1922,13	24,06	0,89	1984	734	9		25,41	9,71	0,11
110	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (1005 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (520 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,12	32891,66	8124,2	1160,89	66,89	3947	975	139	8	102,46	12,3	5,34
входная группа															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	ТЕР15-01-050-01 <i>применительно</i>	Облицовка стен пластиковыми панелями : по металлическому каркасу 577,19 = 13 195,08 - 72,32 x 0,0005 - 16 386,30 x 0,00326 - 14 534,80 x 0,00011 - 115 360,00 x 0,1014 - 6,00 x 88,21 - 6,00 x 40,4 - 1 089,06 x 0,005 - 16,22 x 0,36 - 2 746,00 x 0,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (1257 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (662 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,316	4147,62	3882,92	257,95	9,65	1311	1227	82	3	50,15	15,85	0,87
112	Калькуляция цены	Пластиковые панели КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	32,04	240				7690						
113	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3	т	0,047	88123				4142						
114	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков из пластиковых панелей 3 595,85 = 30 297,35 - 25,43 x 1050 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (969 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (510 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхност и облицовки	0,11	19234,77	8592	452,2	29,59	2116	945	50	3	108,36	11,92	0,39
115	Калькуляция цены	Пластиковые панели КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	11,55	240				2772						
Раздел 5. Крыльцо															
116	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фунданты: щебеночного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ- ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55 НР, (698 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (460 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 основания	2,7	1491,93	164,99	224,61	48,64	4028	445	606	131	2,4	6,48	0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	ТЕР06-01-001-16	<p>Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=7,05; МАТ=6,34 НР, (1841 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1145 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</p>	<p>100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле</p>	0,093	397380,83	15886,32	14378,71	3220,14	36956	1477	1337	299	220,66	20,52	28,78
118	СЦМ-204-0002	<p>Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0002 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</p>	т	0,55	33619,34				18491						
119	ТЕР08-01-003-02	<p>Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55 НР, (220 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (145 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</p>	<p>100 м2 изолируемо й поверхност и</p>	0,18	11976,93	1029,49	403,22		2156	185	73		14,3	2,57	0,55
120	СЦМ-101-0864	<p>Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</p>	м2	19,8	67,39				1334						
121	ТЕР11-01-011-01	<p>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (815 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (499 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</p>	<p>100 м2 стяжки</p>	0,246	10004,47	2642,72	179,85	111,8	2461	650	44	28	39,51	9,72	1,27
122	ТЕР27-07-003-01	<p>Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-003-01 72 Устройство бетонных и плитных тротуаров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=3,67 НР, (1510 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (913 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>100 м2 тротуара</p>	0,282	39663,52	3432,07	745,45	48,48	11185	968	210	14	49,92	14,08	0,97

Раздел 6. Входная группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
крыля															
123	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Крыля (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (281 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (153 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	0,11	9823,74	1983,99	808,42	191,34	1081	218	89	21	27,22	2,99	1,94
124	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 40мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25; МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 29 Крыля (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (244 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (133 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	0,11	10087,27	1822,16	290,53	72,97	1110	200	32	8	25	2,75	0,75
125	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Крыля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (42 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 крыли	0,11	1134,02	329,08	13,84		125	36	2		4,46	0,49	0,04
126	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Крыля из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (436 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (237 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 крыли	0,32	38321,45	1138,62	167,78	23,67	12263	364	54	8	14,36	4,6	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
127	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (352 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (192 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	0,147	19482,81	2020,88	638,55	28,38	2864	297	94	4	26,1	3,84	0,36
128	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (979 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (533 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,103	43628,48	8117,39	115,87	23,67	4494	836	12	2	112,75	11,61	0,27
129	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>НР, (943 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (895 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,362	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	2190	948	835	119	35,5	12,85	2,93
130	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,24	49014,42				11763						
131	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,00724	109782,4				795						

СТЕНЫ

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
132	ТЕР08-02-001-01-1	Кладка стен кирпичных наружных простых (силикатный кирпич): при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>НР, (1223 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (806 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	2,4	3814,97	378,3	182,56	47,27	9156	908	438	113	5,4	12,96	0,4

Раздел 7. Сантехнические работы

1 этаж

133	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды <i>314,27 = 2 242,07 - 192,78 x 10</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i> <i>НР, (1321 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (861 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 комплектов	0,6	2138,15	1755,27	91,12	11,43	1283	1053	55	7	21,65	12,99	0,35
134	СЦМ-300-0830	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	компл	6	1377,99				8268						

Раздел 8. Электроосвещение

1 этаж

135	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-14 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i> <i>НР, (1410 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1026 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,05	83003,98	22296,44	15785,93	9275,22	4150	1115	789	464	267	13,35	92,6
-----	------------------	---	---------	------	----------	----------	----------	---------	------	------	-----	-----	-----	-------	------

2 этаж

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-14 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45 НР, (1692 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1232 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,06	83003,98	22296,44	15785,93	9275,22	4980	1338	947	557	267	16,02	92,6
актовый зал															
137	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-17 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45 НР, (5638 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4104 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,2	83003,98	22296,44	15785,93	9275,22	16601	4459	3157	1855	267	53,4	92,6
столовая															
138	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-17 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45 НР, (3384 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2463 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,12	83003,98	22296,44	15785,93	9275,22	9960	2676	1894	1113	267	32,04	92,6
кабинет директора															
139	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-17 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45 НР, (564 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (411 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	83003,98	22296,44	15785,93	9275,22	1660	446	316	186	267	5,34	92,6
входная группа															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140	ТЕРм08-03-593-07	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-07 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45 НР, (246 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (179 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	29813,72	8150,31	10237,43	5665,12	596	163	205	113	97,6	1,95	57,2
Материалы и оборудование															
141	Калькуляция цены	Светильники "Армстронг" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	45	650				29250						
142	Калькуляция цены	Лампы люминесцентные ЛБ 20, 18W КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	180	24,25				4365						
143	СЦМ-546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-17 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45	10шт	18	86,35				1554						
144	Калькуляция цены	Светильники НБО 2*60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	2	330,58				661						
145	Калькуляция цены	Лампы накаливания 60Вт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	4	14,87				59						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1779326	355831	50640	16314		4798,5	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1824132	394830	56447	18180		5315,67	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 50, 64, 84-93, 100, 123-128, 35-37, 41, 46-49, 51-63, 65-83, 121, 38-40, 42-43, 95-99, 102-103, 107, 109-115, 44-45, 129-131, 116, 119-120, 132, 117-118, 122, 133-134)									44806	38998	5806	1864		517,161	
Накладные расходы									384176						
Сметная прибыль									238624						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									2350251					5190,58	
Итого Монтажные работы									96681					125,09	
Итого									2446932					5315,67	
В том числе:															
Материалы									1372855						
Машины и механизмы									56447						
ФОТ									413010						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								384176						
	Сметная прибыль								238624						
	Непредвиденные затраты 2%								48939						
	Итого с непредвиденными								2495871						
	НДС 18%								449256,78						
	ВСЕГО по смете								2945128					5315,67	

Составил

Тарасова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
4,12

Гранд-СМЕТА

17
0,02
1,42

Гранд-СМЕТА

17
6,72
0,77
0,19
0,62

Гранд-СМЕТА

17
1,78
1,95
0,01
0,1
0,17

Гранд-СМЕТА

17
1,1
0,15
28,41
0,17

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,29
0,16

Гранд-СМЕТА

17
3,63
2,4
12,87

Гранд-СМЕТА

17
1,42
0,02
0,24

Гранд-СМЕТА

17
0,14
1,02
11,14

Гранд-СМЕТА

17
4,04
0,11
0,1
4,06

Гранд-СМЕТА

17
4,03
14,4
0,18

Гранд-СМЕТА

17
0,88
1,67
0,83
0,77

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,11
0,4
0,2

Гранд-СМЕТА

17
0,18
1,57

Гранд-СМЕТА

17
0,33
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,32
0,31

Гранд-СМЕТА

17
0,42
1,56
0,21
1,22

Гранд-СМЕТА

17
5,98
8,4
1,11
1,49

Гранд-СМЕТА

17
0,1
0,18
0,04
0,64

Гранд-СМЕТА

17
0,27
0,04
1,46

Гранд-СМЕТА

17
2,68
0,1
0,31
0,27

Гранд-СМЕТА

17
0,21
0,08
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,96

0,21

4,63

Гранд-СМЕТА

17
5,56

18,52

11,11

1,85

Гранд-СМЕТА

17
1,14
201,64
227,99
26,3525
185,17
42,82
227,99

Гранд-СМЕТА

17
227,99