

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МГКБ № 5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на МГКБ № капитальный ремонт мягких кровель на объектах МГКБ №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 856122 руб.
Средства на оплату труда _____ 97159 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1347,86 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв_2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Пищевблок															
1	ФЕРр58-17-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 покрытия кровли	1,51	82,25	81,82	0,43		124	124			10,49	15,84	
2	ФЕРр58-18-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	1,51	1877,03	517,05	25,07		2834	781	38		65,12	98,33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	1,68	944,74	310,27	480,51	37,43	1587	521	807	63	35,5	59,64	2,61
4	Калькуляция цены	Профлист толщ. 0,8мм 266/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	171,36 168*1,02	53,61				9187						
5	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,3	153,59	112,16	41,43		46	34	12		14,38	4,31	
6	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,3	368,14	188,14	180	17,49	110	56	54	5	21,776	6,53	1,552
7	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,3	45,2	34,56	10,64	1,36	14	11	3		4	1,2	0,12
8	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,3	1292,15	235,18	225	21,86	388	71	68	7	27,22	8,17	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 30 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,3	964,8	129,6	39,9	5,1	289	39	12	2	15	4,5	0,45
10	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,3	231,92	38,98	3,49		70	12	1		4,46	1,34	
11	ФЕР12-01-002-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя 326,03 = 14 360,63 - 115 x 45,20 - 230 x 38,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,3	326,03	190,73	63,44	4,19	98	57	19	1	20,29	6,09	0,31
12	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	34,5	17,27				596						
13	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя Биполь ТПП 76,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	69	15,46				1067						
14	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(примыкания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	1,16 116/100	153,59	112,16	41,43		178	130	48		14,38	16,68	
15	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	1,16	1292,15	235,18	225	21,86	1499	273	261	25	27,22	31,58	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 30 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	1,16	964,8	129,6	39,9	5,1	1119	150	46	6	15	17,4	0,45
17	ФЕР12-01-004-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 737,53 = 12 127,93 - 252 x 45,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м примыканий	2,9	737,53	325,89	95,39	9,59	2139	945	277	28	35,5	102,95	0,71
18	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	730,8	17,27				12621						
19	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	1,16 116/100	231,92	38,98	3,49		269	45	4		4,46	5,17	
20	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,37	1306,77	339,95	966,82	136,73	484	126	358	51	37,032	13,7	10,128
21	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка плит парапета массой: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,43	2393,04	424,94	1208,52	170,91	1029	183	520	73	46,29	19,9	12,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Калькуляция цены	Плиты парапетные 0,5*1,25 756/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	26,875 <i>0,5*1,25*43</i>	152,36				4095						
23	ФЕР12-01-016-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	1,45	231,92	38,98	3,49		336	57	5		4,46	6,47	
24	ФЕР12-01-002-10 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой <i>123,08 = 5 366,28 - 116 x 45,20</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	1,45	123,08	79,34	23,03	1,49	178	115	33	2	8,44	12,24	0,11
25	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	168,2	17,27				2905						
26	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тонна	6	32,93	4,15	28,78		198	25	173		0,578	3,47	
27	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 тонна	6	12,51		12,51		75		75				
Итого по разделу 1 Пищевблок									267127					480,05	
Раздел 2. Административный корпус															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	5,97	153,59	112,16	41,43		917	670	247		14,38	85,85	
29	ФЕРр58-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м труб и покрытий	0,79	71,18	70,98	0,2		56	56			9,1	7,19	
30	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	5,97	368,14	188,14	180	17,49	2198	1123	1075	104	21,776	130	1,552
31	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Демонтажные работы ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	5,97	45,2	34,56	10,64	1,36	270	206	64	8	4	23,88	0,12
32	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	5,97	1292,15	235,18	225	21,86	7714	1404	1343	131	27,22	162,5	1,94
33	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> до толщины 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	5,97	964,8	129,6	39,9	5,1	5760	774	238	30	15	89,55	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	5,97	231,92	38,98	3,49		1385	233	21		4,46	26,63	
35	ФЕР12-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 219,50 = 9 829,02 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	5,97	219,5	134,98	42,5	2,7	1310	806	254	16	14,36	85,73	0,2
36	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	680,6	17,27				11754						
37	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя Биполь ТПП 76,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	692,5	15,46				10706						
38	ФЕР12-01-004-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 737,53 = 12 127,93 - 252 x 45,20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м примыканий	0,42	737,53	325,89	95,39	9,59	310	137	40	4	35,5	14,91	0,71
39	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	105,8	17,27				1827						
40	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	1,21	231,92	38,98	3,49		281	47	4		4,46	5,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	ФЕР12-01-002-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой 123,08 = 5 366,28 - 116 x 45,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	1,21	123,08	79,34	23,03	1,49	149	96	28	2	8,44	10,21	0,11
42	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	140,4	17,27				2425						
43	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тонна	6	32,93	4,15	28,78		198	25	173		0,578	3,47	
44	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 тонна	6	12,51		12,51		75		75				
Итого по разделу 2 Административный корпус									318257					727,64	
Раздел 3. Взрослая поликлиника															
45	ФЕР12-01-004-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 737,53 = 12 127,93 - 252 x 45,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м примыканий	1,54	737,53	325,89	95,39	9,59	1136	502	147	15	35,5	54,67	0,71
46	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	388,1	17,27				6702						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,616 61,6/100	231,92	38,98	3,49		143	24	2		4,46	2,75	
48	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,3 30/100	1306,77	339,95	966,82	136,73	392	102	290	41	37,032	11,11	10,128
49	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка плит парапета массой: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,98 98/100	2393,04	424,94	1208,52	170,91	2345	416	1184	167	46,29	45,36	12,66
50	Калькуляция цены	Плиты парапетные 0,5*1,25 756/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	61,25 0,5*1,25*98	152,36				9332						
51	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,62	231,92	38,98	3,49		144	24	2		4,46	2,77	
52	ФЕР12-01-002-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой 123,08 = 5 366,28 - 116 x 45,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,62	123,08	79,34	23,03	1,49	76	49	14	1	8,44	5,23	0,11
53	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Биполь ТКП 85,7/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегион РФ № 1289-СК/08 от 20.01.10 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	71,92	17,27				1242						
Итого по разделу 3 Взрослая поликлиника									125943					140,17	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									112382	10449	8015	782		1202,72	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									115466	11739	9809	978		1347,86	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 6-13, 15-19, 23-25, 30-42, 45-47, 51-53, 20-22, 48-50)									3084	1291	1794	196		145,137	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									554513	89686	47831	7473		1347,86	
Накладные расходы									98118						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 7342) (Поз. 1-2, 29)									5728						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 5180) (Поз. 3-4)									3944						
100%*0,94 ФОТ (от 382) (Поз. 26, 43)									359						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 6372) (Поз. 5, 14, 28)									5930						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 67446) (Поз. 6-13, 15-19, 23-25, 30-42, 45-47, 51-53)									68471						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 10437) (Поз. 20-22, 48-50)									13686						
Сметная прибыль									58670						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 382) (Поз. 26, 43)									229						
65% ФОТ (от 7342) (Поз. 1-2, 29)									4772						
65%*0,85 ФОТ (от 67446) (Поз. 6-13, 15-19, 23-25, 30-42, 45-47, 51-53)									37264						
70%*0,85 ФОТ (от 6372) (Поз. 5, 14, 28)									3791						
85%*0,85 ФОТ (от 5180) (Поз. 3-4)									3743						
100%*0,85 ФОТ (от 10437) (Поз. 20-22, 48-50)									8871						
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									26963					121,36	
Строительные металлические конструкции									59057					68,59	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									17496					106,84	
Кровли									495644					940,55	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									108904					103,58	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2551					6,94	
Перевозка автотранспортом									686						
Итого									711301					1347,86	
В том числе:															
Материалы									416996						
Машины и механизмы									47831						
ФОТ									97159						
Накладные расходы									98118						
Сметная прибыль									58670						
Непредвиденные затраты 2%									14226						
Итого с непредвиденными									725527						
НДС 18%									130595						
ВСЕГО по смете									856122					1347,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
4,38
0,47
0,04
0,58

Гранд-СМЕТА

17
0,14
0,09
2,25

Гранд-СМЕТА

17
0,52
2,06
3,75
5,44

Гранд-СМЕТА

17
0,16
24,86

Гранд-СМЕТА

17
9,27
0,72
11,58
2,69

Гранд-СМЕТА

17
1,19
0,3

Гранд-СМЕТА

17
0,13
32,35
1,09

Гранд-СМЕТА

17
3,04
12,41
0,07
20,76

Гранд-СМЕТА

17
62,37
77,97
15,5925
77,97
5,48
41,69
30,8
77,97
77,97

