

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт полов, отопления, водоснабжения и канализации в МДОУ №12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1321878 руб.

Средства на оплату труда _____ 200113 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2447,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (954 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОР</i> <i>СП, (610 руб.): 70%*0,85 от ФОР</i>	100 м2	0,132	8016,54	7084,98	931,56	681,52	1058	935	123	90	103,91	13,72	7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕРр57-03-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (33+19) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (366 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (331 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтусов	0,52	936,66	936,66			487	487			14,28	7,43	
3	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (597 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (540 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтусов	3,21	247,28	247,28			794	794			3,77	12,1	
4	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (20,8+13) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1311 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1185 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	0,338	5195,64	5030,3	165,34	126,8	1756	1700	56	43	69,87	23,62	1,44
5	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1,7+1,2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-009-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (2381 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (1523 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3	2,9	1893,32	683,46	1209,85	198,96	5491	1982	3509	577	8,93	25,9	2,26
6	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (2019 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1826 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	3,54	762,02	747,11	14,91	11,43	2698	2645	53	40	11,39	40,32	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕРр57-02-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-07 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (466 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (422 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	0,84	741,16	727,4	13,76	10,54	623	611	12	9	11,09	9,32	0,12
8	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых (84+2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (1673 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1513 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	0,86	2610,86	2512,11	98,75	75,72	2245	2160	85	65	38,3	32,94	0,86
9	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (318 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (288 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,84	503,07	503,07			423	423			7,67	6,44	
10	ТЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-011-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (12035 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (7695 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м борозд	5,4	5042,93	1873,72	3169,21	521,23	27232	10118	17114	2815	24,2	130,68	5,92
11	ТЕР46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-012-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (7567 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (4838 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м борозд	0,94	18324,66	6745,28	11579,39	1904,45	17225	6341	10884	1790	85,07	79,97	21,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05 Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР, (2029 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (1402 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,55	5501,42	4921,5	579,93	175,2	3026	2707	319	96	74,3	40,87	1,99
13	ТЕРр63-10-01 применительно	Разборка экранов батарей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-01 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05 Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР, (350 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (242 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовки	0,88	555,62	532,82	22,79	17,59	489	469	20	15	7,31	6,43	0,2
14	ТЕР20-02-002-01	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Демонтаж ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (526 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (242 руб.): 50% от ФОТ	1 решетка	11	47,45	44,17	3,28		522	486	36		0,584	6,42	0,004
15	ТЕРр69-01-04	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-01-04 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,88; ЗПМ=7,05; МАТ=3,48 Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (1987 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (1355 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,25	10842	10842			2710	2710			165,3	41,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16	ТЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-01 121 Демонтаж воздухоборников, грязевиков, распределительных гребенок, элеваторов и элеваторных узлов, вентиляционных шахт, слив и наполнение водой системы отопления, проверка на прогрев отопительных приборов ОЗП=7,05 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (2158 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (1551 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопроводов	1,14	2721,36	2721,36				3102	3102			37,8	43,09	
17	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-01 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (2559 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (1840 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопроводов	1,51	2574,06	2427,87	25,77	8,84	3887	3666	39	13	34,66	52,34	0,1	
18	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-04 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (4644 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (3338 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопроводов	1,42	4868,03	4701,22	56,99		6913	6676	81		65,3	92,73		
19	ТЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздухопроводов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (573 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (412 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.	0,11	7559,32	7286,21	273,11	197,26	832	802	30	22	110	12,1	2,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-02-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (2603 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (1871 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,76	4928,11	4908,6	19,5	14,11	3745	3731	14	11	68,8	52,29	0,16
21	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-02-02 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (1914 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (1376 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,45	6124,85	6085,81	39,04	28,21	2756	2739	17	13	85,3	38,39	0,32
22	ТЕР46-04-009-01 применительно	Разборка бетонных оснований (поддонов ногомоек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-009-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (370 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (237 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,45	1893,32	683,46	1209,85	198,96	852	308	544	90	8,93	4,02	2,26

Раздел 2. Проймы

23	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (2506 руб.): 90%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (2378 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,44	7188,56	6442,79	567,46	57,89	3163	2835	250	25	89,49	39,38	1,22
----	-----------------	--	------------------------	------	---------	---------	--------	-------	------	------	-----	----	-------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Материалы</i>	т	0,44	57375				25245						
25	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1727 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1163 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	40000,09	28975,8	137,89	102,15	3200	2318	11	8	383,06	30,64	1,16
Раздел 3. Полы															
26	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (3248 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (1990 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 пола	0,84	22315,71	3218,19	235,95	12,32	18745	2703	198	10	44,7	37,55	0,62
27	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-012-03 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (8369 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (5127 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 пола	2,7	12245,69	2573,08	122,6	15,81	33063	6947	331	43	35,74	96,5	0,44
28	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,05; МАТ=3,73</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (256 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (159 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,259	1998,75	944,85	173,95	18,89	518	245	45	5	12,64	3,27	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	СЦМ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0022 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,259	29725,08				7699						
30	СЦМ-204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0037 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,259	5882,14				1523						
31	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (252 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (154 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя	1,7	2404,43	123,72	0,94		4088	210	2		1,8	3,06	
32	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (2314 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (1418 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,208	39712,02	8837,18	659,76	423,78	8260	1838	137	88	119,78	24,91	4,5
33	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-039-04 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (747 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (458 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плинтусов	0,33	13355,24	1892,29	22,64		4407	624	7		23,6	7,79	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
34	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (4900 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (3133 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	1,4	6513,09	3761,07	72,62			9118	5265	102		55,16	77,22	0,24
35	ТЕРр62-40-02 <i>применительно</i>	Протирка олифой поверхности полов (ДСП с 2-х сторон) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-40-02 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1238 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (823 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 протертой поверхности	7,08	263,06	232,52			1862	1646			3,51	24,85		
36	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-035-04 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (15007 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (9194 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	3,54	17891,94	3486,87	318,2	51,08	63337	12344	1126	181	47,84	169,35	1,41	
37	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (12723 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (7795 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	3,54	32902,24	2970,1	222,97	30,81	116474	10514	789	109	42,4	150,1	0,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (2842 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (1741 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плитусов	3,21	7097,24	739,81	11,34		22782	2375	36		8,99	28,86	0,03
Раздел 4. Санузел															
39	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7,05; МАТ=3,73</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (160 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (99 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,162	1998,75	944,85	173,95	18,89	324	153	28	3	12,64	2,05	0,38
40	СЦМ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0022 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,162	29725,08				4815						
41	СЦМ-204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0037 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4,4</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,162	5882,14				953						
42	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (149 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (91 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя	1	2404,43	123,72	0,94		2404	124	1		1,8	1,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-005-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=7,05; МАТ=6,34</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (109 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (68 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,003	397463,68	31483,53	18042,6	4079,45	1192	94	54	12	441,28	1,32	36,11
44	ТЕРр61-02-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (6224 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4191 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,55	20442,84	15179,75	79,66	59,02	11244	8349	44	32	203,07	111,69	0,67
45	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-07-05 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (83 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (55 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	8737,59	5516,75	31,07	8,84	175	110	1		75,69	1,51	0,16
46	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-08-05 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (647 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (430 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	10842,94	6605,67	31,07	8,84	1410	859	4	1	90,63	11,78	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-09-03 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (617 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (411 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,08	14226,54	10255,1	31,07	8,84	1138	820	2	1	140,7	11,26	0,16
48	ТЕРр62-10-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-10-03 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (461 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (307 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1	9648,15	6122,46	31,07	8,84	965	612	3	1	84	8,4	0,16
49	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-05 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (7034 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (3702 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,55	50546,05	12362,72	186,03	145,29	27800	6799	102	80	159,67	87,82	1,65
50	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (1446 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (886 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,13	39712,02	8837,18	659,76	423,78	5163	1149	86	55	119,78	15,57	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	ТЕР11-01-039-02	Устройство плинтусов: цементных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Полы: НР, (191 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (117 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плинтусов	0,19	1261,83	843,18	15,11		240	160	3		10,4	1,98	0,04

Раздел 5. Отопление 2-го этажа

52	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-03 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=4,11 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (8701 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (5669 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопрово ода	2,31	22954,33	3005,45	218,94	17,76	53024	6943	506	41	37,07	85,63	0,59
53	ТЕР16-07-003-03	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-03 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (928 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (605 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	2	461,94	372,46	17,29		924	745	35		4,46	8,92	0,01
54	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (1411 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (919 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопрово ода	2,31	573,58	490,26	48,79		1325	1133	113		5,01	11,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (2686 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (1750 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 квт радиаторов в и конвекторов	0,36	219127,35	5726,17	1523,24	243,71	78886	2061	548	88	75,7	27,25	6,06
56	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-002-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,54</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (1513 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (986 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка	11	133,93	110,42	8,21		1473	1215	90		1,46	16,06	0,01
57	Калькуляция цены	Решётки радиаторные пластиковые <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Материалы</i>	шт	11	130				1430						

Раздел 6. Сантехнические работы

58	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (6650 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (4252 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	1,9	6513,09	3761,07	72,62		12375	7146	138		55,16	104,8	0,24
59	ТЕРр57-15-03	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-15-03 99 Ремонт полов из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,1</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1544 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1396 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 плиток	1,7	1274,81	1198,69	37,08	8,84	2167	2038	63	15	16,65	28,31	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
60	СЦМ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-15-03 99 Ремонт полов из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,1</i> <i>Материалы</i>	м2	3,83	197,78				757							
61	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-05 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1193 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (763 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,25	9548,79	5128,8	118		2387	1282	30		75,22	18,81	0,4	
62	ТЕРр53-04-04	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок забранных стоймя в обвязке (заделка ниш под стояки с предварительным снятием) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-04-04 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1288 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1115 руб.): 70% от ФОТ</i>	10 м2 проемов	0,72	8777,48	2212,86	118,41		6320	1593	85		31,3	22,54	0,36	
63	ТЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-002-01 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (14592 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (9507 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	1,27	18910,92	9216,61	185,49	8,27	24017	11705	236	11	112	142,24	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (2536 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (1652 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод	0,24	30573,52	8475,99	189,77	8,27	7338	2034	46	2	103	24,72	0,44
65	СЦМ-300-1461	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	158	11,65				1841						
66	СЦМ-300-1482	Переходник Н-В размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	271,47				2715						
67	СЦМ-300-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	35	96				3360						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	ТЕРр65-09-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-09-06 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3396 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2105 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопроводов	0,32	42111,16	10937,02	537,76	26,43	13476	3500	172	8	134,9	43,17	0,6
69	СЦМ-300-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-09-06 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт	1	2287,14				2287						
70	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (5081 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (3310 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	0,76	5605,46	5364,49	46,08	2,35	4260	4077	35	2	64,24	48,82	0,13
71	СЦМ-300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м	75,848 76*0,998	213,02				16157						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (2887 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (1881 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровод	0,45	5750,14	5144,05	101,07	7,05	2588	2315	45	3	61,6	27,72	0,28
73	СЦМ-300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м	44,91 <i>45*0,998</i>	466,95				20971						
74	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	кг	14	43,89				614						
75	ТЕРр65-06-09	Смена санитарных приборов: смывных бачков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-09 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (521 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (323 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,07	92250,68	7653,48	155,6	33,48	6458	536	11	2	100	7	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	ТЕРр65-06-14	Смена санитарных приборов: унитазов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-14 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1842 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1141 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,07	95109,88	27146,91	166,91	35,19	6658	1900	12	2	354,7	24,83	0,8
77	ТЕРр65-06-10	Смена санитарных приборов: гибких подводок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-10 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (272 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (169 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,07	13855,29	4010,46	20,84	4,38	970	281	1		52,4	3,67	0,1
78	ТЕРр65-06-16	Смена санитарных приборов: моек на 2 отделения <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-16 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1514 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (938 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,05	250399,41	31195,55	375,57	79,21	12520	1560	19	4	407,6	20,38	1,8
79	ТЕРр65-06-24	Смена санитарных приборов: умывальников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-24 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (947 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (587 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,06	82099,78	16225,38	292,13	61,62	4926	974	18	4	212	12,72	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	ТЕРр65-05-06	Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр65-05-06 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР, (1976 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (1225 руб.): 60% от ФОТ	100 шт.	0,1	82747,41	20411,85	41,74		8275	2041	4		266,7	26,67	0,14
81	ТЕРр65-05-07	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр65-05-07 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР, (889 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (551 руб.): 60% от ФОТ	100 шт.	0,06	61554,02	15306,96	26,84		3693	918	2		200	12	0,09

Раздел 7. Прочие работы

82	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР, (483 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (308 руб.): 60% от ФОТ	тонна	14,7	156,58	34,94	121,64		2302	514	1788		0,5777	8,49	
83	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	14,7	61,99		61,99		911		911				

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									777578	181196	41206	6525		2447,43	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом									790994	193398	42420	6715		2447,43	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									13416	12201	1212	190			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									185501						
									121776						
Итоги по смете:															
									134839					455,12	
									26988					160,48	
									7538					47,3	
									292745					399,35	
									6052					41,33	
									46074					290,94	
									8535					39,38	
									27432						
									27749					142,33	
									361749					537,47	
									17982					6,64	
									10621					57,8	
									39582					87,82	
									8723					22,54	
									77658					150,44	
									3093					8,49	
									911						
									1098271					2447,43	
									555176						
									42420						
									200113						
									185501						
									121776						
									21965						
									1120236						
									201642						
									1321878					2447,43	

Составил: Яковлева Т.С.

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

1,02

17
0,49
6,55
0,46

17
0,1
0,74
31,97
20,33

17
1,09
0,18
0,04

17
0,15
0,25

17

0,12

0,14

1,02

0,54

17

0,09

0,52

1,19

0,1

17
0,94
0,02

17
0,34
4,99
3,01

17
0,1

0,06

17
0,11
0,37
0,02

17
0,01
0,02
0,91
0,59

17
0,01

1,36

0,02

--

17
2,18
0,11
0,46
0,34

17
0,1
0,26
0,56

17
0,11

17
0,19
0,1

17
0,13
0,05

17
0,06
0,01
0,09
0,08

17
0,01
0,01
84,82
84,82

