

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МУЗ "МГССМП"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт проходной гаража скорой помощи, Немовская, 157  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 876,188 тыс.руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 667,986 тыс.руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 40,660 тыс.руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 19,327 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 93,355 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1214,64 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Кровля</b>															
Разборка															
1	<b>ФЕР46-04-008-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 покрытия	0,38	153,59	112,16	41,43		58	43	15		14,38	5,46	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>ФЕРр58-17-1</b> применительно В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (демонтаж ограждения из профлиста) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия кровли	0,04	82,25	81,82	0,43		3	3			10,49	0,42	
3	<b>ФЕР12-01-017-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка стяжки толщ. 40 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,38	368,14	188,14	180	17,49	140	72	68	7	21,776	8,27	1,552
4	<b>ФЕР12-01-017-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (разборка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,38	226	172,8	53,2	6,8	86	66	20	3	20	7,6	0,6
5	<b>ФЕР07-05-011-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкц ий	0,03	3497,69	1538,87	1958,82	281,99	105	46	59	8	165,648	4,97	20,888
Устройство															
6	<b>ФЕР07-05-011-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкц ий	0,03	7684,92	1923,59	2448,52	352,49	231	58	73	11	207,06	6,21	26,11
7	<b>ФЕР12-01-015-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой 1 104,05 = 1 786,05 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,38	1104,05	164,59	80,36	2,43	420	63	31	1	17,51	6,65	0,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	<b>ФССЦ-101-3338</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Биполь ХПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	41,8	15,86				663						
9	<b>ФЕР12-01-013-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 утепляемого покрытия	0,38	1436,18	433,09	132,25	7,43	546	165	50	3	45,54	17,31	0,55
10	<b>калькуляция цены</b>	Плиты минераловатные полужесткие М-75 (1043/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	5,7	210,2				1198						
11	<b>ФЕР09-03-015-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (несущие балки покрытия из швеллера № 16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,672	508,12	138	284,61	22,45	341	93	191	15	15,79	10,61	1,56
12	<b>ФССЦ-101-1646</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,672	6423,2				4316						
13	<b>ФЕР46-03-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	0,88	2282,66	224,15	917,01	255,2	2009	197	807	225	23,3	20,5	22
14	<b>ФЕР06-01-015-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (установка распорных дюбелей в тело ж/б плит) 2 854,70 = 12 954,70 - 1 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,0044	2854,7	2790,99	60,25	3,38	13	12			315,01	1,39	0,25

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	<b>ФССЦ-101-1728</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Дюбели распорные с гайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,88	110				97						
16	<b>ФЕР09-03-050-01</b> применительно В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (Установка закладных деталей из уголка 63*5, L= 120 мм с помощью распорных дюбелей 44 шт х 0,12 м = 5,28 м) 141,40 = 178,00 - 0,00075 x 12 430,00 - 0,004 x 6 820,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м плитуса	0,0528	141,4	118,91	22,49		7	6	1		12,8	0,68	
17	<b>ФССЦ-101-1899</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: СтЗсп, ширина большей полки 63-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,026	5051,17				131						
18	<b>ФЕР12-01-022-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН 2 430,12 = 10 119,72 - 270 x 28,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 обрешетки и	0,38	2430,12	697,76	117,44	3,92	923	265	45	1	74,23	28,21	0,29
19	<b>калькуляция цены</b>	труба профильная 50х25х2 (29384/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,228	5921,74				1350						
20	<b>ФЕР13-03-002-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4075	268,7	56,55	9,43	0,1	109	23	4		5,31	2,16	0,01
21	<b>ФЕР13-03-004-24</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4075	24247,88	963,23	246,45	9,15	9881	393	100	4	106,2	43,28	0,91

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	<b>ФЕР09-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,47	944,74	310,27	480,51	37,43	444	146	226	18	35,5	16,69	2,61
23	<b>ФССЦ-101-0829</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,346	11200				3875						
24	<b>ФССЦ-101-1810</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,0045	35011				158						
25	<b>ФЕР15-01-050-01</b> применительно В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (подшивка карниза вагонкой ПВХ) <i>1 379,39 = 10 398,69 - 0,101 x 89 300,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 облицовки	0,147	1379,39	460,38	98,81	1,28	203	68	15		50,15	7,37	0,11
26	<b>калькуляция цены</b>	Вагонка ПВХ цветная "Альфа-профиль" для наружных работ (150/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	14,85	30,23				449						

## Раздел 2. Стены

27	<b>ФЕР46-04-001-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3	3,42	191,54	73,01	118,53	11,57	655	250	405	40	8,24	28,18	1,15
28	<b>ФЕР07-05-007-10</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,01	750,74	123,13	627,61	98,06	8	1	7	1	14,088	0,14	7,264

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	<b>ФЕР08-02-008-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м $179,29 = 615,04 - 0,195 \times 2 \times 234,60$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3 кладки	3,42	179,29	38,06	30,24	4,73	613	130	103	16	4,58	15,66	0,35
30	<b>ФССЦ-404-0033</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Кирпич силикатный полнотельный утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1000 шт.	0,6669	725,4				484						
31	<b>ФЕР07-05-007-10</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,02	1068,37	153,91	784,51	122,58	21	3	16	2	17,61	0,35	9,08
32	<b>ФССЦ-403-0464</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Перемычка брусковая: 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	1	198,5				199						
33	<b>ФССЦ-403-0460</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Перемычка брусковая: 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	1	87,34				87						
34	<b>ФЕРр53-15-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 $4 \times 365,02 = 13 \times 478,54 - 5,2 \times 1 \times 752,60$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,043	4365,02	3004,07	111,99	13,5	188	129	5	1	361,5	15,54	1
35	<b>ФССЦ-404-0033</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Кирпич силикатный полнотельный утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1000 шт.	0,2236	725,4				162						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	<b>ФЕР08-02-007-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование кладки стен и других конструкций <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т металлических изделий	0,06	7752,91	506,02	46,89	3,11	465	30	3		63,73	3,82	0,23
<b>Раздел 3. Проемы</b>															
Двери															
37	<b>ФЕРр56-9-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 коробок	0,04	1807,42	1437,99	369,43	39,94	72	58	14	2	179,3	7,17	3,97
38	<b>ФЕР10-01-039-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 $4\ 331,88 = 25\ 031,88 - 100 \times 207,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 проемов	0,0189	4331,88	957,29	1250,29	153,23	82	18	24	3	104,28	1,97	11,35
39	<b>ФССЦ-203-0199</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1,89	214,7				406						
40	<b>ФССЦ-101-0887</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Скобяные изделия для блоков входных однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	компл.	1	94,68				95						
41	<b>ФССЦ-101-0950</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	компл.	1	75,7				76						
42	<b>ФЕР10-01-047-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 $16\ 520,88 = 169\ 435,88 - 100 \times 1\ 529,15$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 проемов	0,0189	16520,88	1780,86	473,75	12,18	312	34	9		201	3,8	1,05

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	<b>калькуляция цены</b>	Дверной блок из ПВХ профиля, нажимной гарнитур: низ- 1/2 высоты сэндвич панель; верх - 1/2 высоты открывающаяся створка с одинарным стеклопакетом 2100*900(13713,05 /1,18/4,44*1,02*1,0391,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	2763,58				2764						
44	<b>ФЕР09-06-001-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,16	931,53	763,35	131,61	6,62	149	122	21	1	89,49	14,32	0,49
45	<b>калькуляция цены</b>	Дверь металлическая входная утепленная, порошковая окраска 900*2100 мм (8900/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	1793,61				3587						
Окна															
46	<b>ФЕРр56-1-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 коробок	0,04	1208,52	1051,72	156,8	22,7	48	42	6	1	128,73	5,15	2,15
47	<b>ФЕРр56-2-2</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оконных переплетов	0,0941	398,87	369,8	29,07	10,79	38	35	3	1	46,11	4,34	0,93
48	<b>ФЕРр56-3-2</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2	0,025	761,66	761,66			19	19			94,97	2,37	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	<b>ФЕР10-01-034-08</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 проемов	0,1041	168203,68	1303,66	413,79	7,66	17510	136	43	1	149,16	15,53	0,66
50	<b>Калькуляция цены</b>	Блоки оконные из ПВХ двухкамерный стеклопакет, москитная сетка, пароизоляционная лента с внутренней и наружной стороны(3105/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	10,41	625,75				6514						
51	<b>ФЕР10-01-035-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 п. м	0,083	4187,28	180,75	14,33	0,46	348	15	1		21,19	1,76	0,04
52	<b>Калькуляция цены</b>	Доски подоконные из ПВХ (300/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	8,3	60,46				502						
53	<b>ФЕРр58-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м	0,071	2516,07	353,23	5,99	0,93	179	25			41,41	2,94	0,08
54	<b>ФЕР15-01-050-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 облицовки	0,0388	11481,71	1528,19	46,33	0,93	445	59	2		166,47	6,46	0,08
<b>Раздел 4. Фасад</b>															
55	<b>ФЕР26-01-037-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных 412,86 = 2 145,23 - 0,12 x 1 596,00 - 0,97 x 1 588,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3 изоляции	4,15	412,86	192,78	85,94		1713	800	357		20,04	83,17	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	<b>калькуляция цены</b>	Плиты минераловатные полужесткие М-75 (1043/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	4,026	210,2				846						
57	<b>ФЕР12-01-015-03</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 изолирует мой поверхности	0,83	100,31	68,52	31,79	1,76	83	57	26	1	7,84	6,51	0,13
58	<b>калькуляция цены</b>	Пленка пароизоляционная универсальная (14,80/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	91,3	2,98				272						
59	<b>ФЕР15-01-062-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металосайдингом без пароизоляционного слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 поверхности облицовки	0,7421	27560,51	974,82	180,33	3,92	20453	723	134	3	106,19	78,8	0,29
60	<b>ФЕР15-01-062-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металосайдингом без пароизоляционного слоя (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 поверхности облицовки	0,088	27560,51	974,82	180,33	3,92	2425	86	16		106,19	9,34	0,29
Устройство козырька															
61	<b>ФЕРр58-17-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия кровли	0,04	82,25	81,82	0,43		3	3			10,49	0,42	
62	<b>ФЕР12-01-022-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН 995,20 = 10 119,72 - 270 x 28,48 - 116 x 12,37 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 обрешетки	0,015	995,2	697,76	117,44	3,92	15	10	2		74,23	1,11	0,29

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	<b>калькуляция цены</b>	труба профильная 50x25x2 (29384/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,03	5921,74				178						
64	<b>ФЕР15-04-030-04</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	1107,48	629,59	2,93	0,12	27	15			71,06	1,71	0,01
65	<b>ФЕР09-04-002-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,015	944,74	310,27	480,51	37,43	14	5	7	1	35,5	0,53	2,61
66	<b>ФССЦ-101-0829</b> <i>В ред. пр. № 308</i> Минрегиона РФ	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,011	11200				123						
67	<b>ФССЦ-101-1810</b> <i>В ред. пр. № 308</i> Минрегиона РФ	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,000135	35011				5						

## Устройство отмотки

68	<b>ФЕР27-06-026-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,024	1571,83		39,6	7,66	38		1				0,66
69	<b>ФЕР27-06-020-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1000 м2 покрытия	0,0336	54732,4	368,45	2386,22	262,54	1839	12	80	9	38,3	1,29	19,08

## Раздел 5. Ремонт внутренних помещений

## Потолок

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	<b>ФЕРр63-10-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолок (ДСП по деревянному каркасу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 облицовки	0,122	89,02	82,77	6,25	2,32	11	10	1		9,58	1,17	0,2
71	<b>ФЕРр62-41-1</b> применительно В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (расчистка клеевой окраски) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 расчищенной поверхности	0,2715	162,24	162,24			44	44			20,8	5,65	
72	<b>ФЕРр53-21-15</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м восстановленной герметизации стыков	0,054	533,37	507,33	0,87		29	27			49,69	2,68	
73	<b>ФЕР15-02-019-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: потолок $1\ 217,46 = 3\ 479,46 + (0,2262 - 1,131) \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2715	1217,46	615,86	34,29	22,21	331	167	9	6	63,1	17,13	2,18
3	1. 402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	0,2262 0,06141	2500				153,53						
Уд	2. 402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	1,131 0,3071	2500				767,67						
74	<b>ФЕР15-04-005-06</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2715	1965,43	256,54	9,03	0,12	534	70	2		28,6	7,76	0,01
Стены															
75	<b>ФЕРр63-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (фанера по деревянному каркасу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 облицовки	0,37	69,41	63,16	6,25	2,32	26	24	2	1	7,31	2,7	0,2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	<b>ФЕРр61-2-11</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 отремонтированной поверхности	0,252	2425,05	1263,88	20,94	7,77	611	318	5	2	142,65	35,95	0,67
77	<b>ФЕРр62-41-1</b> применительно В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 расчищенной поверхности	0,297	162,24	162,24			48	48			20,8	6,18	
78	<b>ФЕРр62-41-1</b> применительно В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (расчистка клеевой окраски) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 расчищенной поверхности	0,297	162,24	162,24			48	48			20,8	6,18	
79	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен $1\ 234,68 = 2\ 932,18 + (0,291 - 0,97) \times 2\ 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,846	1234,68	476,35	29,29	19,06	1045	403	25	16	51,89	43,9	1,87
3	1. 402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	0,291 0,2462	2500				615,47						
Уд	2. 402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	0,97 0,8206	2500				2051,55						
80	<b>ФЕР15-04-025-10</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,846	1713,98	309,29	3,8	0,12	1450	262	3		34,1	28,85	0,01
Откосы															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	<b>ФЕРр61-7-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	5751,92	3436,05	36,26	13,46	173	103	1		383,06	11,49	1,16
82	<b>ФЕРр62-41-1</b> применительно <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 расчищенной поверхности	0,07	162,24	162,24			11	11			20,8	1,46	
83	<b>ФЕР15-02-019-05</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2 \cdot 218,16 = 5 \cdot 224,66 + (0,5154 \cdot 1,718) \times 2 \cdot 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2218,16	873,4	53,53	33,93	222	87	5	3	91,84	9,18	3,33
3	1. 402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	0,5154 0,05154	2500				128,85						
Уд	2. 402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	1,718 0,1718	2500				429,5						
84	<b>ФЕР15-04-025-10</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1713,98	309,29	3,8	0,12	171	31			34,1	3,41	0,01
Полы															
85	<b>ФЕРр57-2-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,2715	92,9	88,84	4,06	1,51	25	24	1		11,39	3,09	0,13
86	<b>ФЕР46-04-010-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: дощатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,0385	352,23	238,13	114,1	42,34	14	10	4	2	30,53	1,18	3,65

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
87	<b>ФЕРр57-1-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 основания	0,0385	59,83	59,83				2	2		7,67	0,3		
88	<b>ФЕРр57-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 основания	0,0385	67,94	67,94				3	3		8,71	0,34		
89	<b>ФЕР15-04-006-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (полы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,233	64,37	63,01	1,18	0,12		15	15		6,55	1,53	0,01	
90	<b>ФССЦ-101-1944</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,003029	11300					34						
91	<b>ФЕР11-01-002-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: гравийных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3 подстилающего слоя	0,31	214,23	29,58	54,62	5,53		66	9	17	2	3,56	1,1	0,55
92	<b>ФЕР11-01-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,0385	1485,02	313,71	44,24	14,73		57	12	2	1	39,51	1,52	1,27
93	<b>ФЕР11-01-011-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,0385	1747,92	23,82	46,32	14,64		67	1	2	1	3	0,12	1,26

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	<b>ФЕР11-01-027-06</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,0385	9053,81	1046,88	148,03	46	349	40	6	2	119,78	4,61	4,22
95	<b>ФЕР11-01-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,233	1485,02	313,71	44,24	14,73	346	73	10	3	39,51	9,21	1,27
96	<b>ФЕР11-01-011-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,233	582,64	7,94	15,44	4,88	136	2	4	1	1	0,23	0,42
97	<b>ФЕР11-01-036-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,233	7845,4	142,93	52,47	3,94	1828	33	12	1	17,2	4,01	0,34
98	<b>ФЕРр57-3-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м плинтуса	0,36	29,41	29,41			11	11			3,77	1,36	
99	<b>ФЕР11-01-039-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: деревянных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м плинтуса	0,36	568,65	65,25	6,97		205	23	3		7,65	2,75	
100	<b>ФЕР15-04-025-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,023	1982,56	465,93	10,21	0,23	46	11			51,37	1,18	0,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 6. Сантехнические работы, отопление</b>															
101	<b>ФЕРр65-19-5</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: конвекторов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 экм	0,084	150,27	144,02	6,25	2,32	13	12	1		18,3	1,54	0,2
102	<b>ФЕРр65-14-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м трубопровода	0,302	466,59	466,59			141	141			54,7	16,52	
103	<b>ФЕР18-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка радиаторов: чугунных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0518	34183,59	679,03	387,89	31,82	1771	35	20	2	75,7	3,92	2,72
104	<b>ФЕР16-02-001-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м трубопровода	0,302	3453,77	317,17	46,64	2,03	1043	96	14	1	32,97	9,96	0,15
105	<b>ФЕР16-02-001-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м трубопровода	0,04	2730,08	317,17	46,64	2,03	109	13	2		32,97	1,32	0,15
106	<b>калькуляция цены</b>	Кран шаровой ф 20 мм (112/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	8	22,57				181						
107	<b>калькуляция цены</b>	Кран шаровой ф 32 мм (270/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	54,41				109						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	<b>ФЕРр65-14-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м трубопровода	1,4	322,43	322,43			451	451			37,8	52,92	
109	<b>ФЕР26-01-009-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (разборка теплоизоляции наружных трубопроводов из минваты) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> разборка теплоизоляции ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м 3 изоляции	1,75	144,68	110,39	34,29		253	193	60		11,31	19,79	
110	<b>ФЕР26-01-054-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (разборка покрытий теплотрасс из стеклохолста) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> разборка покрытий ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м <sup>2</sup> поверхности покрытия изоляции	0,35	196,14	165,79	30,35		69	58	11		19,188	6,72	
111	<b>ФЕР24-01-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 50 мм 17 761,45 = 60 060,25 - 1010 x 41,88 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 км трубопровода	0,14	17761,45	4216,32	9176,33	810,32	2487	590	1285	113	432	60,48	71,71
112	<b>ФССЦ-103-0016</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	141,4	26,5				3747						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
113	<b>ФЕР26-01-010-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой $347,87 = 1\ 405,53 - 0,0265 \times 11\ 000,00 - 1,24 \times 594,00 - 0,56 \times 52,86$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3 изоляция	3,5	347,87	183,98	49,35		1218	644	173		18,85	65,98	
114	<b>калькуляция цены</b>	Плиты минераловатные полужесткие М-75 (1043/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	4,34	210,2				912						
115	<b>ФЕР26-01-054-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов $834,54 = 1\ 731,54 - 0,115 \times 7\ 800,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,35	834,54	276,31	50,59		292	97	18		31,98	11,19	
116	<b>ФССЦ-104-1595</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Холсты стеклянные, первый сорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	10 м2	4,025	20,36				82						
117	<b>ФЕР15-04-030-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	1107,48	629,59	2,93	0,12	288	164	1		71,06	18,48	0,01

**Раздел 7. Электромонтажные работы**

118	<b>ФЕРр67-4-5</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,02	145,98	143,48	2,5	0,93	3	3			17,89	0,36	0,08
119	<b>ФЕРр67-4-3</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,01	50,24	49,3	0,94	0,35	1		1		6,32	0,06	0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	<b>ФЕРр67-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м	0,35	19,81	19,81				7	7		2,54	0,89	
121	<b>ФЕРм08-03-594-07</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,04	6881,3	1468,16	2478,41	713,56	275	59	99	29	148	5,92	61,04
122	<b>Калькуляция цены</b>	Светильник ЛПО 2*40 295/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	4	59,45				238						
123	<b>Калькуляция цены</b>	Лампы для светильников (23/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	8	4,64				37						
124	<b>Калькуляция цены</b>	Стартеры (4/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	16	0,81				13						
125	<b>ФЕРм08-03-593-06</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,01	4439,01	875,94	1699,31	510,24	44	9	17	5	88,3	0,88	43,76
126	<b>Калькуляция цены</b>	Светильник НПО 22-100 148,1/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	29,85				30						
127	<b>Калькуляция цены</b>	Лампы для светильников (7,4/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	1,49				1						
128	<b>ФЕРм08-02-397-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (кабель-канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м	0,5	935,6	100,58	210,96	42,49	468	50	105	21	10,7	5,35	3,61

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	<b>калькуляция цены</b>	кабель-канал 20*10 (8,4/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	50	1,69				85						
130	<b>ФЕРм08-02-399-02</b> <i>В ред. пр. № 321</i> Минрегиона РФ	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м	0,5	175,98	44,18	75,77	25,93	88	22	38	13	4,7	2,35	2,23
131	<b>калькуляция цены</b>	Кабель ВВГ 3*2,5 (25,52/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	50	5,14				257						
132	<b>ФЕРр67-9-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена: выключателей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,03	840,59	218,59			25	7			24,1	0,72	
133	<b>ФЕРр67-9-2</b> <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена: розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,05	778,59	218,59			39	11			24,1	1,21	
134	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>В ред. пр. № 321</i> Минрегиона РФ	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 шт.	1	86,68	33,33	3,48	0,14	87	33	3		3,36	3,36	0,01
135	<b>калькуляция цены</b>	Щит распределительный РЩ 600*600*250 металлический (1128/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	227,33				227						
136	<b>ФЕРм08-02-144-02</b> <i>В ред. пр. № 321</i> Минрегиона РФ	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,08	127,56	125,06			10	10			13	1,04	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
137	<b>калькуляция цены</b>	автоматический выключатель 1п 16А ВА 47-29 (32/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	6,45					13					
138	<b>калькуляция цены</b>	автоматический выключатель 1п 25А ВА 47-29 (32/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	6,45					13					

**Раздел 8. Прочие работы**

139	<b>ФЕР09-06-001-04</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей (демонтаж металлического турникета "вертушки") <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,03	274,62	185,18	89,44	2,65	8	6	2		22,89	0,69	0,196
140	<b>ФЕРм11-01-002-06</b> <i>В ред. пр. № 321</i> Минрегиона РФ	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 35 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 шт.	1	363,08	22,32	101,17	12,27	363	22	101	12	2,25	2,25	1,22
141	<b>калькуляция цены</b>	Турникет "Трипод" (28700/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	5783,89					5784					
142	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тонна	13,75	32,93	4,15	28,78		453	57	396		0,578	7,95	
143	<b>ФСЦП310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 тонна	13,75	12,51		12,51		172		172				

**Раздел 9. Пусконаладочные работы**

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
144	<b>ФЕРп02-01-002-03</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 система	1	1257,83	1257,83			1258	1258			85	85	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									122941	10506	5623	616		1103,23	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									124828	11537	6479	682		1214,64	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 7-10, 18-19, 56-58, 62-63, 114, 5-6, 28, 31-33, 11-12, 16-17, 22-24, 39, 44-45, 65-67, 139, 14-15, 20-21, 25-26, 54, 59-60, 64, 73-74, 79-80, 83-84, 89-90, 100, 117, 29-30, 35-36, 38, 40-43, 49-52, 55, 109-110, 113, 115-116, 68-69, 91-97, 99, 103-107, 111-112)									1887	1030	855	65		111,4035	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									594093	88143	31703	5212		1214,64	
Накладные расходы									81439						
В том числе, справочно:															
65%*0,94 ФОТ (от 9611) (Поз. 144)									5872						
74%*0,94 ФОТ (от 4615) (Поз. 101-102, 108)									3210						
77%*0,94 ФОТ (от 268) (Поз. 70, 75)									194						
79%*0,94 ФОТ (от 3231) (Поз. 76, 81)									2399						
80%*0,94 ФОТ (от 1720) (Поз. 71, 77-78, 82, 85, 87-88, 98, 140-141)									1294						
82%*0,94 ФОТ (от 1208) (Поз. 37, 46-48)									931						
83%*0,94 ФОТ (от 237) (Поз. 2, 53, 61)									185						
85%*0,94 ФОТ (от 214) (Поз. 118-120, 132-133)									171						
86%*0,94 ФОТ (от 1200) (Поз. 34, 72)									970						
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 7349) (Поз. 11-12, 16-17, 22-24, 39, 44-45, 65-67, 139, 20-21)									5596						
95%*0,94 ФОТ (от 1918) (Поз. 121-131, 134-138)									1713						
100%*0,94 ФОТ (от 435) (Поз. 142)									409						
100%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 15746) (Поз. 55, 109-110, 113, 115-116)									13321						
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 19359) (Поз. 14-15, 25-26, 54, 59-60, 64, 73-74, 79-80, 83-84, 89-90, 100, 117)									17197						
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 5860) (Поз. 1, 13, 27, 86)									5453						
118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1818) (Поз. 38, 40-43, 49-52)									1815						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 6288) (Поз. 3-4, 7-10, 18-19, 56-58, 62-63, 114)									6384						
122%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1559) (Поз. 29-30, 35-36)									1609						
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1803) (Поз. 91-97, 99)									1876						
128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1299) (Поз. 103-107)									1407						
130%*0,94 ФОТ (от 6265) (Поз. 111-112)									7656						
142%*0,94 ФОТ (от 191) (Поз. 68-69)									255						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1161) (Поз. 5-6, 28, 31-33)									1522						
Сметная прибыль									52441						
В том числе, справочно:															
40% ФОТ (от 9611) (Поз. 144)									3844						
50% ФОТ (от 9268) (Поз. 70, 75, 71, 77-78, 82, 76, 81, 101-102, 108)									4635						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	55%*0.85 ФОТ (от 19252) (Поз. 25-26, 54, 59-60, 64, 73-74, 79-80, 83-84, 89-90, 100, 117)								9000						
	60% ФОТ (от 695) (Поз. 142, 140-141)								417						
	62% ФОТ (от 1208) (Поз. 37, 46-48)								749						
	63%*0.85 ФОТ (от 1818) (Поз. 38, 40-43, 49-52)								974						
	65% ФОТ (от 2369) (Поз. 2, 53, 61, 118-120, 132-133, 121-131, 134-138)								1540						
	65%*0.85 ФОТ (от 6395) (Поз. 3-4, 7-10, 18-19, 56-58, 62-63, 114, 14-15)								3533						
	68% ФОТ (от 306) (Поз. 85, 87-88, 98)								208						
	70% ФОТ (от 1200) (Поз. 34, 72)								840						
	70%*0.85 ФОТ (от 25296) (Поз. 1, 13, 27, 86, 20-21, 55, 109-110, 113, 115-116)								15052						
	75%*0.85 ФОТ (от 1803) (Поз. 91-97, 99)								1149						
	80%*0.85 ФОТ (от 1559) (Поз. 29-30, 35-36)								1060						
	83%*0.85 ФОТ (от 1299) (Поз. 103-107)								916						
	85%*0.85 ФОТ (от 3659) (Поз. 11-12, 16-17, 22-24, 39, 44-45, 65-67, 139)								2644						
	89%*0.85 ФОТ (от 6265) (Поз. 111-112)								4739						
	95%*0.85 ФОТ (от 191) (Поз. 68-69)								154						
	100%*0.85 ФОТ (от 1161) (Поз. 5-6, 28, 31-33)								987						
<b>Итого по смете:</b>															
	Итого Строительные работы								667986					1105,25	
	Итого Монтажные работы								40660					24,39	
	Итого Прочие затраты								19327					85	
	Итого								727973					1214,64	
	В том числе:														
	Материалы								474247						
	Машины и механизмы								31703						
	ФОТ								93355						
	Накладные расходы								81439						
	Сметная прибыль								52441						
	Непредвиденные затраты 2%								14559						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>742532</b>						
	НДС 18%								133656						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>876188</b>					<b>1214,64</b>	

Составил \_\_\_\_\_ И.Г. Ховрина

Проверил \_\_\_\_\_



Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,59
0,23
0,63
0,78
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,21
1,05
19,36

Гранд-СМЕТА

17
0,11
0,37

Гранд-СМЕТА

17
1,23
0,02
3,93
0,07

Гранд-СМЕТА

17
1,2
0,18
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,16
0,21
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,09
0,09



Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,11
0,22
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,02
0,64

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,59
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,17
1,58
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,03
0,33
0,04
0,14

Гранд-СМЕТА

17
0,17
0,05
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,16
0,3
0,1
0,08



Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,14
0,05
0,01

17
10,04

17

Гранд-СМЕТА

17
2,44
0,44
1,81

Гранд-СМЕТА

17
1,12
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,01
1,22



Гранд-СМЕТА

17
51,51
7,04
58,55
58,55