

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ "СОШ №70", п. Самородово
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт школы №70, п. Самородово
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 3069,361 тыс.руб.
 строительных работ _____ 2406,852 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 143,298 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 374,605 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4609,73 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ 1 кв __ 2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕРр65-04-01	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-04-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,16 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (184 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (265 руб.) СП, (133 руб.): 50% от ФОТ (265 руб.)</i>	100 приборов	0,07	3783,06	3750,92	32,15	23,22	265	263	2	2	51,3	3,59	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕРр65-04-02	<p>Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>ТЕРр65-04-02 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздухопроводов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i></p> <p><i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,16</i></p> <p><i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i></p> <p><i>НР, (261 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (375 руб.)</i></p> <p><i>СП, (188 руб.): 50% от ФОТ (375 руб.)</i></p>	100 приборов	0,08	4703,76	4667,85	35,91	25,94	376	373	3	2	63,84	5,11	0,29
3	ТЕРр65-04-08	<p>Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>ТЕРр65-04-08 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздухопроводов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i></p> <p><i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,16</i></p> <p><i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i></p> <p><i>НР, (183 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (263 руб.)</i></p> <p><i>СП, (132 руб.): 50% от ФОТ (263 руб.)</i></p>	100 приборов	0,08	3322,16	3167,46	154,71	111,82	266	254	12	9	43,32	3,47	1,25
4	ТЕРр65-04-05	<p>Демонтаж санитарных приборов: смывных труб</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>ТЕРр65-04-05 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздухопроводов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i></p> <p><i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,16</i></p> <p><i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i></p> <p><i>НР, (227 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (327 руб.)</i></p> <p><i>СП, (164 руб.): 50% от ФОТ (327 руб.)</i></p>	100 приборов	0,08	4085,39	4082,91	2,48	1,81	327	327			55,84	4,47	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ТЕРр65-01-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-01-03 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=7,16; МАТ=3,21</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (190 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (273 руб.)</i> <i>СП, (137 руб.): 50% от ФОТ (273 руб.)</i>	100 м трубопроводов	0,05	5731,78	5433,78	59,62	23,22	287	272	3	1	76,38	3,82	0,26
6	ТЕРр65-03-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-03-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,16</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (20 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (29 руб.)</i> <i>СП, (15 руб.): 50% от ФОТ (29 руб.)</i>	100 шт. арматуры	0,07	418,05	416,81	1,24	0,91	29	29			5,7	0,4	0,01
7	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-01-01 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=7,16; МАТ=3,21</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (534 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (767 руб.)</i> <i>СП, (384 руб.): 50% от ФОТ (767 руб.)</i>	100 м трубопроводов	0,31	2612,96	2465,75	26,41	8,98	810	764	8	3	34,66	10,74	0,1
8	ТЕРр65-33-01	Смена жалюзийных решеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-33-01 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=7,16; МАТ=3,21</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (228 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (236 руб.)</i> <i>СП, (142 руб.): 60% от ФОТ (236 руб.)</i>	100 жалюзийных решеток	0,07	51331,05	3377,34	1,22	0,91	3593	236			46,19	3,23	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕРр57-03-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-03-02 94 Разборка оснований покрытия полов</i> <i>ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (587 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (780 руб.)</i> <i>СП, (530 руб.): 68% от ФОТ (780 руб.)</i>	100 м плинтусов	0,82	951,27	951,27			780	780			14,28	11,71	
10	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=7,16</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1752 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (2330 руб.)</i> <i>СП, (1584 руб.): 68% от ФОТ (2330 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,445	5277,44	5108,79	168,65	128,78	2348	2273	75	57	69,87	31,09	1,44
11	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,89; ЗПМ=7,16</i> <i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (2162 руб.): 77%*0,94 от ФОТ (2987 руб.)</i> <i>СП, (1494 руб.): 50% от ФОТ (2987 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,577	5592,47	4998,28	594,18	177,94	3227	2884	343	103	74,3	42,87	1,99
12	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (2363 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2539 руб.)</i> <i>СП, (1511 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2539 руб.)</i>	100 м2	1,67	1520,08	1520,08			2539	2539			22,82	38,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕР46-04-003-7	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-003-7 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,16; МАТ=3,29</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (2491 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2677 руб.)</i> <i>СП, (1593 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2677 руб.)</i>	1 м3	1	7493,13	1750,47	5659,13	927,31	7493	1750	5659	927	23,94	23,94	10,37
14	ТЕР46-04-006-04	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-006-04 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=7,16</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (120 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (129 руб.)</i> <i>СП, (77 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (129 руб.)</i>	100 м2	0,024	5517,02	5046,04	470,98	343,36	132	121	11	8	75,01	1,8	3,84
15	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-03 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,44; ЗПМ=7,16</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (61 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (76 руб.)</i> <i>СП, (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)</i>	100 шт.	0,18	424,92	421	3,92	2,72	76	76			6,32	1,14	0,03
16	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,16</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (4681 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (6073 руб.)</i> <i>СП, (3765 руб.): 62% от ФОТ (6073 руб.)</i>	100 коробок	0,48	13753,42	12298,06	1455,36	354,97	6602	5903	699	170	179,3	86,06	3,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1794 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (2327 руб.)</i> <i>СП, (1443 руб.): 62% от ФОТ (2327 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,944	2464,52	2464,52				2327	2327			36,28	34,25	
18	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича (расширение проема) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,61; ЗПМ=7,16</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (310 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (384 руб.)</i> <i>СП, (269 руб.): 70% от ФОТ (384 руб.)</i>	10 м3 кладки	0,025	20254,66	13939,42	6315,24	1421,6		506	348	158	36	212,41	5,31	15,35
19	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,44; ЗПМ=7,16</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (769 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (963 руб.)</i> <i>СП, (626 руб.): 65% от ФОТ (963 руб.)</i>	100 шт.	0,78	1237,48	1227,03	10,45	7,16		965	957	8	6	17,89	13,95	0,08
Итого по разделу 1 Демонтаж									66098					325,06		
Раздел 2. Туалеты																
отделочные работы																
20	ТЕРр61-04-09	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-04-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (5766 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (7764 руб.)</i> <i>СП, (3882 руб.): 50% от ФОТ (7764 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,445	23175,84	17382,8	87,23	64,39		10313	7735	39	29	226,27	100,69	0,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков $1\ 568,19 = 3\ 627,39 - 2\ 600,00 \times 1,131 + 2\ 600,00 \times 0,339$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 <i>Отделочные работы:</i> НР, (2994 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3370 руб.) СП, (1575 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3370 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,445	9284,64	5273,63	239,9	194,9	4132	2347	107	87	63,1	28,08	2,18
22	ТЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-04-025-11 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 <i>Отделочные работы:</i> НР, (1587 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1786 руб.) СП, (835 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1786 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,445	8151,3	2907,1	13,01	0,91	3627	1294	6		37,4	16,64	0,06
23	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88 <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> НР, (10859 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (14623 руб.) СП, (7312 руб.): 50% от ФОТ (14623 руб.)	100 м2 отремонти рованно й поверхнос ти	1,22	17442,46	11926,62	81,2	59,94	21280	14550	99	73	157,1	191,66	0,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен $1\ 291,69 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,291$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (6374 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (7176 руб.) СП, (3355 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (7176 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,22	7522,73	4080,36	205,4	167,23	9178	4978	251	204	51,89	63,31	1,87
25	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (3965 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4464 руб.) СП, (2087 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (4464 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,22	6340,31	2650,52	10,64	0,91	7735	3234	13	1	34,1	41,6	0,05
26	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (21206 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (23873 руб.) СП, (11161 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (23873 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,67	35374,35	10218,56	186,4	128,78	59075	17065	311	215	129,95	217,02	1,44
27	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (2755 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3101 руб.) СП, (1450 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3101 руб.)	100 м2 покрытия	1,67	3125,75	1343,79	5,88	0,91	5220	2244	10	2	16,32	27,25	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 3 637,50 = 11 105,50 - 74,68 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,71; ЗПМ=7,16; МАТ=3,95 Отделочные работы: НР, (26033 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (29306 руб.) СП, (13701 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (29306 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1,67	20957,92	12555,61	190,02	147,55	35000	20968	317	246	159,67	266,65	1,65
29	СЦМ-101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,71; ЗПМ=7,16; МАТ=3,95 Отделочные работы	м2	167	439,87				73459						
30	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-33-02 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР, (312 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (415 руб.) СП, (208 руб.): 50% от ФОТ (415 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084	7054,06	4940,81	3,26		593	415			65,94	5,54	0,01
перегородки															
31	ТЕР09-03-046-02 применительно	Монтаж перегородок в санузлах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-046-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63 Строительные металлические конструкции: НР, (4782 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6281 руб.) СП, (4538 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (6281 руб.)	100 м2	0,2232	24016,86	20258,52	1780,97	122,44	5361	4522	398	27	235,44	52,55	1,76
32	калькуляция цены	Конструкции рамные с аксессуарами (перегородки глухие, сэндвич-панели) 1294,27/1,18*1,03*1,02*1,005 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Материалы	м2	11,52 1,2*1,6*6	1158,1				13341						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	калькуляция цены	Конструкции рамные с аксессуарами (перегородки глухие, сэндвич-панели, ДГ) 5157/1,18*1,03*1,02*1,005 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Материалы	м2	10,8 0,6*1,5*12	4614,44				49836							
Полы																
34	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,16; МАТ=4,75 Полы: НР, (1795 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1725 руб.) СП, (1100 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1725 руб.)	100 м2 стяжки	0,445	9517,37	2683,95	183,51	113,55	4235	1194	82	51	39,51	17,58	1,27	
35	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) 90,72 = 221,19 - 2 238,20 х 0,0055 - 7 161,42 х 0,0165 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,16; МАТ=3,31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР, (312 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (410 руб.) СП, (244 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (410 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,445	700,1	666,21	33,89	0,91	312	297	15			7,43	3,31	0,02
36	СЦМ-101-9732	Грунтовка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,16; МАТ=3,31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	0,00979 0,002447+0,007343	69098,3				676							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 186,71 = 8 694,31 - 63,80 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 26 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,05; ЗПМ=7,16; МАТ=3,96 Полы: НР, (6035 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5800 руб.) СП, (3698 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (5800 руб.)	100 м2 покрытия	0,445	13548,01	8975,06	726,28	430,39	6029	3994	323	192	119,78	53,3	4,5
38	СЦМ-101-0289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 26 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,05; ЗПМ=7,16; МАТ=3,96 Полы	м2	45,39	357,83				16242						
электромонтажные работы															
39	ТЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4 Электромонтажные работы на других объектах: НР, (1933 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2165 руб.) СП, (1407 руб.): 65% от ФОТ (2165 руб.)	100 шт.	0,18	27042,6	7488,74	8293,47	4537,76	4868	1348	1493	817	88,3	15,89	45,1
40	СЦМ-546-0521	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4 Электромонтажные работы на других объектах	шт	18	212,6				3827						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	СЦМ-546-0034	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-593-06 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	10шт	1,8 <i>18/10</i>	204,61				368						
42	ТЕРр67-09-01	Смена выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-09-01 131 Смена ламп, пускателей, выключателей, розеток, патронов ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=3,05</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (105 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (131 руб.)</i> <i>СП, (85 руб.): 65% от ФОТ (131 руб.)</i>	100 шт.	0,07	1873,24	1873,24			131	131			24,1	1,69	
43	СЦМ-545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-09-01 131 Смена ламп, пускателей, выключателей, розеток, патронов ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=3,05</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)</i>	шт	7	18,97				133						
сантехнические работы															
44	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды <i>314,27 = 2 242,07 - 192,78 x 10</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (1878 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1734 руб.)</i> <i>СП, (1223 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1734 руб.)</i>	10 комплект ОВ	0,7	2166,31	1782,66	93,39	11,61	1516	1248	65	8	21,65	15,16	0,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	СЦМ-300-0848	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	комплект	7	1876,72				13137						
46	СЦМ-300-1638	Сифоны для мойки полиэтиленовые <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	7	58,14				407						
47	СЦМ-300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	14	118,2				1655						
48	СЦМ-300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-14 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	комплект	7	1194,46				8361						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 559,70 = 4 829,10 - 426,94 x 10 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР17-01-003-01 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР, (3958 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3655 руб.) СП, (2579 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3655 руб.)	10 КОМПЛЕКТ ОВ	1,3	3240,32	2006,54	175,72	28,65	4212	2609	228	37	24,64	32,03	0,71
50	СЦМ-300-0909	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР17-01-003-01 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	КОМПЛ	13	1639,33				21311						
51	СЦМ-300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР17-01-003-01 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	КОМПЛ	13	1002,54				13033						
52	СЦМ-300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР17-01-003-01 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	ШТ	13	118,2				1537						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	ТЕР17-01-001-16	Установка биде <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-16 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (373 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (344 руб.)</i> <i>СП, (243 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (344 руб.)</i>	10 КОМПЛЕКТ ОВ	0,1	30524,04	2490,78	131,22	11,61	3052	249	13	1	30,25	3,03	0,46
54	СЦМ-300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-003-01 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,16; МАТ=3,85</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	2	118,2				236						
55	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние</i> <i>полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16;</i> <i>МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (1445 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1334 руб.)</i> <i>СП, (941 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1334 руб.)</i>	100 м трубопрово ода	0,185	5703,19	5224,31	103,93	7,16	1055	966	19	1	61,6	11,4	0,28
56	СЦМ-300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние</i> <i>полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16;</i> <i>МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м	18,46	346,68				6400						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	кг	0,004	32,58										
58	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>3 445,98 = 3 890,09 - 4,94 x 89,9</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (6416 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5925 руб.)</i> <i>СП, (4180 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5925 руб.)</i>	100 м трубопровод	0,24	22565,52	16134,28	6148,88	1611,06	5416	3872	1476	387	190,24	45,66	13,64
59	Калькуляция цены	Стоимость трубы полипропиленовой диам. 20 мм (16,9:1,18x1,03x1,04x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м	21,58	15,12				326						
60	СЦМ-547-0001	Муфта диаметром 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	10штг	3,5	46,16				162						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	СЦМ-547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	10шт	3	94,08				282						
62	СЦМ-300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,16; МАТ=2,45</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	48	13,23				635						
63	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=7,16; МАТ=3,53</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (5977 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5520 руб.)</i> <i>СП, (3894 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5520 руб.)</i>	1 шт	35	234,2	114,29	13,24		8197	4000	463		1,47	51,45	0,01
64	СЦМ-300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=7,16; МАТ=3,53</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	35	82,39				2884						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	СЦМ-300-0979	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=7,16; МАТ=3,53</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	70	118,15				8270						
66	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,16; МАТ=3,29</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (391 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (420 руб.)</i> <i>СП, (250 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (420 руб.)</i>	1 м3 заделки	0,11	6582,14	3819,75	74,82		724	420	8		55,16	6,07	0,24
Итого по разделу 2 Туалеты									65557					1627,05	
Раздел 3. Проемы															
67	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,16; МАТ=3,24</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (179 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (222 руб.)</i> <i>СП, (155 руб.): 70% от ФОТ (222 руб.)</i>	1 т металлоконструкций перемычек	0,018	64311,17	12279,03	271,28	41,99	1158	221	5	1	165,88	2,99	0,67
68	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (12590 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12612 руб.)</i> <i>СП, (6754 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (12612 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,944	25285,14	8199,99	6097,01	1362,56	23869	7741	5756	1286	104,28	98,44	13,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75</i> <i>Деревянные конструкции</i>	компл	34	399,04				13567						
70	СЦМ-101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухпольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75</i> <i>Деревянные конструкции</i>	компл	11	399,04				4389						
71	калькуляция цены	Блоки дверные индивидуальные (одно, двухстворчатые) 2539,68/1,18*1,03*1,02*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	94,4	2272,48				214522						
72	ТЕР10-01-029-02 <i>применительно</i>	Установка замков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-029-02 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (2066 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2070 руб.)</i> <i>СП (1108 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2070 руб.)</i>	100 комплект ов	0,45	3405,5	3334,36	71,14		1532	1500	32		44,5	20,03	0,13
73	СЦМ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-029-02 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75</i> <i>Деревянные конструкции</i>	шт	45	392,74				17673						
74	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,16; МАТ=3,54</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (1691 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1694 руб.)</i> <i>СП (907 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1694 руб.)</i>	100 м коробок блоков	2,25	3569,37	546	13,24		8031	1228	30		7,82	17,6	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (1541 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2024 руб.)</i> <i>СП, (1462 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2024 руб.)</i>	1 т конструкций	0,222	7310,42	6543,31	594,5	58,79	1623	1453	132	13	89,49	19,87	1,22
76	калькуляция цены	Блоки дверные металлические утепленные индивидуальные 18000/1,18*1,03*1,02*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Материалы</i>	шт.	3	16106,23				48319						
77	ТЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>995,25 = 2 168,15 - 87,53 x 13,4</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=7,16; МАТ=4,5</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (510 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (389 руб.)</i> <i>СП, (331 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (389 руб.)</i>	100 м шва	0,158	5114,76	1379,69	3735,07	368,39	808	218	590	58	17,75	2,8	4,22
78	СЦМ-101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=7,16; МАТ=4,5</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	шт.	3	301,5				905						
79	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (7456 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (10040 руб.)</i> <i>СП, (5020 руб.): 50% от ФОТ (10040 руб.)</i>	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,34	40426,87	29427,9	140,56	103,75	13745	10005	48	35	383,06	130,24	1,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских $2\ 319,86 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,5154$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (3251 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3660 руб.)</i> <i>СП, (1711 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3660 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,34	13580,95	7478,94	368,76	297,74	4618	2543	125	101	91,84	31,23	3,33
81	ТЕР15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосы) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-09 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1594 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1795 руб.)</i> <i>СП, (839 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1795 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	7745,27	3822,22	33,15	1,81	2633	1300	11	1	46,42	15,78	0,15
Итого по разделу 3 Проемы									415976					417,16	
Раздел 4. Классы															
82	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-15 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (33166 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (37337 руб.)</i> <i>СП, (17455 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (37337 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	3,25	32782,84	8250,96	1199,8	67,93	106544	26816	3899	221	102,46	333	5,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	ТЕРм08-03-594-17	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-17 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР, (11595 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (12984 руб.)</i> <i>СП, (8440 руб.): 65% от ФОТ (12984 руб.)</i>	100 шт.	0,65	27805,69	13908,87	10701,8	6066,89	18074	9041	6956	3943	164	106,6	60,1
84	калькуляция цены	Светильник ЛПО4х18 с ЭПРА 568/1,18*1,03*1,02*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	65	508,24				33036						
85	ТЕРр67-09-01	Смена выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-09-01 131 Смена ламп, пускателей, выключателей, розеток, патронов ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16; МАТ=3,05</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (195 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (244 руб.)</i> <i>СП, (159 руб.): 65% от ФОТ (244 руб.)</i>	100 шт.	0,13	1873,24	1873,24			244	244			24,1	3,13	
86	СЦМ-545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-08 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)</i>	шт	13	21,15				275						
87	ТЕРм08-02-413-01	Провод в резинокорпусных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм ² , до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-413-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР, (6289 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (7043 руб.)</i> <i>СП, (4578 руб.): 65% от ФОТ (7043 руб.)</i>	100 м трубок	4,26	6234,62	1626,71	184,03	26,43	26559	6930	784	113	20,2	86,05	0,44
88	калькуляция цены	Гофра Д20 6,05/1,18*1,03*1,02*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Материалы</i>	м	426	5,41				2305						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	СЦМ-512-0001	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-413-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)</i>	шт	13	25,06				326						
90	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-397-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР, (1285 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1439 руб.)</i> <i>СП, (935 руб.): 65% от ФОТ (1439 руб.)</i>	100 м	1,16	5510,43	861,69	916,76	378,02	6392	1000	1063	439	10,7	12,41	3,94
91	калькуляция цены	Кабель-канал ПВХ 25x16 11,8/1,18*1,03*1,02*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Материалы</i>	м	116	10,56				1225						
92	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-399-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,39; ЗПМ=7,16; МАТ=3,4</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР, (462 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (517 руб.)</i> <i>СП, (336 руб.): 65% от ФОТ (517 руб.)</i>	100 м	1,16	1031,48	283,5	265,76	162,13	1197	329	308	188	3,52	4,08	1,58
93	калькуляция цены	Стоимость кабеля ВВГЗх1,5 мм2 (15,5/1,18*1,03*1,02*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	м	542	13,87				7518						
Итого по разделу 4 Классы									300730					671,81	
Раздел 5. Отмостка															
94	ТЕРр68-09-01	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-09-01 132 Благоустройство ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,9</i> <i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3630 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (3713 руб.)</i> <i>СП, (2228 руб.): 60% от ФОТ (3713 руб.)</i>	1000 м2 площади основания	0,291	72862,21	6044,66	28969,92	6715,73	21203	1759	8430	1954	87,29	25,4	56,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,81; ЗПМ=7,16; МАТ=3,87</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (3051 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (2286 руб.)</i> <i>СП, (1846 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2286 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	0,291	256970,75	3153,62	10881,79	2334,59	74778	918	3167	679	38,3	11,15	19,12
Итого по разделу 5 Отмостка									108669					40,78	
Раздел 6. Фасад															
96	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металосайдингом без пароизоляционного слоя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-062-02 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (51619 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (58110 руб.)</i> <i>СП, (27166 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (58110 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	5,02	82867,42	8350,18	459,8	34,83	415994	41918	2308	175	106,19	533,07	0,69
97	калькуляция цены	Стоимость металосайдинга 330/1,18*1,03*1,02*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Отделочные работы</i>	м2	592,4	295,28				174924						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
98	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-070-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (37171 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (41845 руб.)</i> <i>СП, (19563 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (41845 руб.)</i>	1 м2 проема	246	735,41	123,26	1		180910	30323	245		1,55	381,3	
99	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (18896 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (18308 руб.)</i> <i>СП, (12449 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (18308 руб.)</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,12	5250,66	3220,07	24,8		21633	13267	102		43,5	179,22	0,07
Итого по разделу 6 Фасад									994145					1509,16	
Раздел 7. Прочие работы															
100	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,16</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (1081 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (1150 руб.)</i> <i>СП, (690 руб.): 60% от ФОТ (1150 руб.)</i>	тонна	32,4 23+9,4	159,16	35,49	123,68		5157	1150	4007		0,5777	18,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
101	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,28</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	32,4 23+9,4	63,17		63,17		2047		2047					
Итого по разделу 7 Прочие работы									8975					18,72		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1928460	282060	52762	12909			3625,73	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2016348	359696	63014	14909			4609,73	
Накладные расходы									335489							
Сметная прибыль									198313							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									2406852						4364,79	
Итого Монтажные работы									143298						244,94	
Итого									2550150						4609,73	
В том числе:																
Материалы									1593638							
Машины и механизмы									63014							
ФОТ									374605							
Накладные расходы									335489							
Сметная прибыль									198313							
Непредвиденные затраты 2%									51003							
Итого с непредвиденными									2601153							
НДС 18%									468208							
ВСЕГО по смете									3069361						4609,73	

Составил _____ С.В. Белякова

Проверил _____

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,1

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,64
1,15

Гранд-СМЕТА

17
10,37
0,09
0,01
1,91

Гранд-СМЕТА

17
0,38
0,06
14,79
0,32

Гранд-СМЕТА

17
0,97
0,03
0,82

Гранд-СМЕТА

17
2,28
0,06
2,4
0,05

Гранд-СМЕТА

17
2,76
0,39

Гранд-СМЕТА

17
0,57
0,01

17
2
8,12

17
0,25

17

Гранд-СМЕТА

17
0,92

Гранд-СМЕТА

17
0,05
0,05

17
3,27

17
0,35

Гранд-СМЕТА

17
0,03
33,9
0,01
12,59

Гранд-СМЕТА

17
0,06
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,27
0,67
0,39

Гранд-СМЕТА

17
1,13
0,05
22,72
17,36

Гранд-СМЕТА

17
39,07
1,87

Гранд-СМЕТА

17
4,57
1,83
73,38
16,56

Гранд-СМЕТА

17
5,56
24,9
3,46

Гранд-СМЕТА

17
0,29
5,63

Гранд-СМЕТА

17
146,32
175,3
119,77
55,53
175,3
175,3