

" ____ " _____ 200_ г.

Директор
ГОУ СПО "Училище олимпийского резерва"

А.Ф.Тюленев
" ____ " _____ 2010 г.

ГОУ СПО "Училище олимпийского резерва"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капремонт кровли учебного корпуса, перехода и актового зала по ул. Братской 3/2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1949305 руб.
Средства на оплату труда _____ 196527 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2849,05 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Учебный корпус															
1	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (3653 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2335 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,58	1046,24	856,9	189,34		4792	3925	867		14,38	65,86	
2	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (8462 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4605 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,58	2260,02	1437,42	822,6	133,61	10351	6583	3768	612	21,776	99,73	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (497 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (317 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	16,7	163,23	31,71	131,52		2726	529	2197		0,578	9,65	
7	ФСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	16,7	27,74		27,74		463		463				
8	ФЕР12-01-014-02 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Утепление покрытий: керамзитом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (22773 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (12394 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 утеплитель	91,6	1081,37	181,14	137,88	29,26	99053	16593	12630	2680	3,04	278,46	0,34
9	ФЕР12-01-017-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.35мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (10577 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5756 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,58	6518,97	1796,78	1028,25	167,01	29857	8229	4709	765	27,22	124,67	1,94
11	ФЕР26-01-048-04 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Устройство на поверхностях каркаса : из сетки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (3252 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2287 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	4,58	13263,78	729,93	223,11		60748	3343	1022		11,2	51,3	
12	ФЕР12-01-017-02 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.;</i> <i>ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (7361 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4006 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,58	6271,49	1320,19	243,12	51,95	28723	6046	1114	238	20	91,6	0,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий вентиляционной шахты из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (861 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (469 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1	46928,87	7347,85	106,85	20,63	4693	735	11	2	112,75	11,28	0,2
16	ФЕРр58-10-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (54 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (45 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	33603,42	3460,46	31,85		672	69	1		53,1	1,06	
18	ФЕР12-01-007-10 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (27195 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (14800 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	4,58	69832,88	4960,58	645,97	115,52	319835	22719	2959	529	74,29	340,25	1,29
19	ФЕРр53-16-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (893 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (774 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 кладки	0,5	6016,24	2168,46	135,23	41,03	3008	1084	68	21	35,39	17,7	0,43
20	ФЕР15-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2866 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1508 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,51	9842,15	5209,49	282,84	266,56	5019	2657	144	136	70,88	36,15	2,78
Раздел 2. Актовый зал															
21	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5168 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3304 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	6,48	1046,24	856,9	189,34		6780	5553	1227		14,38	93,18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (3265 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (2117 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,58	7015,58	2597,23	4418,35	1044,6	4069	1506	2563	606	37,032	21,48	10,128
23	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (2967 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (1615 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,34484	46928,87	7347,85	106,85	20,63	16183	2534	37	7	112,75	38,88	0,2
24	ФЕР07-05-011-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (2126 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (1378 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,1	20708,77	11756,98	8951,79	2154,42	2071	1176	895	215	165,648	16,56	20,888
25	ФЕР07-05-011-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (2658 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (1723 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,1	40594,84	14696,23	11189,74	2693,02	4059	1470	1119	269	207,06	20,71	26,11
26	ФССЦ-403-1500 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Панели покрытий железобетонные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	0,8	16640,54				13312						
27	ФЕРр53-16-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (8930 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП. (7733 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 кладки	5	6016,24	2168,46	135,23	41,03	30081	10842	676	205	35,39	176,95	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ФЕР15-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4101 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2158 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73	9842,15	5209,49	282,84	266,56	7185	3803	206	195	70,88	51,74	2,78
31	ФЕРр58-10-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (54 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (45 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	33603,42	3460,46	31,85		672	69	1		53,1	1,06	
32	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (14966 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (8145 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,48	6518,97	1796,78	1028,25	167,01	42243	11643	6663	1082	27,22	176,39	1,94
33	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (7810 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4250 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,48	4703,62	990,14	182,34	38,96	30479	6416	1182	252	15	97,2	0,45
35	ФЕР12-01-007-10 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Комплекс работ по наплавленному рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (38479 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (20941 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	6,48	69832,88	4960,58	645,97	115,52	452517	32145	4186	749	74,29	481,4	1,29
37	ФСЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (560 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (358 руб.): 60% от ФОТ	тонна	18,8	163,23	31,71	131,52		3069	596	2473		0,578	10,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ФСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	18,8	27,74		27,74		522		522				
Раздел 3. Ремонт кровли перехода															
39	ФЕР46-04-008-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1101 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (704 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,38	1046,24	856,9	189,34		1444	1183	261		14,38	19,84	
40	ФЕРр58-16-3 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (4790 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3991 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 мест	0,69	14363,83	8792,95	593,55	106,04	9911	6067	410	73	129,9	89,63	1,38
43	ФЕРр58-10-6 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (54 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (45 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	33603,42	3460,46	31,85		672	69	1		53,1	1,06	
45	ФЕР12-01-007-10 <i>Изм. Пр. №81 от 27.02.10</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (8195 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4460 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,38	69832,88	4960,58	645,97	115,52	96369	6846	891	159	74,29	102,52	1,29
46	ФЕР12-01-008-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (без вычета проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (918 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (499 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,9	5056,83	873,25	11,97		4551	786	11		13,4	12,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (101 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (64 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	3,367	163,23	31,71	131,52		550	107	443		0,578	1,95	
49	ФСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс перевода в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57;</i> <i>ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	3,367	27,74		27,74		93		93				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1296772	165323	53813	8795		2541,19	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1328084	185607	64841	10920		2849,05	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 8-9, 12-13, 18, 23, 32-33, 35, 45-46, 11, 20, 28, 22, 24-25)									31312	20284	11028	2124		307,857	
Накладные расходы									194687						
Сметная прибыль									112826						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									29280					178,88	
Кровли									1395090					2132,61	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									8242					22,47	
Перевозка автотранспортом									1078						
Теплоизоляционные работы									67044					59	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									21005					92,81	
Стены (ремонтно-строительные)									64731					194,65	
Отделочные работы									23895					101,07	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									25232					67,56	
Итого									1635597					2849,05	
В том числе:															
Материалы									1077636						
Машины и механизмы									64841						
ФОТ									196527						
Накладные расходы									194687						
Сметная прибыль									112826						
Непредвиденные затраты 1%									16356						
Итого с непредвиденными									1651953						
НДС 18%									297352						
ВСЕГО по смете									1949305					2849,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Составил

Проверил:

г"

Т/з мех. Всего
17
7,11

Гранд-СМЕТА

17
31,14
8,89
2,75

Гранд-СМЕТА

17
0,02
5,91
0,22
1,42

Гранд-СМЕТА

17
5,87
0,07
2,09
2,61
2,15

Гранд-СМЕТА

17
2,03
12,57
2,92
8,36

Гранд-СМЕТА

17
0,95
1,78

