

Инвестор:

Заказчик:

Подрядчик:

Стройка

Объект

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Локальная смета на работы по замене подающих стояков хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			С	ПО
	1	16.11.2015	01.11.2015	30.11.2015

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 96000 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.И4-И8 2014	100М ТРУБОПРО ВОДА	0,59	14055,65	8292,83
2	2	СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ ПРИЕМНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ТЕРр-65-03-002 Изм.Вып.И4-И8 2014	100ШТ АРМАТУРЫ	0,16	5318,73	851

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (ПРИМ.:МОНТАЖ ТРУБ-ДА ИЗ ФУЗИОНА НАРУЖ. ДИАМЕТРОМ 100 ММ)	ТЕР-16-04-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	100М ТРУБОПРО ВОДА	0,59	44380,65	26184,58
4	4	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ТЕР-16-02-007-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СОЕДИНЕН ИЕ	2	399,59	799,18
5	5	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ СВОБОДНЫХ	ТЕРм-12-10-001-05	100ШТ	0,02	15866,15	317,32
6	6	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ТЕР-16-07-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КРАН	16	449,3	7188,8
7	7	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТЕР-09-03-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Т КОНСТРУК ЦИЙ	0,007	24389,49	170,73
8	8	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: МОНТАЖ ВВАРНОГО УЗЛА С УСТАНОВКОЙ СПУСКНЫХ КРАНОВ	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТ	1	364,14	364,14

	Прямые затраты						44168,58
	Материальные затраты						296,19
	Основная зарплата						34470,52
	Эксплуатация машин						9401,87
	в тч ЗП машинистов						3016,09
	Накладные расходы						33520,72
	Сметная прибыль						19564,14
	Итого						97253,44
	С учетом пониж. к-та				0,98711		96000
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						96000

Сдал:

Принял:
