

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

### ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на ремонт клуба

Основание: дефектная ведомость

Смета составлена в ценах на август 2015 года в ТСНБ-2001 Ленинградская область зона 2

№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6

#### Раздел 1. Стены

1	ТЕРр-61-02-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й		0,7644
	ТЗ-1-1033	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3	ЧЕЛ/Ч	146,07	111,655908
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,67	0,512148
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,67	0,512148
	411-0001	ВОДА	М3	0,35	0,26754
	402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,2	1,68168
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		2,5837

1	2	3	4	5	6
3	ТЕРр-61-26-001	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2 ПЕРЕТЕРТ ОЙ ПОВЕРХН		1,586
	ТЗ-1-1031	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1	ЧЕЛ/Ч	28,07	44,51902
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,1	0,1586
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,1	0,1586
	411-0001	ВОДА	М3	0,01	0,01586
	402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,034	0,053924
4	ТЕР-15-04-006-04 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ПОКРЫТИЯ		3,027
	ТЗ-1-1040	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4	ЧЕЛ/Ч	18,768	56,810736
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,0125	0,037838
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,0125	0,037838
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,025	0,075675
	101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,6054
5	ССЦ01-101-2614	ГРУНТОВКИ ДЛЯ БЕТОНА И ШТУКАТУРКИ REESA TIEFGRUND, НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ (REESA, ГЕРМАНИЯ)	Л		45,405
6	ТЕР-15-04-005-07 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР		3,027
	ТЗ-1-1040	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4	ЧЕЛ/Ч	79,0625	239,322188
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,0375	0,113513
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,0375	0,113513
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,25	0,75675
	101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	8,8	26,6376
	101-1712	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,079	0,239133
	101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	1,08972
	101-1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180	Т	0,063	0,190701
7	ССЦ01-101-1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180	Т		-0,1907
8	ССЦ01-101-3523	КРАСКА АКРИЛОВАЯ ALPINAWEISS, CAPAROL	Л		55

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**Раздел 2. Потолок**

9	ТЕР-13-06-003-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	М2 ОЧИЩАЕ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ		167,8
	ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	1,035	173,673
10	ТЕРр-61-04-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й		0,5
	ТЗ-1-1034	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4	ЧЕЛ/Ч	195,75	97,875
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,72	0,36
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,72	0,36
	411-0001	ВОДА	М3	0,35	0,175
	402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,31	1,155
11	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		1,69
12	ТЕР-15-07-003-02 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ		1,678
	ТЗ-1-1036	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,6	ЧЕЛ/Ч	4,2435	7,120593
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,0125	0,020975
	МАШ-030952	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 25 М	МАШ/Ч	0,0125	0,020975
	МАШ-340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ/Ч	3,525	5,91495
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,05	0,0839
	411-0001	ВОДА	М3	0,01	0,01678
	101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	1	1,678
	101-4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	КГ	13,8	23,1564
13	ТЕР-15-04-005-06 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР		1,678
	ТЗ-1-1034	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4	ЧЕЛ/Ч	32,89	55,18942
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,0125	0,020975

1	2	3	4	5	6
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,0125	0,020975
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,125	0,20975
	101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	8,4	14,0952
	101-1712	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,009229
	101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,52018
	101-1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180	Т	0,069	0,115782
14	ТЕР-33-04-014-02	Применительно: Демонтаж светильников с люминисцентными лампами	СВЕТИЛЬН ИК		30
	ТЗ-1-1033	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3	ЧЕЛ/Ч	2,29	68,7
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,8	24
	МАШ-031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ/Ч	0,8	24
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,11	3,3
	101-1745	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00006	0,0018
	101-2349	СМАЗКА ЗЭС	КГ	0,01	0,3
15	ТЕР-33-04-014-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	СВЕТИЛЬН ИК		30
	ТЗ-1-1040	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4	ЧЕЛ/Ч	1,4835	44,505
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,075	2,25
	101-1745	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00006	0,0018
	101-2349	СМАЗКА ЗЭС	КГ	0,01	0,3
16	ССЦ01-509-0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ		30

### Раздел 3. Пол

17	ТЕР-10-01-059-01	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ДЕМОНТАЖ КРЕСЕЛ	100ШТ ИЗДЕЛИЙ		1
	ТЗ-1-1023	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3	ЧЕЛ/Ч	75,15	75,15
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	1,73	1,73
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,73	1,73
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,47	2,47
	203-0499	ШТАПИК (РАСКЛАДКА), РАЗМЕР 19X19 ММ	М	400	400
	101-0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	Т	0,035	0,035
	101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	0,012

1	2	3	4	5	6
18	ТЕР-10-01-059-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: МОНТАЖ КРЕСЕЛ (6/У) (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100ШТ ИЗДЕЛИЙ		1
	ТЗ-1-1023	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3	ЧЕЛ/Ч	86,4225	86,4225
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	2,1625	2,1625
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	2,1625	2,1625
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,0875	3,0875
	203-0499	ШТАПИК (РАСКЛАДКА), РАЗМЕР 19Х19 ММ	М	400	400
	101-0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	Т	0,035	0,035
	101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	0,012
19	ТЕР-15-04-026-03 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР		1,678
	ТЗ-1-1040	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4	ЧЕЛ/Ч	89,056	149,435968
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,025	0,04195
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,025	0,04195
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,1875	0,314625
	101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0255	0,042789
	409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,0044	0,007383
	101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	8,8	14,7664
	101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,082	0,137596
	101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,60408
	101-1819	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0127	0,021311

#### Раздел 4. Замена окон и дверей

20	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБО К		0,04
	ТЗ-1-1025	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,5	ЧЕЛ/Ч	128,73	5,1492
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	2,15	0,086
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,7	0,028
	МАШ-050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ/Ч	1,45	0,058

1	2	3	4	5	6
	МАШ-330804	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	2,89	0,1156
21	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		0,4264
22	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ		0,21
	ТЗ-1-1023	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3	ЧЕЛ/Ч	46,11	9,6831
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,93	0,1953
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,93	0,1953
23	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		0,7182
24	ТЕРр-56-03-002	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100М2		0,06
	ТЗ-1-1023	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3	ЧЕЛ/Ч	94,97	5,6982
25	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		0,21
26	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБО К		0,02
	ТЗ-1-1023	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3	ЧЕЛ/Ч	179,3	3,586
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	3,97	0,0794
	МАШ-050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ/Ч	3,97	0,0794
	МАШ-330804	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	7,93	0,1586
27	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		0,21
28	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,1
	ТЗ-1-1022	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,2	ЧЕЛ/Ч	36,28	3,628
29	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		0,118
30	ТЕР-10-01-034-08 МДС 81-35-2004 ОП П4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ПРОЕМОВ		0,21
	ТЗ-1-1032	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2	ЧЕЛ/Ч	171,534	36,02214
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,825	0,17325
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,825	0,17325
	МАШ-134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ/Ч	16,5125	3,467625
	МАШ-331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	25,4375	5,341875

1	2	3	4	5	6
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	4,4625	0,937125
	102-0303	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	168
	101-2052	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	253	53,13
	101-2053	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	159	33,39
	101-2054	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	59	12,39
	101-2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ	ШТ	71	14,91
	101-4173	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10ШТ	41,2	8,652
	203-8040	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЛИСТОВЫМ СТЕКЛОМ И СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОСТВОРНЫЕ ОПРСР 9-9, ПЛОЩАДЬЮ 0,75 М2 (ГОСТ 30674-99)	М2	100	21
31	ТЕР-10-01-035-03 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100П М		0,06
	ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	24,587	1,47522
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,0875	0,00525
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,0875	0,00525
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,375	0,0225
	102-0303	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	400	24
	101-2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ	ШТ	90,7	5,442
32	ССЦ01-101-2912	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 600 ММ	М		6
33	ТЕР-15-02-024-03 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ОТДЕЛЫВА ЕМОЙ ПОВЕР		0,17
	ТЗ-1-1032	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2	ЧЕЛ/Ч	199,272	33,87624
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	2,85	0,4845
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,3875	0,065875
	МАШ-110901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ/Ч	2,4625	0,418625
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,625	0,10625
	402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,03	0,0051
	101-0162	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	Т	0,002	0,00034
	405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА Г3	Т	0,49	0,0833
	101-0622	МИТКАЛЬ «Т-2» СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ)	10М	1,71	0,2907

1	2	3	4	5	6
	101-1839	КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ	Т	0,0048	0,000816
	101-2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	105	17,85
34	ТЕР-15-02-019-05 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П		0,37
	ТЗ-1-1039	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч	105,616	39,07792
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,1625	1,540125
	МАШ-030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ/Ч	0,1125	0,041625
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,35	0,1295
	МАШ-110901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ/Ч	3,7	1,369
	411-0001	ВОДА	М3	1,12	0,4144
	402-0070	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ДЛЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ	Т	1,718	0,63566
35	ССЦ01-402-0070	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ДЛЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ	Т		-0,6357
36	ССЦ01-402-0071	СМЕСЬ СУХАЯ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ВОДОСТОЙКАЯ	Т		0,6357
37	ТЕР-10-01-039-02 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ПРОЕМОВ		0,1
	ТЗ-1-1038	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8	ЧЕЛ/Ч	106,858	10,6858
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	10,5625	1,05625
	МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	8,85	0,885
	МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	1,7125	0,17125
	МАШ-121011	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ/Ч	1,6375	0,16375
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,5875	0,25875
	102-0053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,007
	402-0087	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,076	0,0076
	101-0195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00152	0,000152
	405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА ГЗ	Т	0,011	0,0011
	203-0225	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-15А, ПЛОЩАДЬ 3,07 М2; ДН 24-15А, ПЛОЩАДЬ 3,52 М2	М2	100	10
	101-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,00171
	101-1705	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	7,4
	101-1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	65	6,5



1	2	3	4	5	6
	101-1789	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	22,41	2,241
	101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,000168
38	ССЦ01-102-0053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		-0,007
39	ССЦ01-203-0225	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-15А, ПЛОЩАДЬ 3,07 М2; ДН 24-15А, ПЛОЩАДЬ 3,52 М2	М2		-10
40	ССЦ01-101-0957	ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	ШТ		10
41	ССЦ01-101-0950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	КОМПЛ		2
42	ССЦ01-201-9316-001	Блоки дверные металлические (Полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"-образного ребра жесткости) (СтройЦена 8.2014 Санкт-Петербург )	М2		10
43	ТЕР-10-01-029-01	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА	100КОМПЛ		0,02
	ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	75,3	1,506
	МАШ-134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ/Ч	4,8	0,096
	МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,05	0,001
44	ССЦ01-101-9411-053	Доводчики "Нора-М" дверные, морозостойкие №2S (до 50 кг)	ШТ		2

#### Раздел 5. Электрика

45	ТЕРр-67-14-001	РЕМОНТ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ	100ШТ		0,01
	ТЗ-1-1040	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4	ЧЕЛ/Ч	483,1	4,831
46	ССЦ01-509-0324	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	ШТ		10
47	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М		1,5
	ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	9,64	14,46
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,01	0,015
	МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,01	0,015
48	ТЕРр-67-09-001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ		0,05
	ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	24,1	1,205
	509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	100	5
49	ТЕР-46-03-012-01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100М БОРОЗД		1,5
	ТЗ-1-1038	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8	ЧЕЛ/Ч	28,06	42,09
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	7,31	10,965
	МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	7,31	10,965
	МАШ-330804	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	14,62	21,93

1	2	3	4	5	6
50	ТЕРр-53-14-001	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ЗАДЕЛКА ШТРОБ	10М ТРЕЩИН		15
	ТЗ-1-1034	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4	ЧЕЛ/Ч	2,71	40,65
	411-0001	ВОДА	М3	0,01	0,15
	402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	0,02	0,3
51	ТЕРм-08-02-403-03	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М		1,5
	ТЗ-1-2038	РАБОЧИЙ МОНТАЖНИК СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8	ЧЕЛ/Ч	37	55,5
	ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	5,24	7,86
	МАШ-021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ/Ч	0,03	0,045
	МАШ-030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ/Ч	5,21	7,815
	МАШ-400002	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т	МАШ/Ч	0,03	0,045
	509-0044	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	7,35
	509-0081	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,18
	111-0086	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,465
	509-0102	СКОБЫ	10ШТ	28	42
	509-0162	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	4,5
	509-0167	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,18
	405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА ГЗ	Т	0,01	0,015
	507-0700	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	0,83	1,245
	101-0813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00375
	101-1729	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,7
	101-2143	КРАСКА	КГ	0,3	0,45
	101-3909	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,95
	999-9950	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НЕНОРМИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	13,19	19,785
52	ССЦ01-501-8191	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2	1000М		0,15

#### Раздел 6. Погрузка и вывоз мусора

53	СПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА		4,5
	1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	1	4,5
54	СПГ-3-21-1-30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 КМ	Т ГРУЗА		4,5
	3-21-1-30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 КМ	Т ГРУЗА	1	4,5

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_