

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МУЗ ЦРБ Оренбургского района, г.Оренбург, Нежинское шоссе,4.  
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)на Капитальный ремонт кровли детского отделения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 810920 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Кровля</b>															
1	<b>ФЕРр58-7-6</b>	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов: в два слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР. (25703 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП. (18945 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	8,64	13071,81	497,67	50,66	3,13	112940	4300	438	27	54,87	474,08	0,27
4	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР. (1878 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП. (904 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	8,64	117,96	24,47	3,49		1019	211	30		2,8	24,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (4422 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2129 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м примыканий	1,48	12274,64	325,89	95,39	9,59	18166	482	141	14	35,5	52,54	0,71
7	<b>ФЕРр58-23-1</b>	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (897 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (661 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	1 место	2	677,13	75,32	7,54		1354	151	15		8,83	17,66	
8	<b>ФЕРр58-20-8</b>	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (190 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (140 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 м	0,04	2185,17	792,1	5,36	0,7	87	32			92,86	3,71	0,06
<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>									<b>678471</b>					<b>583,69</b>	

### Раздел 2. Разные работы

9	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (236 руб.): 100% от ФОТ СП (142 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	6,75	32,93	4,15	28,78		222	28	194		0,578	3,9	
10	<b>ФСЦП310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ</i>	1 тонна	6,75	12,51		12,51		84		84				
<b>Итого по разделу 2 Разные работы</b>									<b>1945</b>					<b>3,9</b>	

### ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	133872	5204	902	41	576,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	134019	5308	945	45	587,59
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	624168	44694	4526	379	587,59
Накладные расходы	33327				
Сметная прибыль	22921				
<b>Итого по смете:</b>					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	578957				495,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кровли								99514					88,24	
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								1543					3,9	
	Перевозка автотранспортом								402						
	<b>Итого</b>								680416					587,59	
	В том числе:														
	Материалы								574948						
	Машины и механизмы								4526						
	ФОТ								45073						
	Накладные расходы								33327						
	Сметная прибыль								22921						
	Непредвиденные затраты 1%								6804						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								687220						
	НДС 18%								123700						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								810920					587,59	

Т/з мех. Всего
-------------------

17
----

2,33
------

--

17
1,05
3,64
3,38
3,64
3,64
2,33

