

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МУЗ "Кваркенская ЦРБ"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт хирургического отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2532,000 тыс.руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1904,143 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 199,557 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 51,096 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5497,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>												
1	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников <i>НР, (33 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП, (25 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 м наличников	1,21	33,43	33,43			40	40		
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен <i>НР, (116 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП, (87 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 м2 дверных полотен	0,49	288,06	288,06			141	141		
3	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>НР, (267 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП, (202 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,22	1807,42	1437,99	369,43	39,94	398	317	81	9
4	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>НР, (50 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (43 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтуса	2,14	29,41	29,41			63	63		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕРр57-3-2	<b>Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки</b> <i>НР, (54 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (46 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плитуса	0,61	111,38	111,38			68	68		
6	ФЕРр57-2-1	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b> <i>НР, (135 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (115 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,87	92,9	88,84	4,06	1,51	174	166	8	3
7	ФЕРр57-2-3	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b> <i>НР, (692 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (588 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,41	641	595,99	45,01	16,7	904	841	63	24
8	ФЕР46-02-009-02	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов</b> <i>НР, (1636 руб.): 110%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (925 руб.): 70%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2	10,92	178	178			1944	1944		
9	ФЕРр62-41-1	<b>Очистка вручную поверхности потолков от краски</b> <i>НР, (38 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (24 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	0,287	162,24	162,24			47	47		
10	ФЕРр63-7-5	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b> <i>НР, (597 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП, (388 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,28	748,3	584,74	163,56	20,56	958	749	209	26
11	ФЕР10-01-047-01	<b>Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b> <i>НР, (914 руб.): 118%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (434 руб.): 63%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,49	169435,88	1780,86	473,75	12,18	83024	873	232	6
12	ФЕР11-01-011-01	<b>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм</b> <i>НР, (502 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (272 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	1,41	1485,02	313,71	44,24	14,73	2094	442	62	21
13	ФЕР11-01-011-02	<b>Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2;</i> <i>ТЗМ=2</i> <i>НР, (21 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (11 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	1,41	582,64	7,94	15,44	4,88	822	11	22	7
14	ФЕР11-01-004-01	<b>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой</b> <i>НР, (802 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (435 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности	1,41	2750,72	520,45	321,32	4,52	3879	734	453	6
15	ФЕР11-01-004-02	<b>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой</b> <i>НР, (484 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (262 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности	1,41	1776,57	313,98	158,51	2,67	2505	443	223	4

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных <i>НР, (1673 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (907 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,41	10553,21	1046,88	148,03	46	14880	1476	209	65
17	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>НР, (1654 руб.): 86% от ФОТ</i> <i>СП, (1346 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м восстановленной герметизации стыков	3,79	533,37	507,33	0,87		2021	1923	3	
18	ФЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм <i>НР, (921 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП, (583 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	3,72	610,97	309,46	10,63	3,94	2273	1151	40	15
19	ФЕР15-06-001-07	Оклейка потолков сеткой стеклотканевой малярной <i>НР, (540 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (251 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	3,72	158,22	157	1,18	0,12	589	584	4	
20	Прайс-Лист	Сетка стеклотканевая малярная(17,7/1,18/4,48)	м2	372	3,35				1246			
21	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,2; ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2;</i> <i>ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2</i> <i>НР, (552 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП, (350 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	3,72	3252,99	183,29	7,04	4,45	12101	682	26	17
22	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>НР, (881 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (410 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,72	1965,43	256,54	9,03	0,12	7311	954	34	
23	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>НР, (11074 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (5156 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9,9	6014,47	1192,94	53,24	16,49	59543	11810	527	163
24	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <i>НР, (513 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП, (325 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	1,02	3938,41	636,48	11,5		4017	649	12	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>НР, (1811 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (843 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,02	4206,63	1895,72	64,4	23,9	4291	1934	66	24
26	ФЕР15-06-001-07	Оклейка стен сеткой стеклотканевой малярной <i>НР, (1158 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (539 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	7,98	158,22	157	1,18	0,12	1263	1253	9	1
27	Прайс-Лист	Сетка стеклотканевая малярная(17,7/1,18/4,48)	м2	7,98	3,35				27			
28	ФЕРрб1-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,2; ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2;</i> <i>ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2</i> <i>НР, (934 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП, (591 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	7,98	2776,93	144,06	6,44	3,96	22160	1150	51	32
29	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>НР, (1401 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (652 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,65	1841,79	227,93	9,03	0,12	12248	1516	60	1
30	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными <i>НР, (523 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (243 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,33	3592,63	425,84	1,18	0,12	4778	566	2	
31	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>НР, (5787 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (2694 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	4,22	10688,2	1465,77	31,75	17,01	45104	6186	134	72
32	ФЕР15-01-019-05	Устройство "сапожка" по коридору из керамогранита <i>НР, (796 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (371 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,58	1950,7	1465,77	31,75	17,01	1131	850	18	10
33	ФССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	56	77,78				4356			
34	ФССЦ-101-4372	Клей плиточный «Ceresit» CM 12 для керамогранита	кг	217,5	4,61				1003			
35	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление отбойной планки <i>НР, (64 руб.): 118%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (30 руб.): 63%*0,68 от ФОТ</i>	100 м коробок блоков	0,97	516,04	63,89	3,49		501	62	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР10-04-011-01	Обшивка фрамуг гипсокартоном <i>НР, (26 руб.): 118%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (12 руб.): 63%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2	0,015	5327,6	1690,56	135	7,02	80	25	2	
37	ФССЦ-101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	3,13	15				47			
38	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. <i>НР, (13 руб.): 118%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (6 руб.): 63%*0,68 от ФОТ</i>	100 шт. изделий	0,02	2505,44	602,7	269,39	20,07	50	12	5	
39	Прайс-Лист	Пожарный ящик металлический (стоимость 3540,04/1,18/4,48)	шт	2	669,65				1339			
40	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке <i>НР, (10 руб.): 105%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (4 руб.): 55%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 облицовки	0,0224	10398,69	460,38	98,81	1,28	233	10	2	
41	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" <i>НР, (723 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (392 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,87	972,78	352,34	54,53	4,06	1819	659	102	8
42	ФССЦ-101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый бесосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм	м2	190,74	89,47				17066			
43	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных декоративных порошков <i>НР, (17 руб.): 90%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (14 руб.): 85%*0,68 от ФОТ</i>	100 м плитуса	0,18	150,72	118,91	22,49		27	21	4	
44	Прайс-Лист	Стоимость декоративных порогов (стоимость 75,54/1,18/4,48)	м	18	14,29				257			
45	ФЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>НР, (203 руб.): 123%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (110 руб.): 75%*0,68 от ФОТ</i>	100 м плитуса	2,14	1375,71	87,74	2,62		2944	188	6	
46	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>НР, (38 руб.): 100%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (20 руб.): 60%*0,68 от ФОТ</i>	тонна	12	32,93	4,15	28,78		395	50	345	
47	ФСЦП310-3009-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 0,963 час; класс груза 1 <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	12	9,53		9,53		114		114	
<b>Раздел 2. Отопление</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕРр65-14-3	<b>Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм</b> <i>НР, (405 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (274 руб.): 50% от ФОТ</i>	<b>100 м</b> трубопровода	1,47	391,01	371,91	6,54		575	547	10	
49	ФЕРр65-19-1	<b>Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг</b> <i>НР, (184 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (125 руб.): 50% от ФОТ</i>	<b>100 шт.</b>	0,28	935,72	865,7	70,02	25,98	262	242	20	7
50	ФЕР16-03-001-04	<b>Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм</b> <i>НР, (136 руб.): 128%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (78 руб.): 83%*0,68 от ФОТ</i>	<b>100 м</b> трубопровода	0,21	1961,94	575,84	47,41	0,95	412	121	10	
51	ФССЦ-302-1338	<b>Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм</b>	<b>шт.</b>	28	31,04				869			
52	ФЕР16-03-001-06	<b>Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 40 мм</b> <i>НР, (1441 руб.): 128%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (831 руб.): 83%*0,68 от ФОТ</i>	<b>100 м</b> трубопровода	1,26	1131,97	1015,04	48,62	0,95	1426	1279	61	1
53	Прайс-лист	<b>Трубы металлополимерные многослойные Ф 40 (322,45/1,18/4,48)</b>	<b>м</b>	124	61				7564			
54	Прайс-Лист	<b>Соединительные фасонные части к металлополимерным трубам(100,31/1,18/43,48)</b>	<b>шт</b>	56	18,98				1063			
55	ФЕР18-03-001-01	<b>Установка радиаторов: чугунных</b> <i>НР, (376 руб.): 128%*0,765 от ФОТ</i> <i>СП, (217 руб.): 83%*0,68 от ФОТ</i>	<b>100 кВт</b> радиаторов и конвекторов	0,4662	2183,59	679,03	387,89	31,82	1018	317	181	15
56	Прайс-Лист	<b>Радиаторы чугунные (450/1,18/4,48)</b>	<b>секция</b>	252	85,12				21450			
<b>Раздел 3. Электроснабжение</b>												
57	ФЕРр67-1-1	<b>Демонтаж: скрытой электропроводки</b> <i>НР, (49 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП, (38 руб.): 65% от ФОТ</i>	<b>100 м</b>	2,95	19,81	19,81			58	58		
59	ФЕРр67-4-1	<b>Демонтаж: выключателей, розеток</b> <i>НР, (17 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП, (13 руб.): 65% от ФОТ</i>	<b>100 шт.</b>	0,43	45,55	45,55			20	20		
60	ФЕРр67-4-3	<b>Демонтаж: светильников с лампами накаливания</b> <i>НР, (20 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП, (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	<b>100 шт.</b>	0,48	50,24	49,3	0,94	0,35	24	24		
66	ФЕРм08-02-403-03	<b>Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах</b> <i>НР, (1145 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (627 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	<b>100 м</b>	2,95	3662,6	347,8	169,5	60,84	10805	1026	500	179

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,186	3246,49				604			
68	ФССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,109	4883,86				532			
70,1	Прайс-Лист	Коробка распределительная (8,26/1,18/4,48)	шт	33	1,56				51			
71	ФЕРм08-03-594-01 прим.	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1(бактерицидные лампы) <i>НР, (180 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (98 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,15	4827,21	872,96	1355,93	386,35	724	131	203	58
71,1	Прайс-Лист	Светильник бактерицидный(3068/1,18/4,48)	шт	15	580,36				8705			
73	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый <i>НР, (632 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (346 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,48	4439,01	875,94	1699,31	510,24	2131	420	816	245
74	ФССЦ-509-0762	Светильники НСП 41-200-001	шт.	48	122,36				5873			
75	ФССЦ-509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ	шт.	48	145,13				6966			
77	Прайс-Лист	Лампы энергосберегающие(100,3/1,18/4,48)	шт	48	18,97				911			
79	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>НР, (76 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (42 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,25	365,33	319,42	9,68	0,54	91	80	2	
81	Прайс-Лист	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки(42,48/1,18/4,48)	шт	25	8,04				201			
83	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>НР, (65 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,18	476,93	377,95	9,68	0,54	86	68	2	
84	ФССЦ-503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	18	9,73				175			
85,1	Прайс-Лист	Подрозетки(5,9/1,18/4,48)	шт	18	1,12				20			
86	ФЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг <i>НР, (31 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (17 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	1 шт.	1	86,68	33,33	3,48	0,14	87	33	3	
87	ФССЦ-509-1457	Щитки осветительные: ОЩВ-12 УХЛ4	шт.	1	1035,72				1036			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А <i>НР, (141 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (77 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	1 шт.	10	255,97	14,84	1,13		2560	148	11	
89	ФССЦ-509-0324	Выключатели автоматические: ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	шт.	10	27,12				271			
90	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное <i>НР, (21 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП, (11 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	1 шт.	1	48,5	21,65			49	22		
92	Прайс-Лист	УЗО 25А(560,5/1,18/4,48)	шт	1	106,03				106			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									399000	45126	4950	1019
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									404457	49975	5558	1121
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11, 20, 27, 35-38, 12-16, 41-42, 45, 19, 22-23, 25-26, 29-34, 40, 43, 50-56, 77, 81, 85.1, 92)									5457	4849	608	101
Накладные расходы									42570			
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 796) (Поз. 48-49)									589			
77% ФОТ (от 775) (Поз. 10)									597			
79% ФОТ (от 3696) (Поз. 18, 21, 24, 28)									2920			
80% ФОТ (от 1212) (Поз. 4-7, 9)									970			
82% ФОТ (от 507) (Поз. 1-3)									416			
85% ФОТ (от 102) (Поз. 57, 59-60)									87			
86% ФОТ (от 1923) (Поз. 17)									1654			
90%*0,765 ФОТ (от 24) (Поз. 43)									17			
95% ФОТ (от 2410) (Поз. 66-68, 70.1, 71-71.1, 73-75, 79, 83-84, 86-90)									2290			
100%*0,765 ФОТ (от 50) (Поз. 46)									38			
105%*0,765 ФОТ (от 29851) (Поз. 19, 22-23, 25-26, 29-34, 40)									23978			
110%*0,765 ФОТ (от 1944) (Поз. 8)									1636			
118%*0,765 ФОТ (от 1126) (Поз. 11, 20, 27, 35-38)									1016			
123%*0,765 ФОТ (от 4685) (Поз. 12-16, 41-42, 45)									4408			
128%*0,765 ФОТ (от 1995) (Поз. 50-56, 77, 81, 85.1, 92)									1954			
Сметная прибыль									22549			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 5314) (Поз. 9-10, 18, 21, 24, 28, 48-49)									2658			
55%*0,68 ФОТ (от 29851) (Поз. 19, 22-23, 25-26, 29-34, 40)									11164			
60%*0,68 ФОТ (от 50) (Поз. 46)									20			
62% ФОТ (от 507) (Поз. 1-3)									314			
63%*0,68 ФОТ (от 1126) (Поз. 11, 20, 27, 35-38)									482			
65% ФОТ (от 102) (Поз. 57, 59-60)									66			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	65%*0,8 ФОТ (от 2410) (Поз. 66-68, 70.1, 71-71.1, 73-75, 79, 83-84, 86-90)								1253			
	68% ФОТ (от 1165) (Поз. 4-7)								792			
	70% ФОТ (от 1923) (Поз. 17)								1346			
	70%*0,68 ФОТ (от 1944) (Поз. 8)								925			
	75%*0,68 ФОТ (от 4685) (Поз. 12-16, 41-42, 45)								2389			
	83%*0,68 ФОТ (от 1995) (Поз. 50-56, 77, 81, 85.1, 92)								1126			
	85%*0,68 ФОТ (от 24) (Поз. 43)								14			
<b>Итого по смете:</b>												
	Итого Строительные работы								1904143			
	Итого Монтажные работы								199557			
	Итого								2103700			
Справочно, в ценах 2001г.:												
	Материалы								348924			
	Машины и механизмы								5558			
	ФОТ								51096			
	Накладные расходы								42570			
	Сметная прибыль								22549			
	Непредвиденные затраты 2%								42074			
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>2145763</b>		
	НДС 18%								386237			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>2532000</b>		

СОСТАВИЛ:

инженер-сметчик ООО "АМЕЛИЯ"

Т.М.ДУБРОВИНА