

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

поликлиника № 1 МУЗ "МГКБ СМП № 1"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж пластиковых окон в поликлинике № 1 МГКБ СМП № 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 512,528 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 25,924 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 356,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11</i> <i>НР. (2849 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (3696 руб.)</i> <i>СП (2292 руб.): 62% от ФОТ (3696 руб.)</i>	100 м2 оконных переплетов в	1,1465	3250,63	3140,59	110,04	82,58	3727	3601	126	95	46,11	52,87	0,93
2	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11</i> <i>НР. (2248 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (2917 руб.)</i> <i>СП (1809 руб.): 62% от ФОТ (2917 руб.)</i>	100 коробок	0,32	9535,16	8925,71	609,45	190,92	3051	2856	195	61	128,73	41,19	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (1196 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1552 руб.)</i> <i>СП (962 руб.): 62% от ФОТ (1552 руб.)</i>	100 м2	0,24	6468,43	6468,43			1552	1552			94,97	22,79	
4	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (1460 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1918 руб.)</i> <i>СП (1386 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1918 руб.)</i>	1 т конструкций	0,7401	2974,3	2581,44	392,86	10,02	2201	1911	290	7	35,553	26,31	0,217
									24733					143,16	
Итого по разделу 1 Демонтаж															
Раздел 2. Окна															
5	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-08 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (12737 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12759 руб.)</i> <i>СП, (6832 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (12759 руб.)</i>	100 м2 проемов	1,1436	45745,06	11098,45	1632,04	58,63	52314	12692	1866	67	149,16	170,58	4,23
6	Калькуляция цены	Блок оконный ПВХ 2020*5310, 2020*5270, двухкамерный стеклопакет, с поворотно-откидной створкой и москитной сеткой (2845,5/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	114,4	2546,1				291274						
7	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (1031 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1033 руб.)</i> <i>СП (553 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1033 руб.)</i>	100 м.п.	0,67	17259,7	1538,57	54,38	3,52	11564	1031	36	2	21,19	14,2	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Калькуляция цены	Подоконная доска ПВХ 500 мм (346/1,18*1,02*1,03*1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	67	309,6				20743						
9	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32 НР, (1434 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1838 руб.) СП (1195 руб.): 65% от ФОТ (1838 руб.)	100 м	0,61	13586,42	3006,66	22,79	7,11	8288	1834	14	4	41,41	25,26	0,12
Итого по разделу 2 Окна									407966					210,04	
Раздел 3. Прочие работы															
10	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11 НР, (198 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (211 руб.) СП (127 руб.): 60% от ФОТ (211 руб.)	тонна	6	157,75	35,24	122,51		947	211	736		0,5777	3,47	
11	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	6	62,58		62,58		375		375				
Итого по разделу 3 Прочие работы									1647					3,47	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									396036	25688	3638	236		356,67	
Накладные расходы									23154						
В том числе, справочно:															
82%*0,94 ФОТ (от 8165) (Поз. 1-3)									6294						
83%*0,94 ФОТ (от 1838) (Поз. 9)									1434						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1918) (Поз. 4)									1460						
100%*0,94 ФОТ (от 211) (Поз. 10)									198						
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 13792) (Поз. 5-8)									13768						
Сметная прибыль									15156						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 211) (Поз. 10)									127						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		62% ФОТ (от 8165) (Поз. 1-3)							5062						
		63%*0.85 ФОТ (от 13792) (Поз. 5-8)							7386						
		65% ФОТ (от 1838) (Поз. 9)							1195						
		85%*0.85 ФОТ (от 1918) (Поз. 4)							1386						
Итого по смете:															
		Проемы (ремонтно-строительные)							19686					116,85	
		Строительные металлические конструкции							5047					26,31	
		Деревянные конструкции							397049					184,78	
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							10917					25,26	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							1272					3,47	
		Перевозка грузов автотранспортом							375						
		Итого							434346					356,67	
		В том числе:													
		Материалы							366710						
		Машины и механизмы							3638						
		ФОТ							25924						
		Накладные расходы							23154						
		Сметная прибыль							15156						
		НДС 18%							78182,28						
		ВСЕГО по смете							512528					356,67	

Составил

Копалина О.В.

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

1,07

0,69

17
0,16
1,92
4,84
0,13

