

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

ММУЗ МГКБ №3  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на приведение в работоспособное состояние конструкций, Городищенская участковая больница, ММУЗ МГКБ №3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 358380 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 251640 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 46117 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 47178 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 572,3 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Раздел 1. Ремонт отмстки и вертикальная планировка</b>																
Вертикальная планировка																
1	ТЕР01-02-055-01 применительно	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 (срезка грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; 3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР, (606 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (342 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,11 11/100	7069,74	7069,74				778	778			100	11	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>ТЕР01-02-027-04</b>	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-027-04 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):</i> <i>НР, (802 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (453 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 спланиро ванной площади	0,143 <i>143/1000</i>	7199,46	7199,46			1030	1030			100	14,3	
3	<b>ТЕР01-02-061-01</b>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР, (162 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (92 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,0375 <i>3,75/100</i>	5575,12	5575,12			209	209			88,5	3,32	
4	<b>ТЕР01-02-005-01</b>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>НР, (42 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (22 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 уплотнен ного грунта	0,0375 <i>3,75/100</i>	2501,22	902,12	1599,1	267,63	94	34	60	10	12,53	0,47	3,04
<b>Отмостка</b>															
5	<b>ТЕР27-04-001-02</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (85 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0195 <i>1,95/100</i>	11365,17	1061,68	10073,9	1645,5	222	21	196	32	15,72	0,31	14,81
6	<b>СЦМ-408-0200</b>	Смесь песчано-гравийная природная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i> <i>Автомобильные дороги</i>	М3	2,15	451,86				972						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (129 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0195 <i>1,95/100</i>	17283,31	1649,39	15347,2	2459,98	337	32	299	48	24,19	0,47	20,6
8	<b>СЦМ-408-0008</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги</i>	м3	2,34	769,95				1802						
9	<b>ТЕР27-06-026-01</b>	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (7 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,057 <i>57/1000</i>	6899,63		213,96	67,05	393		12	4			0,66
10	<b>ТЕР27-06-020-01</b>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (699 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (423 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,08125 <i>81,25/1000</i>	258410,72	3105,17	10486,98	2298,72	20996	252	852	187	38,3	3,11	19,12
<b>Итого по разделу 1 Ремонт отсыпки и вертикальная планировка</b>									<b>31541</b>					<b>37,93</b>	
<b>Раздел 2. Ремонт приямков</b>															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	<b>ТЕР46-04-001-04</b>	Разборка: стен кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-001-04 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (2036 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1302 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3	3,05	1225,44	615,93	609,51	101,26	3738	1879	1859	309	8,24	25,13	1,15
12	<b>ТЕР11-01-004-01</b>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-004-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (1341 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (822 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолирует мой поверхности	0,254 <i>25,4/100</i>	16696,24	4373,02	1386,34	34,38	4241	1111	352	9	46,18	11,73	0,98
13	<b>ТЕР08-02-001-09</b>	Кладка стен прямых и каналов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-09 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (1964 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1294 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	3,05	4162,53	495,94	164,32	42,56	12696	1513	501	130	7,08	21,59	0,36
14	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 37 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1561 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (821 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,254 <i>25,4/100</i>	10912,75	5746,6	375,39	244,77	2772	1460	95	62	70,88	18	2,78
15	<b>ТЕР15-04-011-01</b>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-011-01 39 Наружная отделка -окраска ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,7</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (118 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (62 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 фасада	0,254 <i>25,4/100</i>	711,02	454,99	5,36		181	116	1		6,32	1,61	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	<b>ТЕРм38-01-004-02</b>	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 527,66 = 11 350,96 - 8 323,87 x 1,06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-004-02 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71 Изготовление в построчечных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП): НР, (299 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (272 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,053	15063,91	9729	2992,71	370,76	798	516	159	20	120	6,36	4,4
17	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость уголка № 50x50x4 (22900:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	<b>0,037332</b> 36,6/1000*1,02	<b>20490,71</b>				765						
18	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость круга diam. 16 мм (22440:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	<b>0,016116</b> 15,8/1000*1,02	<b>20079,1</b>				324						
19	<b>ТЕР09-03-029-01</b>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (152 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (145 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,053	6144,74	2566,67	3153,64	667,9	326	136	167	35	32,37	1,72	5,83
20	<b>ТЕР11-01-011-03</b>	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (250 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (153 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,075 7,5/100	8583,75	2666,23	171,25	111,8	644	200	13	8	40,65	3,05	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	<b>ТЕР11-01-011-04</b>	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (10 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,075 <i>7,5/100</i>	2929,69	65,67	62,74	36,97	220	5	5	3	1	0,08	0,42
22	<b>ТЕРм38-01-006-01</b>	Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (крышки приямков) <i>5 903,13 = 14 108,24 - 7 711,57 x 1,064</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71</i> <i>Изготовление в построчных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП):</i> <i>НР, (2343 руб.): 66%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2140 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,3	30528,61	12765,91	14333,89	1221,64	9159	3830	4300	366	161	48,3	11,6
23	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость уголка № 50x50x4 (22900:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	<b>0,149328</b> <i>146,4/1000*1,02</i>	20490,71				3060						
24	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость уголка № 25x25x3 (22900:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	<b>0,05255</b> <i>51,52/1000*1,02</i>	20490,71				1077						
25	<b>СЦМ-101-0829</b>	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71</i> <i>Изготовление в построчных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП)</i>	т	0,0936 <i>93,6/1000</i>	49957				4676						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	<b>СЦМ-101-0956</b>	Петля накладная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71 Изготовление в построечных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП)	ШТ	24	51,64				1239						
27	<b>ТЕР09-03-031-01</b>	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (крышки приямков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-031-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (565 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (536 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,3	4242,23	1906,15	1649,45	224,74	1273	572	495	67	22,18	6,65	2,08
<b>Итого по разделу 2 Ремонт приямков</b>									<b>66555</b>					<b>153,89</b>	
<b>Раздел 3. Наружные работы</b>															
28	<b>ТЕРр58-20-01</b>	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (1556 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1296 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,667 66,7/100	13624,07	2981,29	22,22	7,05	9087	1989	15	5	41,41	27,62	0,12
29	<b>ТЕРр53-15-06</b>	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадь в одном месте: до 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-06 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 Стены (ремонтно-строительные): НР, (933 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (808 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,04 4/100	60581,41	27854,94	1708,88	998,68	2423	1114	68	40	397,65	15,91	11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	<b>ТЕР08-02-010-03</b>	Кладка стен из глиняного обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-010-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (815 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (537 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	1,3	3240,42	485,48	150,62	39	4213	631	196	51	6,58	8,55	0,33
31	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 37 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (116 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (61 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0189 <i>1,89/100</i>	10912,75	5746,6	375,39	244,77	206	109	7	5	70,88	1,34	2,78
32	<b>ТЕР15-02-019-03</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>1 291,69 = 3 057,09 - 2 600,00 х 0,97 + 2 600,00 х 0,291</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (81 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0189 <i>1,89/100</i>	7494,28	4017,67	201,56	164,66	142	76	4	3	51,89	0,98	1,87
33	<b>ТЕР15-04-025-10</b> <i>прим.</i>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (50 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (26 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0189 <i>1,89/100</i>	6342,53	2609,8	10,3	0,89	120	49			34,1	0,64	0,05
<b>Итого по разделу 3 Наружные работы</b>									22696					56,76	
<b>Раздел 4. Наружная канализация</b>															



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	<b>ТЕРр68-12-04</b>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-04 132 Благоустройство ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,05; МАТ=3,93 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР, (102 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (62 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,005 0,5/100	36324,88	17046,34	19278,53	3708,86	182	85	97	19	243,35	1,22	41,39
35	<b>ТЕРр68-12-02</b>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-02 132 Благоустройство ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,05; МАТ=3,93 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР, (19 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (11 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,01 1/100	3758,79	1216,77	2542,01	660,76	38	12	26	7	18,37	0,18	5,59
36	<b>ТЕР23-01-001-03</b>	Устройство основания: гравийного (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-03 59 Канализация наружные сети(основания, колодцы, гидроизоляция, прочие работы, коллекторы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (31 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП, (19 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	10 м3 основания	0,05 0,5/10	527,19	420,78	106,41	26,95	26	21	5	1	6,12	0,31	0,306
37	<b>ТЕРр68-14-02</b>	Разборка бортовых камней на: щебеночном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-02 134 Обрезка, валка деревьев, выкашивание газонов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, бортовых камней ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,05 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР, (415 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (255 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,1 10/100	6630,78	3686,64	2944,14	563,47	663	369	294	56	52,63	5,26	6,4

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
38	<b>ТЕР01-01-003-14</b>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-003-13 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>НР, (173 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (91 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,04 <i>40/1000</i>	18328,5	890,04	17438,46	3487,12		733	36	697	139	13,57	0,54	29,5
39	<b>ТЕР01-02-055-01</b>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-055-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР, (220 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (124 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,04 <i>4/100</i>	7069,74	7069,74				283	283			100		4
40	<b>ТЕРр66-02-02</b>	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр66-02-02 124 Разборка, демонтажные работы, очистка каналов, прочистка дренажа, проверка крепления каналов ОЗП=7,05</i> <i>Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (714 руб.): 74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (514 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м	0,12 <i>12/100</i>	8558,76	8558,76			1027	1027				130,49	15,66	
41	<b>ТЕР23-01-001-03</b>	Устройство основания: гравийного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР23-01-001-03 59 Канализация наружные сети(основания, колодцы, гидроизоляция, прочие работы, коллекторы)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР, (2319 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1436 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	10 м3 основания	2,2	12713,2	701,3	177,35	44,92		27969	1543	390	99	10,2	22,44	0,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
42	<b>ТЕР22-01-021-03</b>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-01-021-03 57 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружных ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,23</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР, (665 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (412 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 км трубопровод	0,022 <i>22/1000</i>	31685,96	17624,81	13587,18	3556,19	697	388	299	78	225,04	4,95	30,8	
43	<b>СЦМ-530-0048</b>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-01-021-03 57 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружных ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,23</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	10м	2,222 <i>22,22/10</i>	2093,94				4653							
44	<b>ТЕР01-01-033-01</b>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-033-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>НР, (39 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (20 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,042 <i>42/1000</i>	3258,19		3258,19	898,39	137		137	38				7,6
45	<b>ТЕР27-04-001-02</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (21 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,005 <i>0,5/100</i>	11365,17	1061,68	10073,9	1645,5	57	5	50	8	15,72	0,08	14,81	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (65 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (40 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01 <i>1/100</i>	17283,31	1649,39	15347,2	2459,98	173	16	153	25	24,19	0,24	20,6	
47	<b>ТЕР27-06-026-01</b>	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 95%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,007 <i>7/1000</i>	6899,63		213,96	67,05	48		1				0,66	
48	<b>ТЕР27-06-020-01</b>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (87 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,01 <i>10/1000</i>	258410,72	3105,17	10486,98	2298,72	2584	31	105	23	38,3	0,38	19,12	
49	<b>ТЕР27-06-021-01</b>	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-021-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,01 <i>10/1000</i>	61114,88	14,59	26,21		611					0,18		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
50	<b>ТЕР27-02-010-02</b>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-02-010-02 71 Установка бордюров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=4,17</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (846 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (512 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,1 <i>10/100</i>	17800,76	5427,97	357,1	80,35	1780	543	36	8	76,08	7,61	0,72	
51	<b>ТЕР47-01-046-03</b>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР47-01-046-03 82 Озеленение ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i> <i>НР, (473 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (372 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,18 <i>18/100</i>	9576,32	2346,39	29,93	8,27	1724	422	5	1	35,08	6,31	0,07	
52	<b>ТЕР47-01-046-05</b>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР47-01-046-05 82 Озеленение ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i> <i>НР, (74 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (58 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,18 <i>18/100</i>	2765,89	365,89			498	66			5,47	0,98		
53	<b>ТЕР47-01-046-06</b>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР47-01-046-06 82 Озеленение ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i> <i>НР, (148 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (116 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,18 <i>18/100</i>	1955,43	427,35	1272,08	278,33	352	77	229	50	5,99	1,08	2,74	
54	<b>СЦМ-414-9260</b>	Семена трав <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР47-01-046-06 82 Озеленение ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Озеленение. Защитные лесонасаждения:</i>	кг	0,36	227,2				82							
<b>Итого по разделу 4 Наружная канализация</b>									55879					78,59		
<b>Раздел 5. Устройство эвакуационного выхода со 2 этажа</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	<b>ТЕРр56-01-01</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (70 руб.): 82%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (56 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,01 <i>1/100</i>	9447,77	8850,39	597,37	189,31	94	89	5	2	128,73	1,29	2,15
56	<b>ТЕРр56-02-02</b>	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (41 руб.): 82%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (33 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 м2 оконных переплетов в	0,0168 <i>1,68/100</i>	3222,75	3114,09	108,66	81,89	54	52	2	1	46,11	0,77	0,93
57	<b>ТЕРр65-19-01</b>	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-19-01 120 Демонтаж и разборка(чугунных</i> <i>трубопроводов, арматуры, приборов, баков,</i> <i>вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов,</i> <i>вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и</i> <i>разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (52 руб.): 74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (38 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 шт.	0,01 <i>1/100</i>	7559,32	7286,21	273,11	197,26	76	73	3	2	110	1,1	2,24
58	<b>ТЕР18-03-001-01</b>	Установка радиаторов: чугунных (б/у) <i>2 400,15 = 24 691,15 - 222,91 x 100</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,</i> <i>водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,</i> <i>вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР, (121 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 квт радиаторо в и конвектор ов	0,0162 <i>1,62/100</i>	19177,08	5726,17	1523,24	243,71	311	93	25	4	75,7	1,23	6,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	<b>ТЕР46-03-007-03</b>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-007-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (806 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (515 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3	0,75	2290,17	930,42	1359,76	223,6	1718	698	1020	168	12,3	9,23	2,54
60	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (854 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (811 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,15	7188,56	6442,79	567,46	57,89	1078	966	85	9	89,49	13,42	1,22
61	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Блок металлический дверной, однопольный. утепленный 1,2х2,44 со стеклоблоком до 1 м2 (19300:1,18х1,03х1,02х1,05)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	шт	1	17269,46				17269						
62	<b>ТЕР07-05-039-09</b>	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (235 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (152 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	100 м шва	0,072 7,2/100	13178,87	1619,47	4618,96	485,15	949	117	333	35	21,16	1,52	5,71

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (откосы) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (235 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (123 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,031 <i>3,1/100</i>	13581,6	6806,41	786,24	553,82	421	211	24	17	85,84	2,66	6,29
64	<b>ТЕР15-02-019-05</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (243 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (128 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,031 <i>3,1/100</i>	26971,62	7364,04	361,81	293,17	836	228	11	9	91,84	2,85	3,33
65	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (83 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,031 <i>3,1/100</i>	6342,53	2609,8	10,3	0,89	197	81			34,1	1,06	0,05
66	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (2151 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1318 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,65	10004,47	2642,72	179,85	111,8	6503	1718	117	73	39,51	25,68	1,27



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	<b>ТЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04</i> <i>Поль:</i> <i>НР, (73 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (45 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,0065 <i>0,65/100</i>	39712,02	8837,18	659,76	423,78	258	57	4	3	119,78	0,78	4,5	
68	<b>ТЕР01-02-058-02</b>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-058-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом</i> <i>ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР, (286 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (161 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,02 <i>2/100</i>	18365,11	18365,11				367	367			280	5,6	
69	<b>ТЕР09-03-012-12</b>	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (176 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (167 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,25653 <i>256,53/1000</i>	2900,37	498,45	1478,63	261,79	744	128	379	67	6,59	1,69	2,32	
70	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость стоек из трубы 108x6 (28100:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0,2565	25144,62				6450							
71	<b>ТЕР06-01-001-01</b>	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=7,05; МАТ=6,34</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (289 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (180 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02 <i>2/100</i>	350069,4	11806,14	9064,59	2127,73	7001	236	181	43	180	3,6	18	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	<b>ТЕРм38-01-004-01</b>	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов 2 392,48 = 8 896,45 - 6 302,30 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-004-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71 Изготовление в построчных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП): НР, (1619 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1170 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,355	13577,85	7532,68	4043,36	637,09	4820	2674	1435	226	95	33,73	6,4
73	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость швеллера № 18 У (24500:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	<b>0,186211</b> 182,56/1000*1,02	21922,37				4082						
74	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость уголка № 50x50x5 (22900:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	<b>0,085368</b> 83,694/1000*1,02	20490,71				1749						
75	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Стоимость листа ПВЛ 508 (28300:1,128x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	<b>0,083567</b> 81,928/1000*1,02	25322,58				2116						
76	<b>ТЕР09-03-030-01</b>	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (1131 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1074 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,355	6463,36	3029,69	3009,25	559,58	2294	1076	1068	199	39,13	13,89	4,91
77	<b>ТЕРм38-01-004-02</b>	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 527,66 = 11 350,96 - 8 323,87 x 1,06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-004-02 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71 Изготовление в построчных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Необходимо внести значение СП): НР, (3767 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2411 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,668	15063,91	9729	2992,71	370,76	10063	6499	1999	248	120	80,16	4,4

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	Калькуляция цены	Стоимость швеллера № 18 У (24500:1,128x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	0,232764 228,2/1000*1,02	21922,37				5103						
79	Калькуляция цены	Стоимость уголка № 50x50x5 (22900:1,128x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	0,240338 (147,03/1000+88,595/1000)*1,02	20490,71				4925						
80	Калькуляция цены	Стоимость уголка № 25x25x3 (22900:1,128x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	0,012795 12,544/1000*1,02	20490,71				262						
81	Калькуляция цены	Стоимость листа ПВЛ 508 (28300:1,128x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	0,147094 144,21/1000*1,02	25322,58				3725						
82	Калькуляция цены	Стоимость полосы 100x4 (32100:1,128x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	0,035168 35,168/1000	28722,78				1010						
83	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (1926 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1828 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,668	6144,74	2566,67	3153,64	667,9	4105	1715	2107	446	32,37	21,62	5,83
84	СЦМ-101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции	т	0,006636 2,844/1000+3,792/1000	91950				610						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР, (251 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (106 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,6 <i>60/100</i>	1503,18	475,26	32,71	0,89	902	285	20	1	5,31	3,19	0,02
86	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР, (155 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (121 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,6 <i>60/100</i>	1670,76	293,17	21,52	0,89	1002	176	13	1	3,83	2,3	0,02
<b>Итого по разделу 5 Устройство эвакуационного выхода со 2 этажа</b>									<b>119854</b>					<b>242,53</b>	

**Раздел 6. Прочие работы**

87	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (148 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (94 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	4,5	156,58	34,94	121,64		705	157	548		0,5777	2,6	
88	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	4,5	61,99		61,99		279		279				
<b>Итого по разделу 6 Прочие работы</b>									<b>1226</b>					<b>2,6</b>	

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									226608	40282	21838	3500		533,45	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									231927	43168	24271	4010		572,3	
В том числе, справочно:															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве								5319	2883	2432	508		38,8395	
	Накладные расходы								37847						
	Сметная прибыль								27983						
	<b>Итого по смете:</b>														
	Итого Строительные работы								251640					403,75	
	Итого Монтажные работы								46117					168,55	
	Итого								297757					572,3	
	В том числе:														
	Материалы								164488						
	Машины и механизмы								24271						
	ФОТ								47178						
	Накладные расходы								37847						
	Сметная прибыль								27983						
	Непредвиденные затраты 2%								5955						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>303712</b>						
	НДС 18%								54668						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>358380</b>					<b>572,3</b>	

Составил  
Проверил

С.В.Белякова

0\_г.

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,11
0,29

Гранд-СМЕТА

17
0,4
0,04
1,55
2,99



Гранд-СМЕТА

17
3,51
0,25
1,1
0,71
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,23
0,31
0,1

Гранд-СМЕТА

17
0,03
3,48

Гранд-СМЕТА

17
0,62
<b>11,14</b>
0,08
0,44

Гранд-СМЕТА

17
0,43
0,05
0,04
1,17

Гранд-СМЕТА

17
0,21
0,06
0,02
0,64

Гранд-СМЕТА

17
1,18
1,12

Гранд-СМЕТА

17
0,68
0,32
0,07



Гранд-СМЕТА

17
0,21
0,19

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,01
0,49
6,38

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,02
0,02
0,1

Гранд-СМЕТА

17
1,91
0,18
0,41

Гранд-СМЕТА

17
0,2
0,1
0,83

Гранд-СМЕТА

17
0,03
0,6
0,36

Гранд-СМЕТА

17
2,27
1,74
2,94

Гранд-СМЕТА

17
3,89





Гранд-СМЕТА

17
4,715
30,51
8,92
39,43
39,43