

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ № 80"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на разборку аварийного крыльца и устройство нового с навесным козырьком
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 241,480 тыс.руб.
 строительных работ _____ 184,927 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 15,704 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 31,354 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 430,63 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 кв. 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтаж																
Электротехнические работы																
1	ФЕРр67-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (18 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (23 руб.) СП, (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	100 м труб	0,1	32,52	32,52				3	3			3,98	0,4	
2	ФЕРр67-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (49 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (61 руб.) СП, (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.)	100 м	0,1	75,5	75,19	0,31	0,12		8	8			9,64	0,96	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр67-4-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (12 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (15 руб.) СП, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)	100 шт.	0,04	50,24	49,3	0,94	0,35	2	2			6,32	0,25	0,03
4	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (8 руб.) СП, (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55			1	1			5,84	0,18	
5	ФЕРм10-08-019-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Коробка ответвительная на стене. Демонтаж распределительной коробки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (8 руб.) СП, (5 руб.): 60% от ФОТ (8 руб.)	1 шт.	1	1,46	1,46			1	1			0,15	0,15	
Общестроительные работы															
6	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (199 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (214 руб.) СП, (127 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (214 руб.)	100 м2 покрытия	0,245	153,59	112,16	41,43		38	28	10		14,38	3,52	
7	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. Разборка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (388 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (382 руб.) СП, (211 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (382 руб.)	100 м2 стяжки	0,245	368,14	188,14	180	17,49	90	46	44	4	21,776	5,34	1,552
8	ФЕР07-05-011-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2. Демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (732 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (558 руб.) СП, (474 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (558 руб.)	100 шт. сборных конструкц ий	0,04	3497,69	1538,87	1958,82	281,99	140	62	78	11	165,648	6,63	20,888

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка плит парапета массой: до 0,5 т. Демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (100 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (76 руб.) СП (65 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02	1306,77	339,95	966,82	136,73	26	7	19	3	37,032	0,74	10,128
10	ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т. Демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (39 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (30 руб.) СП, (26 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (30 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02	750,74	123,13	627,61	98,06	15	2	13	2	14,088	0,28	7,264
11	ФЕРр56-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (123 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (160 руб.) СП, (99 руб.): 62% от ФОТ (160 руб.)	100 коробок	0,02	1208,52	1051,72	156,8	22,7	24	21	3		128,73	2,57	2,15
12	ФЕРр56-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (89 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (115 руб.) СП, (71 руб.): 62% от ФОТ (115 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,04	398,87	369,8	29,07	10,79	16	15	1		46,11	1,84	0,93
13	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (177 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (230 руб.) СП, (143 руб.): 62% от ФОТ (230 руб.)	100 коробок	0,02	1807,42	1437,99	369,43	39,94	36	29	7	1	179,3	3,59	3,97
14	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (218 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (283 руб.) СП, (175 руб.): 62% от ФОТ (283 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,128	288,06	288,06			37	37			36,28	4,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ФЕР46-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка ступеней: на сплошном основании <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1365 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1467 руб.) СП, (873 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1467 руб.)	100 м ступеней	0,24	917,71	785,78	131,93	12,88	220	189	31	3	92,12	22,11	1,28
16	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (9022 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (9695 руб.) СП, (5769 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (9695 руб.)	1 м3	15	191,54	73,01	118,53	11,57	2873	1095	1778	174	8,24	123,6	1,15
Итого по разделу 1 Демонтаж									42136					176,8	
Раздел 2. Электромонтажные работы															
17	ФЕРм08-02-403-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (88 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (99 руб.) СП, (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	100 м	0,06	1376,5	188	112,82	39,74	83	11	7	2	20	1,2	3,42
18	Калькуляция цены	Кабель ВВГ 3х1,5мм (15,86/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	6	3,2				19						
19	ФЕРм08-03-593-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (191 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (214 руб.) СП, (139 руб.): 65% от ФОТ (214 руб.)	100 шт.	0,02	4439,01	875,94	1699,31	510,24	89	18	34	10	88,3	1,77	43,76
20	Калькуляция цены	Светильник НПО 22-60(таблетка) (156,56/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	31,55				63						
21	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (21 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (23 руб.) СП, (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	100 шт.	0,01	365,33	319,42	9,68	0,54	4	3			32,2	0,32	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Калькуляция цены	Выключатель одноклавишный (51,24/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	10,33				10						
									1852					3,29	
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы															
Раздел 3. Устройство крыльца с козырьком															
23	ФЕР11-01-002-03 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: гравийных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (588 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (565 руб.) СП, (360 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (565 руб.)	1 м3 подстиляющего слоя	1,8	214,23	29,58	54,62	5,53	386	53	98	10	3,56	6,41	0,55
24	ФЕРр51-4-2 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (943 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (1337 руб.) СП, (602 руб.): 45% от ФОТ (1337 руб.)	100 ям	0,04	4367,06	4367,06			175	175			554,9	22,2	
25	ФЕР06-01-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек (применительно) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (102 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (115 руб.) СП, (64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (115 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007	58585,02	1404	1590,53	243	410	10	11	2	180	1,26	18
26	ФЕР09-06-001-03 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий. Монтаж стоек (применительно) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (483 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (634 руб.) СП, (458 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (634 руб.)	1 т конструкций	0,082	1043,44	883,28	91,21	2,16	86	72	7		103,55	8,49	0,16
27	Калькуляция цены	Труба стальная ф65х3,5мм (26900/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,082	5421,14				445						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ФЕРм38-01-003-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление арок 1 826,31 = 7 762,06 - 1,032 x 5 751,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (792 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (1276 руб.) СП, (829 руб.): 65% от ФОТ (1276 руб.)	1 т конструкций	0,143	1826,31	1154,4	396,22	15,2	261	165	57	2	120	17,16	1,34
29	Калькуляция цены	Труба профильная 40x40x2 и 40x20x2 29000/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,147576 0,143*1,032	5844,35				862						
30	ФЕР09-03-013-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж арок козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (506 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (665 руб.) СП, (480 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (665 руб.)	1 т конструкций	0,143	966,71	490,4	311,87	33,27	138	70	45	5	56,11	8,02	2,45
31	ФЕРм38-01-004-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление металлоконструкций ограждений и перил 2 211,12 = 10 006,04 - 1,06 x 7 353,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (526 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (848 руб.) СП, (551 руб.): 65% от ФОТ (848 руб.)	1 т конструкций	0,08	2211,12	1346,8	676,19	34,27	177	108	54	3	140	11,2	3,2
32	Калькуляция цены	Труба профильная 70x30x3 28500/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,02332 0,022*1,06	5743,59				134						
33	Калькуляция цены	Труба профильная 20x10x2 29500/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,06148 0,058*1,06	5945,12				366						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	ФЕР07-05-016-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство металлических ограждений: без поручней 914,33 = 16 737,72 - 2,09 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (240 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (183 руб.) СП (156 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (183 руб.)	100 м ограждения	0,05	914,33	429,11	251,5	4,41	46	21	13		45,65	2,28	0,38
35	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (18 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (23 руб.) СП, (14 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	268,7	56,55	9,43	0,1	13	3			5,31	0,27	0,01
36	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (18 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	644,48	69,48	12,44	0,2	32	3	1		7,66	0,38	0,02
37	ФЕР12-01-007-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 10 996,19 = 13 372,19 - 1,8 x 1 320,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1242 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1223 руб.) СП (676 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1223 руб.)	100 м2 кровли	0,167	10996,19	824,01	56,58	6,75	1836	138	9	1	90,85	15,17	0,5
38	ФЕР15-01-047-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: потолков реечных алюминиевых. Устройство подшивки потолка из пластиковых панелей по готовому каркасу (применительно) 1 177,46 = 29 426,16 - 1050 x 24,71 - 100 x 20,47 - 70 x 3,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (679 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (764 руб.) СП, (357 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (764 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,085	1177,46	1018,58	158,88	3,38	100	87	13		108,36	9,21	0,25
39	Калькуляция цены	Панели пластиковые 2,7x0,25м (200/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	8,5	40,31				343						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	ФЕР15-02-024-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас. Облицовка фронтона поликарбонатом (применительно) $1\ 150,51 = 3\ 133,34 - 21 \times 7,59 - 105 \times 15,00 - 0,0276 \times 9\ 000,00 - 0,015 \times 2,44$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (149 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (168 руб.) СП (79 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (168 руб.)	100 м2 отделываемой поверхности	0,024	1150,51	810,59	94,85	12,9	28	19	2		88,3	2,12	1,25
41	Калькуляция цены	Поликарбонат сотовый цветной толщ. 8мм (335,43/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	2,4	67,6				162						
42	ФЕР06-01-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 10 м3. Устройство крыльца и ступеней (применительно) $97\ 649,14 = 95\ 649,04 + (3,654 - 3,3) \times 5\ 650,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3638 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4095 руб.) СП (2262 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (4095 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1037	97649,14	4126,81	2254,26	333,4	10126	428	234	35	483,8	50,17	24,77
43	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных. Из плитки трогоуарной (применительно) $2\ 138,21 = 9\ 053,81 - 102 \times 67,80$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1709 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1642 руб.) СП, (1047 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1642 руб.)	100 м2 покрытия	0,17	2138,21	1046,88	148,03	46	363	178	25	8	119,78	20,36	4,22
44	Калькуляция цены	Плитка трогоуарная толщ.35мм (340/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	17	68,52				1165						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (292 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (329 руб.) СП, (154 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (329 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,025	10688,2	1465,77	31,75	17,01	267	37	1		159,67	3,99	1,65
Итого по разделу 3 Устройство крыльца с козырьком									106716					197,92	
Раздел 4. Двери															
46	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (914 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1200 руб.) СП, (867 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1200 руб.)</i>	1 т конструкций	0,178	931,53	763,35	131,61	6,62	166	136	23	1	89,49	15,93	0,49
47	Калькуляция цены	Двери входные металлические утепленные двупольные с порошковым покрытием, с доводчиком, с замком. Разм.3,3х2,6м (32000/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	6448,9				6449						
48	ФЕРр53-21-19 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (297 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (367 руб.) СП, (257 руб.): 70% от ФОТ (367 руб.)</i>	100 м восстановленной герметизации стыков	0,118	1295,38	306,72	988,66	105,73	153	36	117	12	32,63	3,85	10,51
49	ФССЦ-101-1921 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	2	72,8				146						
Итого по разделу 4 Двери									33823					22,17	
Раздел 5. Отделочные работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (346 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (466 руб.) СП, (233 руб.): 50% от ФОТ (466 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0177	5751,92	3436,05	36,26	13,46	102	61	1		383,06	6,78	1,16
51	ФЕРр61-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (301 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (405 руб.) СП, (203 руб.): 50% от ФОТ (405 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0177	5286,31	3004,39	2,31		94	53			323,4	5,72	
52	ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2\ 217,16 = 5\ 224,66 + (0,515 - 1,718) \times 2\ 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (251 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (283 руб.) СП, (132 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (283 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0354	2217,16	873,4	53,53	33,93	78	31	2	1	91,84	3,25	3,33
53	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску. Внутренних откосов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (41 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (46 руб.) СП, (22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (46 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0177	1713,98	309,29	3,8	0,12	30	5			34,1	0,6	0,01
54	ФЕР15-04-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая. Наружних откосов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (13 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (15 руб.) СП, (7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (15 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0177	1388,81	93,55	9,81		25	2			10,07	0,18	
Итого по разделу 5 Отделочные работы									3552					17,13	
Раздел 6. Отмостка															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (806 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (604 руб.) СП (488 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (604 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,264	3037,68	221,99	273,89	35	802	59	72	9	26,24	6,93	3,17
56	ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до толщины 8 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> до толщины 8см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (-72 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (-54 руб.) СП (-44 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (-54 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,264	929,08	18,28	36	4,04	-245	-5	-10	-1	2,16	-0,57	0,4
57	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 142%*0,94 от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	1 т	0,02	1571,83		39,6	7,66	31		1				0,66
58	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (439 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (329 руб.) СП (266 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (329 руб.)	100 м2 покрытия	0,264	3566,51	140,46	57,68	0,57	942	37	15		15,12	3,99	0,05
59	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> До толщ. 4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (132 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (99 руб.) СП (80 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2 покрытия	0,264	1161,94	43,1	16,8		307	11	4		4,64	1,23	
Итого по разделу 6 Отмстка									10812					13,32	
Раздел 7. Прочие работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (50 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (53 руб.) СП, (32 руб.): 60% от ФОТ (53 руб.)</i>	тонна	22,6	3,02		3,02	0,32	68		68	7			0,024
61	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	22,6	12,51		12,51		283		283				
Итого по разделу 7 Прочие работы									1707						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									31150	3571	3171	305			406,67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									31502	3781	3313	323			430,63
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 37, 34, 23, 43, 25, 42, 26, 30, 46, 35-36, 38-41, 44-45, 47, 52-59)									352	209	142	18			23,9505
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									153390	28887	16132	2467			430,63
Накладные расходы									28273						
В том числе, справочно:															
66%*0,94 ФОТ (от 2124) (Поз. 28-29, 31-33)									1318						
75%*0,94 ФОТ (от 1337) (Поз. 24)									943						
79%*0,94 ФОТ (от 871) (Поз. 50-51)									647						
80%*0,94 ФОТ (от 8) (Поз. 5)									6						
82%*0,94 ФОТ (от 787) (Поз. 11-14)									607						
85%*0,94 ФОТ (от 107) (Поз. 1-4)									85						
86%*0,94 ФОТ (от 367) (Поз. 48-49)									297						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2559) (Поз. 26, 30, 46, 35-36)									1948						
95%*0,94 ФОТ (от 336) (Поз. 17-22, 27)									300						
100%*0,94 ФОТ (от 53) (Поз. 60)									50						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 5799) (Поз. 25, 42, 38-41, 44-45, 47, 52-54)									5152						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 11376) (Поз. 6, 15-16)									10587						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1604) (Поз. 7, 37)									1628						
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2208) (Поз. 23, 43)									2298						
142%*0,94 ФОТ (от 970) (Поз. 55-59)									1295						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 848) (Поз. 8-10, 34)									1112						
Сметная прибыль									18968						
В том числе, справочно:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									602						
									436						
									747						
									37						
									488						
									1669						
									3208						
									257						
									6801						
									1408						
									1811						
									783						
									721						
Итого по смете:															
									184927					397,04	
									15704					33,59	
									200631					430,63	
В том числе:															
									108371						
									16132						
									31354						
									28273						
									18968						
									4013						
Итого с непредвиденными										204644					
									36836						
ВСЕГО по смете										241480				430,63	

Составил _____

Проверил _____

Т/з мех. Всего
17

17
0,38
0,84

Гранд-СМЕТА

17
0,2
0,15
0,04
0,04
0,08

Гранд-СМЕТА

17
0,31
17,25
19,29
0,21
0,88

Гранд-СМЕТА

17
1,09
0,99
0,13
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,19
0,35
0,26

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,08
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,03
2,57
0,72

Гранд-СМЕТА

17
0,04
6,66
0,09
1,24
1,35

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,12
0,17

Гранд-СМЕТА

17
0,84
-0,1
0,01
0,01
0,95

