

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

Мемориальный комплекс "Вечный огонь"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию стеллы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1938,772 тыс.руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1564,773 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 78,254 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 521,919 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 6466,59 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>															
1	<b>ТЕР09-02-001-04</b>	Демонтаж декоративного изделия (плащ-палатка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-02-001-04 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=6,75; МАТ=3,58 НР, (2151 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (2542 руб.) СП, (2161 руб.): 85% от ФОТ (2542 руб.)	1 т конструкций	0,96	6760,89	1909,58	4851,31	738,39	6490	1833	4657	709	27,0722	25,99	8,1627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>ТЕР09-05-006-01</b>	Резка на 3 части (прим.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-006-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=6,75; МАТ=3,58</i> <i>НР, (208 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (246 руб.)</i> <i>СП (209 руб.): 85% от ФОТ (246 руб.)</i>	1 м реза	10	44,7	24,61	2,08		447	246	21		0,391	3,91	
3	<b>311-01-114-01</b>	Металлические конструкции массой до 1 тонны погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-114-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75</i> <i>НР, (30 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (32 руб.)</i> <i>СП (19 руб.): 60% от ФОТ (32 руб.)</i>	тонна	0,96	89,95	19,02	70,93	14,75	86	18	68	14	0,3484	0,33	0,1748
4	<b>310-2015-2</b>	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4,1; ОЗП=4,1; ЭМ=4,1; ЗПМ=4,1; МАТ=4,1; ТЗ=4,1; ТЗМ=4,1;</i> <i>Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-2015-2 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,1</i>	1 т	0,96	161,25				155						

**Раздел 2. Реставрационные работы**

5	<b>ТЕРpp17-01-001-05</b>	Разборка деталей плащ-палатки (прим.) материал-медь <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРpp17-01-001-05 Чеканные, выколотые и давяльные работы ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,6; МАТ=3,48</i> <i>НР, (13431 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (12989 руб.)</i> <i>СП (6495 руб.): 50% от ФОТ (12989 руб.)</i>	1 дм2	4800	2,71	2,71			12989	12989			0,03	144	
6	<b>ТЕРpp17-01-006-06</b>	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1,0 мм площадью деталей более 0,25 дм2, категория сложности: I (плащ-палатка, автомат, каска, лавровая ветка, лента) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРpp17-01-006-06 Чеканные, выколотые и давяльные работы ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,6; МАТ=3,48</i> <i>НР, (443859 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (429264 руб.)</i> <i>СП (214632 руб.): 50% от ФОТ (429264 руб.)</i>	1 дм2	4800	134,02	89,43	4,44		643318	429264	21290		1,14	5472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	<b>ТЕРpp07-01-002-02</b>	Изготовление каркаса (прим.) 1 165,66 = 7 089,79 - 5 430,00 x 1,091 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРpp-2001-07 26 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,94; ЗПМ=6,6; МАТ=3,5 НР, (4826 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (4667 руб.) СП, (2334 руб.): 50% от ФОТ (4667 руб.)	1 т	0,7	7261,41	6667,45	446,95		5083	4667	313		74,5	52,15	
8	прайс-лист	<b>Труба коррозионно-стойкая профильная 25x25x1,5</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=1,08; ОЗП=1,08; ЭМ=1,08; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08	м	140	288,31				40363						
9	прайс-лист	<b>Труба коррозионно-стойкая профильная 15x15x1,2</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=1,08; ОЗП=1,08; ЭМ=1,08; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08	м	230	164,74				37891						
10	прайс-лист	<b>Сталь коррозионно-стойкая листовая, толщ. 2 мм (1.8x0.8 м)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=1,08; ОЗП=1,08; ЭМ=1,08; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08	лист	4	181,68				727						
11	<b>ТЕРpp07-01-001-16</b>	Монтаж каркаса металлопластики (прим.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРpp-2001-07 26 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,94; ЗПМ=6,6; МАТ=3,5 НР, (5539 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (5357 руб.) СП, (2679 руб.): 50% от ФОТ (5357 руб.)	1 т	0,7	9042,8	7653,29	603,41		6330	5357	422		82,5	57,75	
12	<b>ТЕРpp17-01-001-09</b>	Монтаж выколотных деталей на место размером: более 10 дм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРpp-2001-17 55 Чеканные, выколотые и давяльные работы ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,6; МАТ=3,48 НР, (31119 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (30096 руб.) СП, (15048 руб.): 50% от ФОТ (30096 руб.)	1 дм2	4800	6,27	6,27			30096	30096			0,07	336	
13	<b>ТЕРpp17-01-001-01</b>	Пропайка швов металлопластики (прим.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРpp-2001-17 55 Чеканные, выколотые и давяльные работы ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,6; МАТ=3,48 НР, (17992 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (17400 руб.) СП, (8700 руб.): 50% от ФОТ (17400 руб.)	1 м	40	807,44	435,01			32297	17400			4,05	162	

**Раздел 3. Монтажные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	<b>ТЕРрр07-01-019-01</b>	Сборка металлоконструкций: с установкой шпильки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРрр-2001-07 26 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов ОЗП=6,6; ЭМ-ЗПМ=3,94; ЗПМ=6,6; МАТ=3,5</i> <i>НР. (15223 руб.): 110%*0,94 * 0,94 от ФОТ (15662 руб.)</i> <i>СП. (7831 руб.): 50% от ФОТ (15662 руб.)</i>	1 пог.дм	100	158,16	156,62	1,3		15816	15662	130		1,75	175	
15	<b>311-01-114-01</b>	Металлические конструкции массой до 1 тонны погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-114-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75</i> <i>НР. (30 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (32 руб.)</i> <i>СП. (19 руб.): 60% от ФОТ (32 руб.)</i>	тонна	0,96	89,95	19,02	70,93	14,75	86	18	68	14	0,3484	0,33	0,1748
16	<b>310-2015-2</b>	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4,1; ОЗП=4,1; ЭМ=4,1; ЗПМ=4,1; МАТ=4,1; ТЗ=4,1; ТЗМ=4,1;</i> <i>Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-1015-2 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,1</i>	1 т	0,96	161,25				155						
17	<b>ТЕР09-02-001-04</b>	Монтаж декоративного изделия (прим.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Региональный коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-02-001-04 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=6,75; МАТ=3,58</i> <i>НР. (3073 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (3632 руб.)</i> <i>СП. (3087 руб.): 85% от ФОТ (3632 руб.)</i>	1 т конструкций	0,96	10422,42	2727,98	6930,44	1054,85	10006	2619	6653	1013	38,6745	37,13	11,661
<b>Раздел 4. Облицовочные работы</b>															
18	<b>ТЕРрб3-07-02</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРрб3-07-02 116 Разборка облицовки ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=6,75</i> <i>НР. (1618 руб.): 77%*0,94 от ФОТ (2235 руб.)</i> <i>СП. (1118 руб.): 50% от ФОТ (2235 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,065	36064,91	33761,27	2303,64	635,58	2344	2194	150	41	612,2	39,79	8,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР15-01-001-02	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3 17 546,41 = 19 528,88 - 566,42 x 3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-001-02 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=2,35; ЗПМ=6,75; МАТ=3,8 НР. (6974 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (7066 руб.) СП, (3886 руб.): 55% от ФОТ (7066 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,065	113973,66	108396,7	657,98	313	7408	7046	43	20	1435,1	93,28	4,27
20	ТЕР15-01-005-01	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн: гранитом полированным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-005-01 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=2,35; ЗПМ=6,75; МАТ=3,8 НР. (-269 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (-273 руб.) СП, (-150 руб.): 55% от ФОТ (-273 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	-0,065	4275,38	4096,84	178,53	104,08	-278	-266	-12	-7	54,24	-3,52	1,42
21	прайс лист	Плиты гранитные полированные 480x790 мм, толщиной 20 мм	м2	6,5	3500				22750						
22	прайс лист	Клей "Боларс" морозостойкий	кг	25	9,32				233						
23	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=6,75; МАТ=4,35 НР. (908 руб.): 122%*0,94 от ФОТ (792 руб.) СП, (634 руб.): 80% от ФОТ (792 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,3	4610,26	2639,72	22,95		1383	792	7		43,5	13,05	0,07
24	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4,1; ОЗП=4,1; ЭМ=4,1; ЗПМ=4,1; МАТ=4,1; ТЗ=4,1; ТЗМ=4,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,1	1 т	0,234	60,52				14						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									842335	520169	33622	1750		6466,59	
Накладные расходы									537479						
Сметная прибыль									263213						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									1564773					6466,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Монтажные работы									78254						
Итого									1643027					6466,59	
В том числе:															
Материалы									288234						
Машины и механизмы									33622						
ФОТ									521919						
Накладные расходы									537479						
Сметная прибыль									263213						
НДС 18%									295745						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1938772</b>					<b>6466,59</b>	

Составил

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
7,84

17
0,17

0,17





17

0,17

11,19

0,56

17
0,28
-0,09
0,02
19,37
19,37

