

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

Управление образования
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт актового зала СОШ № 44 по ул. Салмышской, 44
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 228331 руб.
 строительных работ _____ 167254 руб.
 монтажных работ _____ 22453 руб.
 Средства на оплату труда _____ 46659 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 688,37 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт актового зала															
отделочные работы															
1	ФЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная <i>НР, (6210 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4129 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	6,0728 <i>(244*1,62+212)/100</i>	249,23	176,82	7,48	1,16	1514	1074	45	7	21,1	128,14	0,1
2	ФЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>НР, (2913 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1937 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,143 <i>114,3/100</i>	1134,36	442,28	8,36	1,16	1297	506	10	1	51,19	58,51	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>НР, (5390 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3584 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,056 <i>42,24*2,5/100</i>	1714,01	887,33	8,36	1,16	1810	937	9	1	102,7	108,45	0,1
4	ФЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>НР, (213 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (142 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,084 <i>8,4/100</i>	1134,36	442,28	8,36	1,16	95	37	1		51,19	4,3	0,1
5	ФЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%(доска подоконная) <i>НР, (178 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (119 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,035 <i>3,5/100</i>	1714,01	887,33	8,36	1,16	60	31			102,7	3,59	0,1
6	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>НР, (201 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (134 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,06 <i>6/100</i>	1092,7	576,32	0,87		66	35			65,94	3,96	
7	ФЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>НР, (264 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (176 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,07938 <i>(2,94*2,7)/100</i>	1401,77	573,26	8,36	1,16	111	46	1		66,35	5,27	0,1
Полы															
8	ФЕР46-04-010-02 <i>Прим.</i>	Разборка деревянных конструкций сцены <i>НР, (953 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (609 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,477 <i>47,7/100</i>	352,23	238,13	114,1	42,34	168	114	54	20	30,53	14,56	3,65
9	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 50 мм <i>11 881,01 = 9 007,76 - 3,71 x 2 156,00 + 5,15 x 2 111,07</i> <i>НР, (2520 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1544 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,477 <i>47,7/100</i>	11881,01	569,04	126,14	8,82	5667	271	60	4	66,71	31,82	0,76
10	ФЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек <i>НР, (86 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (78 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2	0,04 <i>4/100</i>	623,78	383,85	12,35	2,32	25	15			45	1,8	0,2
11	ФЕРр57-6-6	Циклевка дощатых полов <i>НР, (2775 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2509 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 пола	1,555 <i>155,5/100</i>	1899,32	310,49	48,41		2953	483	75		36,4	56,6	
12	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов <i>НР, (7391 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3890 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,032 <i>203,2/100</i>	1982,56	465,93	10,21	0,23	4029	947	21		51,37	104,38	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>НР, (125 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (81 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка	1	19,56	13,1	2,37		20	13	2		1,46	1,46	
14	Калькуляция цены	Решетки вентиляционные 30*30 198/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005	шт	1	39,9				40						
Электромонтажные работы															
15	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп <i>НР, (97 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (79 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,11 <i>11/100</i>	145,98	143,48	2,5	0,93	16	16			17,89	1,97	0,08
16	ФЕРр67-9-2	Смена: розеток <i>НР, (42 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,03 <i>3/100</i>	778,59	218,59			23	7			24,1	0,72	
17	ФЕРр67-9-1	Смена: выключателей <i>НР, (25 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (20 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02 <i>2/100</i>	840,59	218,59			17	4			24,1	0,48	
18	ФЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый <i>НР, (1767 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1286 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,16 <i>16/100</i>	4967,94	968,19	2134,15	647,01	795	155	341	104	97,6	15,62	55,49
19	Калькуляция цены	Светильник ЛПО 2*40 370/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005	шт	16	74,56				1193						
20	Калькуляция цены	Стартеры 12,61/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005	шт	32	2,54				81						
21	Калькуляция цены	Лампы люминесцентные 33/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005	шт	32 <i>16*2</i>	6,65				213						
22	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А(демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки</i> <i>ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗИМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;</i> <i>ТЗМ=0,3</i> <i>НР, (123 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (90 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	4	4,79	4,45	0,34		19	18	1		0,468	1,87	
23	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А <i>НР, (403 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (293 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	4	255,97	14,84	1,13		1024	59	5		1,56	6,24	
24	Калькуляция цены	Автомат АП 16А 556/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005	шт	4	112,05				448						
Прочии работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>НР, (86 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (55 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	3	32,93	4,15	28,78		99	12	87		0,578	1,73	
26	ФСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	3	6,07		6,07		18		18				
27	ФЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01(до 8м) <i>НР, (7917 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5216 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 горизонтальной проекции	2,03	674,93	430,27	9,59		1370	873	19		49,8	101,09	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									23171	5653	749	137		652,56	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									23513	5969	775	138		688,37	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									124024	45604	3966	1055		688,37	
Накладные расходы									39679						
Сметная прибыль									26004						
Итого по разделу 1 Ремонт актового зала									189707					688,37	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									23171	5653	749	137		652,56	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									23513	5969	775	138		688,37	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9, 12-14, 27)									342	316	26	1		35,8125	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									124024	45604	3966	1055		688,37	
Накладные расходы									39679						
Сметная прибыль									26004						
Итого по смете:															
Итого									189707					688,37	
В том числе:															
Материалы									74454						
Машины и механизмы									3966						
ФОТ									46659						
Накладные расходы									39679						
Сметная прибыль									26004						
Непредвиденные затраты 2%									3794						
Итого с непредвиденными									193501						
НДС 18%									34830						
ВСЕГО по смете									228331					688,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
0,61
0,11

Гранд-СМЕТА

17
0,11
0,01
0,01
1,74
0,36
0,01
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,01
8,88

Гранд-СМЕТА

17
11,89
11,99
11,99
11,99
11,89
11,99
0,1
11,99
11,99
11,99

