

" ___ " _____ 200_ г.

" ___ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ №56"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дорожки к школе и крыльца СОШ №56

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 84975,34 руб.

Средства на оплату труда _____ 9556 руб.

Сметная трудоемкость _____ 120,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _ 3 кв. 2008г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Дорожка												
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-03-008-05 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=6,75; МАТ=4,03</i> <i>НР, (45 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (34 руб.)</i> <i>СП (27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (34 руб.)</i>	100 м3 конструкций	0,005778	9849,82	3135,58	6714,24	1243,96	57	18	39	7
2	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=6,75; МАТ=4,9</i> <i>НР, (611 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ (587 руб.)</i> <i>СП (374 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (587 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,1926	9218,4	2200,23	158,27	93,08	1775	424	30	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=6,75; МАТ=4,9</i> <i>НР, (11 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ (11 руб.)</i> <i>СП, (7 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (11 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,1926	1736,31	27,88	27,73	15,39	334	5	5	3
4	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,75; МАТ=3,85</i> <i>НР, (1318 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ (1267 руб.)</i> <i>СП, (808 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1267 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,1926	9214,7	4742,01	589,39	214,78	1775	913	114	41
5	СЦМ-403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,75; МАТ=3,85</i>	м2	19,65	371,33				7297			
Раздел 2. Крыльцо												
6	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-03-008-05 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=6,75; МАТ=4,03</i> <i>НР, (41 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (31 руб.)</i> <i>СП, (25 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (31 руб.)</i>	100 м3 конструкций	0,005232	9849,82	3135,58	6714,24	1243,96	52	16	36	7
7	ТЕРр68-20-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-20-01 133 Вырезка, омоложение, штыковка, разборка заборов, тротуаров и дорожек, восстановление профиля канав ОЗП=6,75</i> <i>НР, (486 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (497 руб.)</i> <i>СП, (298 руб.): 60% от ФОТ (497 руб.)</i>	100 м2 основания	0,434	996,1	996,1		432	432			
8	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=6,75; МАТ=4,9</i> <i>НР, (1929 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ (1854 руб.)</i> <i>СП, (1182 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1854 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,6084	9218,4	2200,23	158,27	93,08	5608	1339	96	57
9	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=6,75; МАТ=4,9</i> <i>НР, (37 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ (36 руб.)</i> <i>СП, (23 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (36 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,6084	1736,31	27,88	27,73	15,39	1056	17	17	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР15-02-034-01	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косяков и балок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-034-01 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=2,4; ЗПМ=6,75; МАТ=4,13 НР, (545 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ (614 руб.)</i> <i>СП, (287 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (614 руб.)</i>	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)	0,0679	15837,75	6279,32	757,69	517,52	1075	426	51	35
11	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,75; МАТ=3,85</i> <i>НР, (4631 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ (4450 руб.)</i> <i>СП, (2837 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (4450 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,6763	9214,7	4742,01	589,39	214,78	6232	3207	399	145
12	СЦМ-403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-01 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,75; МАТ=3,85</i>	м2	68,98	371,33				25615			
13	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75</i> <i>НР, (166 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (177 руб.)</i> <i>СП, (106 руб.): 60% от ФОТ (177 руб.)</i>	тонна	5,29	147,82	29,09	118,73		782	154	628	
14	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,1</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	5,29	60,52		60,52		320		320	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									52410	6951	1735	322
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									54809	9093	1992	463
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-4, 8-9, 11, 7, 10, 13)									1091	1043	48	48
при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25									1308	1098	209	92
Накладные расходы									9820			
В том числе, справочно:												
100%*0,94 ФОТ (от 177) (Поз. 13)									166			
104%*0,94 ФОТ (от 497) (Поз. 7)									486			
105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 614) (Поз. 10)									545			
123%*(0,94*0,9) ФОТ (от 8203) (Поз. 2-4, 8-9, 11)									8536			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	142%*0,94 ФОТ (от 65) (Поз. 1, 6)								87			
	Сметная прибыль								5972			
	В том числе, справочно:											
	55%*0,85 ФОТ (от 614) (Поз. 10)								287			
	60% ФОТ (от 674) (Поз. 7, 13)								404			
	75%*0,85 ФОТ (от 8203) (Поз. 2-4, 8-9, 11)								5229			
	95%*0,85 ФОТ (от 65) (Поз. 1, 6)								52			
	Итого по смете:											
	Автомобильные дороги								280			
	Полю								65579			
	Благоустройство (ремонтно-строительные)								1281			
	Отделочные работы								2064			
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках								1077			
	Перевозка грузов автомобильным транспортом								320			
	Итого								70601			
	В том числе:											
	Материалы								43724			
	Машины и механизмы								1992			
	ФОТ								9556			
	Накладные расходы								9820			
	Сметная прибыль								5972			
	Непредвиденные затраты 2%								1412			
	Итого с непредвиденными								72013			
	НДС 18%								12962,34			
	ВСЕГО по смете								84975,34			

Составил

Проверил