

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МДОУ №176
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт фасада, МДОУ №176
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 362529 руб.
Средства на оплату труда _____ 31142 руб.
Сметная трудоемкость _____ 409,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ 1 кв __ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Наружная отделка															
1	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металlosайдингом без пароизоляционного слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (15599 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (8210 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,849 <i>184,9/100</i>	82518,75	7149,48	440,57	29,82	152577	13219	815	55	106,19	196,35	0,69
2	Калькуляция цены	Сайдинг стальной	м2	218,2	296,44				64683						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-010-01 <i>применительно</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные откосы) <i>l 203,70 = 10 724,98 - 16 704,00 x 0,57</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (1723 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (938 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,181 <i>18,1/100</i>	7813,93	7058,6	112,78	20,59	1414	1278	20	4	112,75	20,41	0,27
4	Калькуляция цены	Сайдинг стальной	м2	21,36	296,44				6332						
5	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (646 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (351 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,068 <i>6,8/100</i>	42566,6	7058,6	112,78	20,59	2895	480	8	1	112,75	7,67	0,27
6	ТЕР12-01-010-01 <i>применительно</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (дверные откосы) <i>l 203,70 = 10 724,98 - 16 704,00 x 0,57</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (475 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (259 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,05 <i>5/100</i>	7813,93	7058,6	112,78	20,59	391	353	6	1	112,75	5,64	0,27
7	Калькуляция цены	Сайдинг стальной	м2	5,9	296,44				1749						
8	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр61-10-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89</i> <i>НР, (6967 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4691 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,63 <i>63/100</i>	18401,87	12949,02	4,21		11593	8158	3		201,84	127,16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-26-04 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>НР, (504 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (335 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,63 <i>63/100</i>	4571,65	924,68	235,78		2880	583	149		14,59	9,19	0,1
Итого по разделу 1 Наружная отделка									291691					400,93	

Раздел 2. Прочие работы (отмостка)

10	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (521 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (319 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстила ющего слоя	2	2093,66	143,47	236,1	42,09	4187	287	472	84	2,4	4,8	0,55
11	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (237 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (145 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстила ющего слоя	1,6	2388,3	107,58	0,94		3821	172	2		1,8	2,88	
Итого по разделу 2 Прочие работы (отмостка)									9513					8,83	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	252522	24530	1475	145	374,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	259284	30933	1834	209	409,76
В том числе, справочно:					
Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 4, 7, 3, 5-6, 8-11)	3702	3680	22	22	
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	3060	2724	336	42	35,6625
Накладные расходы	26672				
Сметная прибыль	15248				
Итого по смете:					
Отделочные работы	253627				225,8
Кровли	9783				38,78
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	24475				127,16
Малярные работы (ремонтно-строительные)	3806				9,19
Полы	9513				8,83
Итого	301204				409,76
В том числе:					
Материалы	226517				
Машины и механизмы	1834				
ФОТ	31142				
Накладные расходы	26672				
Сметная прибыль	15248				
Непредвиденные затраты 2%	6024				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с непредвиденными									307228						
НДС 18%									55301						
ВСЕГО по смете									362529					409,76	

Составил

С.В.Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
1,28

Гранд-СМЕТА

17
0,05
0,02
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,06
1,76
1,1
1,38
2,52
3,14
0,615
1,6
0,1
0,06
1,38
3,14

Гранд-СМЕТА

17
3,14