

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МДОУ №65
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт фасада, МДОУ №65
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 433191 руб.
Средства на оплату труда _____ 104822 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1355,54 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ 1 кв __ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (5988 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (3829 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	4,3 <i>430/100</i>	1301,5	1301,5			5596	5596			22,82	98,13	
2	ТЕРр53-23-01	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в: 4 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-23-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР. (1009 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (874 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м карниза	5	470,46	216,01	4,37	1,06	2352	1080	22	5	3,45	17,25	0,01
3	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР. (5233 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (4531 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3 кладки	2,66	4744,87	2078,34	122,69	38,14	12621	5528	326	101	35,39	94,14	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 37 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98 НР, (26411 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (13900 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	4,3 <i>430/100</i>	10131,27	4997,04	343,46	212,84	43564	21487	1477	915	70,88	304,78	2,78
5	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 37 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98 НР, (2689 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1415 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,4378 <i>43,78/100</i>	10131,27	4997,04	343,46	212,84	4435	2188	150	93	70,88	31,03	2,78
6	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>1 796,09 = 3 057,09 - 2 600,00 х 0,97 + 2 600,00 х 0,485</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (18434 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9702 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	4,3 <i>430/100</i>	9117,68	3493,63	180,08	143,19	39206	15023	774	616	51,89	223,13	1,87
7	ТЕР15-04-018-01	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-018-01 39 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,7 НР, (4895 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2576 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,3 <i>430/100</i>	7102,71	969,16	1096,63		30542	4167	4716		13,9	59,77	0,11
8	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 НР, (1493 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1243 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,64 <i>64/100</i>	13234,29	2592,43	21,3	6,13	8470	1659	14	4	41,41	26,5	0,12
9	ТЕРр62-09-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 35 % <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-09-11 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (8058 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (3358 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,2 <i>120/100</i>	11251,19	7764,02	18,94		13501	9317	23		122,5	147	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55 НР, (19570 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (12893 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	5,2 <i>520/100</i>	4818,23	2757,04	24,06		25055	14337	125		43,5	226,2	0,07
Итого по разделу 1									359503					1354,67	
Раздел 2. Прочие работы															
11	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 НР, (50 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (32 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	1,5	152,02	30,39	121,64		228	46	182		0,5777	0,87	
12	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т	1,5	61,99		61,99		93		93				
Итого по разделу 2 Прочие работы									410					0,87	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									185663	80428	7902	1734		1228,8	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									209727	102360	10034	2462		1355,54	
Накладные расходы									93832						
Сметная прибыль									56354						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									16252					98,13	
Стены (ремонтно-строительные)									27627					111,39	
Отделочные работы									213680					711,52	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									11456					26,5	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									28315					147	
Конструкции из кирпича и блоков									62173					260,13	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									317					0,87	
Перевозка грузов автотранспортом									93						
Итого									359913					1355,54	
В том числе:															
Материалы									97333						
Машины и механизмы									10034						
ФОТ									104822						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								93832						
	Сметная прибыль								56354						
	Непредвиденные затраты 2%								7198						
	Итого с непредвиденными								367111						
	НДС 18%								66080						
	ВСЕГО по смете								433191					1355,54	

Составил

С.В.Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,05
1,14

Гранд-СМЕТА

17
11,95
1,22
8,04
0,47
0,08
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,36
28,89
23,38
28,89
1,19
27,1
0,08
0,07
0,45
28,89

Гранд-СМЕТА

17
28,89