

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт фасада МОУДОД ДЮСШ №5, ул.Заводская,34

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 170,927 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 38,404 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв 2009_г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-002-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,21</i> <i>НР, (199 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ (214 руб.)</i> <i>СП, (127 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (214 руб.)</i>	1 м3	0,2	2411,99	806,65	1605,34	264,94	482	161	321	53	11,01	2,2	3,07
2	ТЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-04 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (443 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ (476 руб.)</i> <i>СП, (283 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (476 руб.)</i>	100 м2	0,22 22/100	2162,64	2162,64			476	476			33,64	7,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-03-008-04 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=6,91; МАТ=4,14</i> <i>НР, (706 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (529 руб.)</i> <i>СП (427 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (529 руб.)</i>	100 м ³ конструкций	0,0324 <i>3,24/100</i>	41816,68	12344,65	29472,03	3983,66	1355	400	955	129	179,8	5,83	45,63
Итого по разделу 1 Демонтаж									4499					15,43	
Раздел 2. Общестроительные работы															
4	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14</i> <i>НР, (4821 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (5964 руб.)</i> <i>СП (4175 руб.): 70% от ФОТ (5964 руб.)</i>	1 м ³ кладки	2,5	4965,35	2342,63	126,58	42,99	12413	5857	316	107	35,39	88,48	0,43
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									21409					88,48	
Раздел 3. Кровельные работы															
5	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 31 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=6,91; МАТ=3,26</i> <i>НР, (113 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (111 руб.)</i> <i>СП (61 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (111 руб.)</i>	100 м примыканий	0,04 <i>4/100</i>	4206,51	2694,1	394,94	82,25	168	108	16	3	35,5	1,42	0,86
6	Калькуляция цены	Бикрост (текущая цена 49,01: 1,18*1,03*1,02*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м ²	10,08	43,85				442						
Итого по разделу 3 Кровельные работы									784					1,42	
Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	ТЕР27-04-007-01	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-007-01 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (190 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (142 руб.)</i> <i>СП, (115 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (142 руб.)</i>	1000 м2 основания	0,0216 <i>21,6/1000</i>	159332,73	2490,59	18976,69	4061,69	3442	54	410	88	36,96	0,8	36,24	
8	ТЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5;</i> <i>ТЗ=5; ТЗМ=5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-007-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=6,91; МАТ=4,72</i> <i>НР, (-37 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (-28 руб.)</i> <i>СП, (-23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (-28 руб.)</i>	1000 м2 основания	-0,0216	46721,8		5680,22	1292,9	-1009			-123	-28			12,55
9	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,61; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,82</i> <i>НР, (1 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (1 руб.)</i> <i>СП, (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)</i>	1 т	0,0172 <i>17,2/1000</i>	6242,75		190,8	65,72	107		3	1			0,66	
10	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,61; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,82</i> <i>НР, (336 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (252 руб.)</i> <i>СП, (203 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (252 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,216 <i>21,6/100</i>	14608,07	1160,67	77,56	4,93	3155	251	17	1	15,12	3,27	0,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,61; ЗПМ=6,91; МАТ=3,82</i> <i>НР, (103 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (77 руб.)</i> <i>СП, (62 руб.): 0,5%*0,85 от ФОТ (77 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,216	4704,94	356,16	16,82			1016	77	4		4,64	1	
Итого по разделу 4 Асфальтобетонное покрытие									7663					5,07		
Раздел 5. Отделочные работы																
12	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (859 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (1157 руб.)</i> <i>СП, (579 руб.): 50% от ФОТ (1157 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	16925,02	11510,19	78,24	57,85		1693	1151	8	6	157,1	15,71	0,67
13	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (2129 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2397 руб.)</i> <i>СП, (1121 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2397 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24 24/100	34716,94	9861,77	179,55	124,28		8332	2367	43	30	129,95	31,19	1,44
14	ТЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-06 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (10422 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (11732 руб.)</i> <i>СП, (5485 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (11732 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,384 38,4/100	73269,13	30282,28	408,25	271,85		28135	11628	157	104	354,82	136,25	3,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 38 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,9 НР, (4204 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4733 руб.) СП, (2213 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (4733 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,806 <i>80,6/100</i>	10696,47	5632,48	369,52	239,9	8621	4540	298	193	70,88	57,13	2,78
Итого по разделу 5 Отделочные работы									73792					240,28	
Раздел 6. Прочие работы															
16	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45 НР, (10777 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (10442 руб.) СП, (7101 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (10442 руб.)</i>	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	3,36 <i>336/100</i>	5123,81	3107,64	23,82		17216	10442	80		43,5	146,16	0,07
17	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91 НР, (193 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (205 руб.) СП, (123 руб.): 60% от ФОТ (205 руб.)</i>	тонна	6	154,72	34,25	120,47		928	205	723		0,5777	3,47	
18	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т	6	61,4		61,4		368		368				
Итого по разделу 6 Прочие работы									36706					149,63	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									87340	37717	3596	687		500,31	
Накладные расходы									35459						
Сметная прибыль									22054						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									2011					9,6	
Автомобильные дороги									10151					10,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									21409					88,48	
									342					1,42	
									442						
									3131					15,71	
									70661					224,57	
									35094					146,16	
									1244					3,47	
									368						
									144853					500,31	
									46027						
									3596						
									38404						
									35459						
									22054						
									26074						
									170927					500,31	

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

Т/з мех. Всего
17
0,61

Гранд-СМЕТА

17
1,48
2,09
1,08
1,08
0,03
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,78
-0,27
0,01
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,54
0,07
0,35
1,21

Гранд-СМЕТА

17
2,24
3,87
0,24
0,24
0,24
7,85
0,61
2,02

Гранд-СМЕТА

17
1,08
0,03
0,07
3,8
0,24
7,85
7,85