

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

ММУЗ МДГКБ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт фасада стоматологической поликлиники по ул. Центральной, 23  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 766183,06 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 634595,8 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 1980,36 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 123707,82 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1384,72 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2009 г.

| № пп                                | Обоснование                       | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. |        |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|
|                                     |                                   |  |          |      | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                      |                     |                 |        |        |
|                                     |                                   |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                      |                     |                 | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                                   | 2                                 | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                   | 13                  | 14              | 15     | 16     |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |                                   |  |          |      |                         |             |        |                       |             |         |                      |                     |                 |        |        |
| 1                                   | ТЕРм10-06-037-06<br>применительно | Демонтаж телефонных кабин<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%;<br>Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0;<br>ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм10-06-037-06 146 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,33;<br>ЗПМ=7; МАТ=3,12<br>НР. (186,87 руб.); 100%*0,94 от ФОТ (198,8 руб.)<br>СП. (170,22 руб.); 65% от ФОТ (198,8 руб.) | шт.      | 2    | 104,98                  | 99,4        | 5,57   |                       | 209,95      | 198,8   | 11,15                |                     | 1,308           | 2,62   | 0,018  |

| 1  | 2                                | 3  | 4                               | 5       | 6       | 7       | 8       | 9      | 10              | 11      | 12      | 13     | 14     | 15          | 16    |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|--------|--------|-------------|-------|
| 2  | ТЕР09-04-011-01<br>применительно | Демонтаж короба рольставни<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%;<br>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций<br>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-011-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67<br>НР, (545,06 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (715,86 руб.)<br>СП, (517,21 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (715,86 руб.)               | 1 т<br>конструкций              | 0,20625 | 9945,33 | 2730,55 | 7214,78 | 740,27 | 2051,22         | 563,18  | 1488,04 | 152,68 | 32,459 | 6,69        | 6,209 |
| 3  | ТЕР09-05-001-01<br>применительно | Демонтаж полотна рольставней<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%;<br>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций<br>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-05-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67<br>НР, (534,9 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (702,52 руб.)<br>СП, (507,57 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (702,52 руб.)              | 100 м2                          | 0,4125  | 1806,09 | 1693,2  | 112,88  | 9,86   | 745,01          | 698,45  | 46,56   | 4,07   | 22,813 | 9,41        | 0,217 |
| 4  | ТЕР09-06-001-02<br>применительно | Демонтаж вывески из металлического листа<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%;<br>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций<br>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67<br>НР, (534,22 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (701,63 руб.)<br>СП, (506,93 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (701,63 руб.) | 1 т<br>конструкций              | 0,275   | 2920,06 | 2541,5  | 378,56  | 9,86   | 803,02          | 698,92  | 104,1   | 2,71   | 35,553 | 9,78        | 0,217 |
| 5  | ТЕРр63-07-05                     | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,82; ЗПМ=7<br>НР, (1670,26 руб.): 77%*0,94 от ФОТ (2307,62 руб.)<br>СП (1153,81 руб.): 50% от ФОТ (2307,62 руб.)  | 100 м2<br>поверхности облицовки | 0,456   | 5466,72 | 4886,59 | 580,13  | 173,96 | 2492,82         | 2228,29 | 264,53  | 79,33  | 74,3   | 33,88       | 1,99  |
| 6  | ТЕРр58-03-01                     | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7<br>НР, (102,65 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (131,57 руб.)<br>СП (85,52 руб.): 65% от ФОТ (131,57 руб.)   | 100 м<br>труб и покрытий        | 0,222   | 593,41  | 592,64  | 0,77    |        | 131,74          | 131,57  | 0,17    |        | 9,1    | 2,02        |       |
| <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b> |                                  |  |                                 |         |         |         |         |        | <b>12907,98</b> |         |         |        |        | <b>64,4</b> |       |
| <b>Раздел 2. Общестроительные работы</b>     |                                  |  |                                 |         |         |         |         |        |                 |         |         |        |        |             |       |

| 1  | 2                                 | 3   | 4                               | 5                     | 6        | 7       | 8        | 9       | 10       | 11       | 12      | 13     | 14    | 15     | 16   |
|----|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|------|
| 7  | ТЕРм10-06-037-06<br>применительно | Монтаж телефонных кабин<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм10-06-037-06 146 Оборудование связи (телефонизация, радиофикация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, диспетчеризация) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,33; ЗПМ=7; МАТ=3,12<br>НР, (311,46 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (331,34 руб.)<br>СП, (215,37 руб.): 65% от ФОТ (331,34 руб.)  | шт.                             | 2                     | 463,75   | 165,67  | 9,29     |         | 927,49   | 331,34   | 18,58   |        | 2,18  | 4,36   | 0,03 |
| 8  | ТЕР09-04-011-01<br>применительно  | Монтаж короба рольставни<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-011-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67<br>НР, (912,06 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1197,87 руб.)<br>СП, (865,46 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1197,87 руб.)  | 1 т<br>конструкций              | 0,20625               | 17024,97 | 3900,79 | 10306,83 | 1057,53 | 3511,4   | 804,54   | 2125,78 | 218,12 | 46,37 | 9,56   | 8,87 |
| 9  | ТЕР09-05-001-01<br>применительно  | Монтаж полотна рольставней<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-05-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67<br>НР, (879,2 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1154,71 руб.)<br>СП, (834,28 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1154,71 руб.)   | 100 м2                          | 0,4125                | 2639,06  | 2418,86 | 161,26   | 14,09   | 1088,61  | 997,78   | 66,52   | 5,81   | 32,59 | 13,44  | 0,31 |
| 10 | ТЕР26-01-039-01                   | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-039-01 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7; МАТ=3,36<br>НР, (21186,97 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ (25043,7 руб.)<br>СП, (14901 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (25043,7 руб.)                                 | 1 м3<br>изоляции                | 26,47                 | 1018,56  | 822,71  | 195,85   |         | 26961,4  | 21777,13 | 5184,27 |        | 10,58 | 280,05 | 0,6  |
| 11 | Калькуляция цены                  | Утеплитель ИЗОЛ ФВ 75<br>(2121:1,18*1,02*1,03*1,005)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%  | м3                              | 26,9994<br>26,47*1,02 | 1897,85  |         |          |         | 51240,81 |          |         |        |       |        |      |
| 12 | ТЕР15-01-064-01                   | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-01-064-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2<br>НР, (58890,39 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (66295,61 руб.)<br>СП, (30993,2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (66295,61 руб.) | 100 м2<br>поверхности облицовки | 2,647                 | 83461,2  | 21735   | 293,68   | 40,25   | 220921,8 | 57532,55 | 777,38  | 106,54 | 270   | 714,69 | 1,07 |

| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5                  | 6        | 7        | 8      | 9     | 10       | 11      | 12     | 13    | 14     | 15     | 16   |
|----|---------------------|---|---|--------------------|----------|----------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|------|
| 13 | ТЕР26-01-055-02     | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР26-01-055-02 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7; МАТ=3,36</i><br><i>НР, (2889,24 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3415,18 руб.)</i><br><i>СП, (2032,03 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3415,18 руб.)</i>  | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 2,823              | 5862,99  | 1051,97  | 74,09  |       | 16551,22 | 2969,72 | 209,15 |       | 14,36  | 40,54  | 0,25 |
| 14 | ТЕР12-01-010-01     | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (откосы и отлива)<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,93; ЗПМ=7; МАТ=3,55</i><br><i>НР, (15575,19 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (15341,99 руб.)</i><br><i>СП, (8476,45 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (15341,99 руб.)</i>  | 100 м2<br>покрытия                            | 1,65               | 42601,25 | 8059,82  | 115,94 | 23,51 | 70292,06 | 13298,7 | 191,3  | 38,78 | 112,75 | 186,04 | 0,27 |
| 15 | ТЕР10-01-010-01     | Установка элементов каркаса: из брусьев<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7; МАТ=3,47</i><br><i>НР, (1834,95 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1838,11 руб.)</i><br><i>СП, (984,31 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1838,11 руб.)</i>   | 1 м3<br>древесины<br>в<br>конструкциях        | 1,012              | 11031,48 | 1579,41  | 125,27 |       | 11163,86 | 1598,36 | 126,77 |       | 22,5   | 22,77  | 0,36 |
| 16 | ТЕР15-01-062-01     | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР15-01-062-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2</i><br><i>НР, (2197,41 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2473,73 руб.)</i><br><i>СП, (1156,47 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2473,73 руб.)</i> | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки            | 0,195              | 88967,26 | 10994,13 | 473,98 | 34,05 | 17348,62 | 2143,85 | 92,43  | 6,64  | 141,38 | 27,57  | 0,69 |
| 17 | Калькуляция<br>цены | Сайдинговая панель ПВХ<br>(170,82:1,18*1,03*1,005*1,02)<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i>   | м2  | 23,01<br>19,5*1,18 | 152,84   |          |        |       | 3516,85  |         |        |       |        |        |      |



| 1                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             | 16 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|----------------|----|
| Итого Монтажные работы         |   |   |   |   |   |   |   |   | 1980,36          |    |    |    |    | 6,98           |    |
| Итого                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 636576,16        |    |    |    |    | 1384,72        |    |
| В том числе:                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |                |    |
| Материалы                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 325627,95        |    |    |    |    |                |    |
| Машины и механизмы             |   |   |   |   |   |   |   |   | 13624,23         |    |    |    |    |                |    |
| ФОТ                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 123707,82        |    |    |    |    |                |    |
| Накладные расходы              |   |   |   |   |   |   |   |   | 109949,08        |    |    |    |    |                |    |
| Сметная прибыль                |   |   |   |   |   |   |   |   | 64476,81         |    |    |    |    |                |    |
| Непредвиденные затраты 2%      |   |   |   |   |   |   |   |   | 12731,52         |    |    |    |    |                |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>649307,68</b> |    |    |    |    |                |    |
| НДС 18%                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 116875,38        |    |    |    |    |                |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>766183,06</b> |    |    |    |    | <b>1384,72</b> |    |

Составил : Яковлева Т.С.

Проверил

0\_г.

|                   |
|-------------------|
| Т/3 мех.<br>Всего |
| 17                |
| 0,04              |
|                   |

|      |
|------|
| 17   |
| 1,28 |
| 0,09 |
| 0,06 |
| 0,91 |
|      |
| 2,38 |
|      |



|       |
|-------|
| 17    |
| 0,06  |
| 1,83  |
| 0,13  |
| 15,88 |
|       |
| 2,83  |

|      |
|------|
| 17   |
| 0,71 |
| 0,45 |
| 0,36 |
| 0,13 |
|      |

|       |
|-------|
| 17    |
| 0,15  |
| 0,15  |
| 0,57  |
|       |
|       |
| 23,25 |
|       |
| 25,63 |
| 25,63 |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| 25,53 |

