

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МДОУ №7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт фасада в МДОУ №7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 158,811 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 38,633 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3кв__ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (1848 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2427 руб.)</i> <i>СП, (1754 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2427 руб.)</i>	1 т конструкц ий	0,666	4713,94	3630,71	540,8	14,09	3139	2418	360	9	50,79	33,83	0,31
2	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7</i> <i>НР, (32 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (41 руб.)</i> <i>СП, (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.)</i>	100 м2 покрытий кровель	0,036 <i>3,6/100</i>	1139,3	1133,84	5,45		41	41			17,41	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71 НР, (82 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (79 руб.) СП, (50 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (79 руб.)	100 м2 стяжки	0,036 3,6/100	2242,56	2099,18	143,38	88,81	81	76	5	3	31,608	1,14	1,016
4	ТЕР07-05-030-09 применител ьно	Демонтаж ж/б плит карнизных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7; МАТ=4,41 НР, (199 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (152 руб.) СП, (129 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (152 руб.)	100 шт. сборных конструкц ий	0,03 3/100	14128,53	3558,66	6516,63	1485,87	424	107	195	45	46,29	1,39	12,66
5	ТЕР07-05-007-10	Разборка перемычек до массой 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7; МАТ=4,41 НР, (25 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (19 руб.) СП, (16 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 шт. сборных конструкц ий	0,01 1/100	4524,3	1032,01	3492,29	852,59	45	10	35	9	14,088	0,14	7,264

Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки

6	ТЕРр53-24-03	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2 кирпича 256,37 = 415,29 - 31 668,00 x 0,005 - 579,61 x 0,001 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7; МАТ=3,14 НР, (11610 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (14362 руб.) СП, (10053 руб.): 70% от ФОТ (14362 руб.)	1 м изолируе мой стены	14	1475,92	1025,89	409,02		20663	14362	5726		13,5	189	
7	СЦМ-101-1838	Клей ПВА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7; МАТ=3,14	т	0,0578 57,8/1000	53040,88				3066						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	СЦМ-101-1313	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7; МАТ=3,14</i>	т	0,233 <i>233/1000</i>	1614,46				376						
9	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7; МАТ=3,14</i> <i>НР. (13871 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (17158 руб.)</i> <i>СП (12011 руб.): 70% от ФОТ (17158 руб.)</i>	1 м3 кладки	7,1	4997,62	2373,14	128,34	43,55	35483	16849	911	309	35,39	251,27	0,43
10	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,89; ЗПМ=7; МАТ=3,39</i> <i>НР. (12 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (16 руб.)</i> <i>СП (8 руб.): 50% от ФОТ (16 руб.)</i>	100 отверстий	0,04 <i>4/100</i>	441,13	392,44	48,7		18	16	2		5,49	0,22	
11	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-01 11 Прочие работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,21;</i> <i>ЗПМ=7; МАТ=3,61</i> <i>НР. (23 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (26 руб.)</i> <i>СП (14 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (26 руб.)</i>	1 т	0,001 <i>1/1000</i>	66007,22	23380,34	281,94	29,38	66	23			315,01	0,32	0,62
12	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-25-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7; МАТ=3,14</i> <i>НР. (159 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (197 руб.)</i> <i>СП (138 руб.): 70% от ФОТ (197 руб.)</i>	1 т металлоконструкций перемычек	0,0163	62432,58	12004,64	264,65	41,06	1018	196	4	1	165,88	2,7	0,67
13	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-007-10 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7; МАТ=4,41</i> <i>НР. (38 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (29 руб.)</i> <i>СП. (25 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (29 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,01 <i>1/100</i>	6327,46	1290,01	4365,36	1065,74	63	13	44	11	17,61	0,18	9,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	СЦМ-442-5000	Перекрышки железобетонные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-007-10 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7; МАТ=4,41</i>	м3	0,041	18129,6				743						
15	ТЕР07-05-030-09 <i>Применительно</i>	Установка плит массой: до 0,5 т(б/у) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7; МАТ=4,41</i> <i>НР, (235 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (179 руб.)</i> <i>СП, (152 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (179 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,03 <i>3/100</i>	14128,53	3558,66	6516,63	1485,87	424	107	195	45	46,29	1,39	12,66
Раздел 3. Кровельные работы															
16	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i> <i>НР, (118 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (113 руб.)</i> <i>СП, (72 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (113 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,036 <i>3,6/100</i>	9397,1	2623,98	179,22	111,01	338	94	6	4	39,51	1,42	1,27
17	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i> <i>НР, (10 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (10 руб.)</i> <i>СП, (6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (10 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,036 <i>3,6/100</i>	6720,17	132,99	125,07	73,42	242	5	5	3	2	0,07	0,84
18	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,93; ЗПМ=7; МАТ=3,55</i> <i>НР, (8 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8 руб.)</i> <i>СП, (4 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м2 кровли	0,036 <i>3,6/100</i>	545,66	205,11	13,87		20	7			2,8	0,1	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы								26922						
	Машины и механизмы								7589						
	ФОТ								38633						
	Накладные расходы								32209						
	Сметная прибыль								27050						
	Непредвиденные затраты 2%								2639						
	Итого с непредвиденными								134586						
	НДС 18%								24225						
	ВСЕГО по смете								158811					537	

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17

0,21

--

17
0,04
0,38
0,07

17
3,05
0,01
0,09

17
0,38
0,05
0,03

17
0,01
0,08
4,4
4,54
0,14
0,21
0,14
1,04
3,06
0,01
0,08
4,54

