

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

ММУЗ "МГКБ №6"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт фасада Врачебной амбулатории п.Самородово (ул. Культурная,1)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 561186 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 460656 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 5600 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 87891 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1160,77 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_ 4 кв. \_\_ 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>															
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,74	5227,93	3197,58	24,56		3869	2366	18		43,5	32,19	0,07
2	<b>ТЕР46-02-009-02</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i>	100 м2	0,94	1509,46	1509,46			1419	1419			22,82	21,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ТЕРр61-28-01</b>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-28-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i>	100 м2 поверхности	2,52	21479,04	5397,63	39,58		54127	13602	100		81,6	205,63	0,13
4	<b>ТЕРр61-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,11	40136,26	29222,4	139,4	103,02	4415	3214	15	11	383,06	42,14	1,16
5	<b>ТЕР15-02-019-05</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2\ 319,86 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,5154$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малерные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,11	13525,85	7426,72	365,89	295,66	1488	817	40	33	91,84	10,1	3,33
6	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 38 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,95</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,06	10930,64	5795,5	380,49	246,85	22517	11939	784	509	70,88	146,01	2,78
7	<b>ТЕРр61-10-03</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-10-03 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,22; ЗПМ=7,11; МАТ=3,72</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,45	19221,59	14007	4,06		8650	6303	2		188,25	84,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	<b>ТЕРр61-10-04</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-10-04 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Бетонит») ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,22; ЗПМ=7,11; МАТ=3,72</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,45	9993,05	4788,81	4,12		4497	2155	2		64,36	28,96	
9	<b>ТЕР15-02-019-03</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен <i>1 291,69 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,291</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,06	7492,64	4051,86	203,81	166,06	15435	8347	420	342	51,89	106,89	1,87
10	<b>ТЕР15-04-014-02</b>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-014-02 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,66</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,17	14566,94	773,25	26,41		31610	1678	57		9,79	21,24	0,11
11	<b>ТЕР11-01-027-05</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-05 26 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i>	100 м2 покрытия	0,58	47803,8	8912,38	719,63	427,39	27726	5169	417	248	119,78	69,47	4,5
12	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i>	100 м2 покрытия	0,19	43118,28	8186,48	118,43	23,88	8192	1555	23	5	112,75	21,42	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	<b>ТЕР06-01-013-01</b>	Устройство подливки толщиной 20 мм (ремонт карнизных плит) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-013-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i>	100 м2 подливки под оборудование	0,2	11459,46	3492,43	73,16	9,57	2292	698	15	2	45,78	9,16	0,13
14	<b>ТЕР06-01-013-02</b>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-013-02 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85</i>	100 м2 подливки под оборудование	0,2	9249,04	1995,72	67,07	9,48	1850	399	13	2	26,16	5,23	0,12
15	<b>ТЕР15-01-047-16</b> <i>применительно</i>	Устройство: потолков реечных алюминиевых <i>3 595,85 = 30 297,35 - 25,43 x 1050</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-16 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,2	19199,4	8665,13	462,2	29,84	3840	1733	92	6	108,36	21,67	0,39
16	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Металлосайдинг (313:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>м2</b>	<b>20</b>	<b>280</b>				<b>5600</b>						
17	<b>ТЕРр62-09-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-09-06 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	14292,74	10342,37	31,64	8,91	3287	2379	7	2	140,7	32,36	0,16
18	<b>ТЕРр62-35-02</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-35-02 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	7445,56	5934,18	3,22		3053	2433	1		80,73	33,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	<b>ТЕРр58-20-01</b>	Смена обделок из листовой стали поясков, сандрикков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i>	100 м	0,27	13586,42	3006,66	22,79	7,11	3668	812	6	2	41,41	11,18	0,12
20	<b>ТЕРр58-17-02</b>	Разборка покрытий кровель из: листовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i>	100 м <sup>2</sup> покрытий кровель	0,02	695,49	693,86	1,64		14	14			10,49	0,21	
21	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,02	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	118	53	47	7	35,5	0,71	2,93
22	<b>СЦМ-101-0829</b>	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i>	т	0,015	40396,5				606						
23	<b>ТЕР09-06-001-02</b>	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкц ий	0,5	2974,3	2581,44	392,86	10,02	1487	1291	196	5	35,553	17,78	0,217
24	<b>ТЕР09-06-001-02</b>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	1 т конструкц ий	0,5	4785,51	3687,76	561,23	14,31	2393	1844	281	7	50,79	25,4	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	<b>СЦМ-201-0590</b>	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	т	0,5	52911,35				26456						
26	<b>ТЕР46-04-012-01</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-01 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3 57- ЗПМ=7 11</i>	100 м2	0,182	13907,18	12964,82	942,36	687,32	2531	2360	171	125	188,54	34,31	7,74
27	<b>ТЕР10-01-034-06</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i>	100 м2 проемов	0,21	44506,86	10842,45	1611,29	58,63	9346	2277	338	12	145,72	30,6	4,23
28	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Оконные блоки ПВХ 2-х камерные с москитной сеткой (2850:1,18x1.02x1.03x1.005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	20,97	2550,15				53477						
29	<b>ТЕР10-01-035-01</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i>	100 м.п.	0,133	17259,7	1538,57	54,38	3,52	2296	205	7		21,19	2,82	0,19
30	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Доска подоконная ПВХ (550:1,18x1.02x1.03x1.005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	13,3	492,13				6545						
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>									433530					1092,84	
<b>Раздел 2. Отмостка</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	<b>ТЕР01-02-119-02</b>	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-119-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i>	100 м2 площади	0,15	321,66	321,66			48	48			4,43	0,66	
32	<b>ТЕРр68-12-04</b>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-12-04 132 Благоустройство ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,11; МАТ=3,9</i>	100 м3 конструкций	0,06	36797,68	17191,42	19606,26	3740,42	2208	1031	1177	224	243,35	14,6	41,39
33	<b>ТЕР27-04-001-02</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,07</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,058	11664,83	1070,71	10366,2	1659,5	677	62	601	96	15,72	0,91	14,81
34	<b>СЦМ-408-0113</b>	Песчано-гравийная смесь обогащенная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,11; МАТ=4,07</i>	м3	6,96	486,36				3385						
35	<b>ТЕР11-01-015-01</b>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 покрытия	0,58	13736,51	2727,27	917,58	252,16	7967	1582	532	146	40,43	23,45	2,84
36	<b>ТЕР11-01-015-02</b>	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i>	100 м2 покрытия	0,58	8837,65	481,76	157,29	101,06	5126	279	91	59	7,14	4,14	1,14
<b>Итого по разделу 2 Отмостка</b>									26479					48,14	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	<b>ТЕР01-02-111-06</b>	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-111-06 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i>	100 пней	0,04	12700,39	12700,39			508	508			192	7,68	
38	<b>ТЕР01-02-099-11</b>	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-099-11 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i>	100 деревьев	0,03	1478,08	1311,43	166,65		44	39	5		16,4	0,49	
39	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i>	тонна	18	157,75	35,24	122,51		2840	634	2206		0,5777	10,4	
40	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i>	1 т	18	62,58		62,58		1126		1126				
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы</b>									<b>6244</b>					<b>19,8</b>	

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	336733	79245	8790	1843		1077,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	344160	85678	9784	2213		1160,77
В том числе, справочно:						
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5-6, 9-10, 15, 28, 30, 11, 35-36, 12-14, 21-25, 27, 29, 31, 37-38, 33-34)	7427	6433	994	370		83,703
Накладные расходы	75678					
В том числе, справочно:						
79%*0.94 ФОТ (от 25285) (Поз. 3-4, 7-8)	18777					
80%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 684) (Поз. 31, 37-38)	463					
80%*0.94 ФОТ (от 4814) (Поз. 17-18)	3620					
83%*0.94 ФОТ (от 828) (Поз. 19-20)	646					
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 3690) (Поз. 21-25)	2810					
100%*0.94 ФОТ (от 634) (Поз. 39)	596					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		104%*0.94 ФОТ (от 1255) (Поз. 32)							1227						
		105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 30571) (Поз. 5-6, 9-10, 15, 28, 30, 13-14)							27156						
		110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 3904) (Поз. 2, 26)							3633						
		118%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2869) (Поз. 27, 29)							2864						
		120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1794) (Поз. 12)							1821						
		122%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2721) (Поз. 1)							2808						
		123%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 8651) (Поз. 11, 35-36)							9002						
		142%*0.94 ФОТ (от 191) (Поз. 33-34)							255						
		Сметная прибыль							46418						
		В том числе, справочно:													
		45%*0.85 ФОТ (от 684) (Поз. 31, 37-38)							262						
		50% ФОТ (от 30099) (Поз. 3-4, 7-8, 17-18)							15050						
		55%*0.85 ФОТ (от 29304) (Поз. 5-6, 9-10, 15, 28, 30)							13700						
		60% ФОТ (от 1889) (Поз. 32, 39)							1133						
		63%*0.85 ФОТ (от 2869) (Поз. 27, 29)							1536						
		65% ФОТ (от 828) (Поз. 19-20)							538						
		65%*0.85 ФОТ (от 3061) (Поз. 12-14)							1691						
		70%*0.85 ФОТ (от 3904) (Поз. 2, 26)							2323						
		75%*0.85 ФОТ (от 8651) (Поз. 11, 35-36)							5515						
		80%*0.85 ФОТ (от 2721) (Поз. 1)							1850						
		85%*0.85 ФОТ (от 3690) (Поз. 21-25)							2666						
		95%*0.85 ФОТ (от 191) (Поз. 33-34)							154						
		<b>Итого по смете:</b>													
		Итого Строительные работы							460656					1160,77	
		Итого Монтажные работы							5600						
		Итого							466256					1160,77	
		В том числе:													
		Материалы							248698						
		Машины и механизмы							9784						
		ФОТ							87891						
		Накладные расходы							75678						
		Сметная прибыль							46418						
		Непредвиденные затраты 2%							9325						
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>475581</b>						
		НДС 18%							85605						
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>561186</b>					<b>1160,77</b>	

Составил

Хуббеева

Проверил

0\_г.

Т/3 мех. Всего
17
0,05

17
0,33
0,13
0,37
5,73

17
3,85
0,24
2,61
0,05

17
0,03
0,02
0,08
0,04

17
0,03
0,06
0,11
0,16

17
1,41
0,89
0,03
19,78

17
2,48
0,86
1,65
0,66
6,45



17
----

--

--

--

--

--

21,87
-------

26,23
-------

--

4,3625
--------

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

