

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ВСШ 1ул.Яицкая, 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт фасада ВСШ №1 по адресу ул.Яицкая, 23,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 352,020 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 47,935 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 644,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Наружная отделка																
1	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-03 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (4435 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (2986 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,43	19341,65	13888,8	4,21			8317	5972	2		188,25	80,95	
2	ТЕРр61-10-04	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя цементного раствора до 30мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-04 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (758 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (511 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,43	5095,21	2374,2	2,14			2191	1021	1		32,18	13,84	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр53-15-03	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 НР, (848 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (734 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,025	106427,89	41725,33	1007,01	236,41	2661	1043	25	6	606,9	15,17	2
4	ТЕРр53-21-14	Устройство: чеканки и расшивка швов цокольных панелей раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-14 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 НР, (498 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (431 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,6	1090,19	1026,33	24,85		654	616	15		12,29	7,37	0,08
5	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий: отлива из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (331 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (180 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,04	43628,48	8117,39	115,87	23,67	1745	325	5	1	112,75	4,51	0,27
6	ТЕРр61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных горизонтальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-22-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (2877 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (1937 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,09	57397,19	43039,88	10,52		5166	3874	1		549,55	49,46	
7	ТЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; 3.21 Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 39 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,7 НР, (2654 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1207 руб.): 55%*0,95 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,239	18944,31	1334,6	36,01		42416	2988	81		17,4375	39,04	0,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	ТЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 39 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,7 НР, (5864 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3086 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,183	15155,45	1067,68	28,81		93706	6601	178		13,95	86,25	0,12	
9	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических дверей количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-02 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (190 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (100 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,234	3214,03	912,74	8,02	0,89	752	214	2		12,21	2,86	0,04	
10	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (7,4м) : трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55 НР, (24313 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (16018 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,4296	5231,79	3170,6	24,06		38870	23556	179		43,5	323,19	0,07	
Раздел 2. Отмостка																
11	ТЕРр68-13-01	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-13-01 134 Обрезка, валка деревьев, выкашивание газонов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, бортовых камней ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,05 НР, (60 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (37 руб.): 60% от ФОТ	1000 м2	0,01	6137,22	6137,22			61	61				93,57	0,94	
12	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12 НР, (55 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (33 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	17283,31	1649,39	15347,2	2459,98	173	16	153	25	24,19	0,24	20,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	СЦМ-408-0001	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i>	м3	1	1322,65				1323						
14	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий отмотски из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>НР, (1594 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (964 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,004	14912,49	1184,18	78,46	5,03	14972	1189	79	5	15,12	15,18	0,07
15	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1до 4см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2;</i> <i>ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>НР, (487 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (295 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,004	4803,07	363,38	17,01		4822	365	17		4,64	4,66	
16	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i> <i>НР, (7 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,08	6899,63		213,96	67,05	552		17	5			0,66
Раздел 3. Прочие работы															
17	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (49 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (31 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	1,5	156,58	34,94	121,64		235	52	183		0,5777	0,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	1,5	61,99		61,99		93		93				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									218709	47893	1031	42		644,53	
Накладные расходы									45019						
Сметная прибыль									28745						
Итого по смете:															
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									29178					144,25	
Стены (ремонтно-строительные)									5827					22,54	
Кровли									2256					4,51	
Отделочные работы									150165					128,15	
Конструкции из кирпича и блоков									79201					323,19	
Благоустройство (ремонтно-строительные)									158					0,94	
Автомобильные дороги									25280					20,08	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									315					0,87	
Перевозка грузов автотранспортом									93						
Итого									292473					644,53	
В том числе:															
Материалы									169785						
Машины и механизмы									1031						
ФОТ									47935						
Накладные расходы									45019						
Сметная прибыль									28745						
Непредвиденные затраты 2%									5849						
Итого с непредвиденными									298322						
НДС 18%									53697,96						
ВСЕГО по смете									352020,0					644,53	

Составил

Тарасова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,05
0,05
0,01
0,34

Гранд-СМЕТА

17
0,74
0,01
0,52
0,21

17
0,07
0,05

Гранд-СМЕТА

17
2,05
0,1
0,01
1,09
0,52
0,33
2,05
2,05