

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МДОУ №90
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт фасада, замена оконных блоков и водосточных труб
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость _____ 1326700 руб.
 строительных работ _____ 1096583 руб.
 монтажных работ _____ 5693 руб.
 Средства на оплату труда _____ 207344 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2958,68 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв. 2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Общестроительные работы															
Демонтаж															
1	ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т (разборка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,04	750,74	123,13	627,61	98,06	30	5	25	4	14,088	0,56	7,264
2	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3	7	191,54	73,01	118,53	11,57	1341	511	830	81	8,24	57,68	1,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР46-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3	0,3	497,99	107,74	367,8	35,61	149	32	110	11	12,16	3,65	3,54
Цементация трещин															
4	ФЕР46-03-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м борозд	0,94	562,04	143,58	418,46	40,84	528	135	393	38	15,64	14,7	4,06
5	ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	3	57,11	46,83	10,28		171	140	31		5,49	16,47	
6	ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 854,70 = 12 954,70 - 1 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,05	2854,7	2790,99	60,25	3,38	143	140	3		315,01	15,75	0,25
7	ФССЦ-204-0021 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,05	8014,15				401						
8	ФЕРр53-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича 120,61 = 289,64 - 4,77 x 19,20 - 0,003 x 25 650,00 - 0,001 x 497,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м изолируемой стены	94	120,61	115,19	4,83		11337	10828	454		12,7	1193,8	
9	Калькуляция цены	Ремонтный раствор Sika InjectoCem-190 (169,4:1,18:4,44x1,03x1,005x1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	490	34,14				16729						
Цементация карнизных плит покрытия															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ФЕР46-03-012-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м борозд	0,07	1629,89	434,28	1195,61	116,7	114	30	84	8	46,2	3,23	11,6
11	ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м2 очищаемой поверхности	0,07	7,68	7,68			1	1			0,9	0,06	
12	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	268,7	56,55	9,43	0,1	19	4	1		5,31	0,37	0,01
13	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 2 044,97 = 3 184,35 - 2,2 x 517,90 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	2044,97	2023,18	20,94	7,77	143	142	1	1	228,35	15,98	0,67
14	Калькуляция цены	Ремонтный раствор Sika MonoTop-612 (79,9:1,18:4.44x1,03x1,005x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	273	16,1				4395						
15	ФЕР46-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3	2	1874,93	226,9	34,12	1,89	3750	454	68	4	26,82	53,64	0,14

Общестроительные работы

16	ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м2 очищаемой поверхности	104	7,68	7,68			799	799			0,9	93,6	
----	---	---	----------------------------	-----	------	------	--	--	-----	-----	--	--	-----	------	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм: потолок $1\ 217,46 = 3\ 479,46 - 1,131 \times 2\ 500,00 + 0,2262 \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,79	1217,46	615,86	34,29	22,21	962	487	27	18	63,1	49,85	2,18
18	ФЕР15-04-012-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,79	2123,1	126,53	10,94		1677	100	9		13,95	11,02	
19	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	268,7	56,55	9,43	0,1	67	14	2		5,31	1,33	0,01
20	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	322,24	34,74	6,22	0,1	81	9	2		3,83	0,96	0,01
21	ФЕРр53-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м стоек	0,3	951,37	626,17	12,2		285	188	4		77,4	23,22	
22	ФЕРр51-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м3 грунта	0,057	2752,08	2751,21	0,87		157	157			346,5	19,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ФЕРр53-21-14 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ применительно	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м восстановленной герметизации стыков	0,31	139,29	121,92	6,97		43	38	2		12,29	3,81	
24	ФЕРр61-1-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен $1\ 453,42 = 13\ 884,65 - 0,96 \times 13\ 560,00 + 0,192 \times 3\ 054,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м ² поверхности	0,25	1453,42	720,29	32,22	19,82	363	180	8	5	73,8	18,45	1,9
25	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,25	1713,98	309,29	3,8	0,12	428	77	1		34,1	8,53	0,01
26	ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м $771,56 = 890,84 - 0,24 \times 497,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м ³ кладки	7	771,56	44,87	34,56	5,4	5401	314	242	38	5,4	37,8	0,4
27	ФССЦ-402-0014 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м ³	1,68	519,8				873						
28	ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	1,8	57,11	46,83	10,28		103	84	19		5,49	9,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	ФЕРр69-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	1,8	10,98	9,01	1,98		20	16	4		1,056	1,9	
30	ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 851,24 = 12 954,70 - 0,01 x 346,00 - 1 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,32	2851,24	2790,99	60,25	3,38	912	893	19	1	315,01	100,8	0,25
31	ФССЦ-204-0022 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,32	7997,23				2559						
32	ФЕР08-02-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т металлических изделий	0,12	7752,91	506,02	46,89	3,11	930	61	6		63,73	7,65	0,23
33	ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,04	1068,37	153,91	784,51	122,58	43	6	31	5	17,61	0,7	9,08
34	Калькуляция цены	Перемычка ЗПБ18-8 (484:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	2	97,54				195						
35	Калькуляция цены	Перемычка ЗПБ21-8 (501:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	2	100,97				202						

Навесной козырёк

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ФЕРм38-01-003-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 1 826,31 = 7 762,06 - 1,032 x 5 751,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,143	1826,31	1154,4	396,22	15,2	261	165	57	2	120	17,16	1,34
37	Калькуляция цены	Труба профильная (37442:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,143	7545,7				1079						
38	ФЕРм38-01-004-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ применительно	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 211,12 = 10 006,04 - 1,06 x 7 353,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,086	2211,12	1346,8	676,19	34,27	190	116	58	3	140	12,04	3,2
39	Калькуляция цены	Труба профильная (35502:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,086	7154,7				615						
40	ФЕР09-03-039-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,143	892,32	182,17	259,72	17,47	128	26	37	2	19,38	2,77	1,28
41	ФЕР09-03-038-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,086	708,07	157,73	346,92	27,26	61	14	30	2	15,9	1,37	1,98
42	ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	0,36	57,11	46,83	10,28		21	17	4		5,49	1,98	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ФЕРр69-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 отверстий	0,36	10,98	9,01	1,98		4	3	1		1,056	0,38	
44	ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	0,0072	12954,7	2790,99	60,25	3,38	93	20			315,01	2,27	0,25
45	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,12	268,7	56,55	9,43	0,1	32	7	1		5,31	0,64	0,01
46	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,12	644,48	69,48	12,44	0,2	77	8	1		7,66	0,92	0,02
47	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,07	9875,72	961,76	23,38	2,7	691	67	2		112,75	7,89	0,2
48	ФЕР09-03-022-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2	0,21	3297,01	1062,29	2200,66	241,79	692	223	462	51	113,01	23,73	17,91
49	Калькуляц ия цены	Поликарбонат 8 мм (309,52:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	21	62,38				1310						

Холодный тамбур

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,17	153,59	112,16	41,43		26	19	7		14,38	2,44	
51	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,17	368,14	188,14	180	17,49	63	32	31	3	21,776	3,7	1,552
52	ФЕР07-05-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 (разборка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,08	3584,43	1651,74	1932,7	281,99	287	132	155	23	179,928	14,39	20,888
53	ФЕР09-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т конструкций	0,02564	721,18	387,15	334,03	36,23	18	10	8	1	44,296	1,14	2,674
54	ФЕРр53-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (монтаж балок из швеллера №16) 2 865,10 = 11 318,22 - 1,04 x 8 128,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т металлоконструкций перемычек	0,1	2865,1	1433,2	67,41	4,73	287	143	7		165,88	16,59	0,47
55	ФССЦ-201-0755 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,1	8060				806						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	ФЕР07-05-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 (б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	0,08	6111,77	2064,67	2415,87	352,49	489	165	193	28	224,91	17,99	26,11
57	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,22	9875,72	961,76	23,38	2,7	2173	212	5	1	112,75	24,81	0,2
58	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,17	1292,15	235,18	225	21,86	220	40	38	4	27,22	4,63	1,94
59	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 стяжки	0,17	964,8	129,6	39,9	5,1	164	22	7	1	15	2,55	0,45
60	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,17	231,92	38,98	3,49		39	7	1		4,46	0,76	
61	ФЕР12-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Биполь) 3 912,68 = 9 829,02 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 + 114 x 16,95 + 116 x 15,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 кровли	0,17	3912,68	134,98	42,5	2,7	665	23	7		14,36	2,44	0,2
62	ФЕР12-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (биполь) 6 633,05 = 12 306,83 - 189 x 45,20 + 189 x 15,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м примыканий	0,08	6633,05	479,29	92,65	9,05	531	38	7	1	52,21	4,18	0,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Организованный водосток															
63	ФЕР12-01-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство желобов: подвесных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м желобов	1,86	6746,91	267,93	22,95	2,16	12549	498	43	4	31,41	58,42	0,16
64	ФЕРр58-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м	0,96 0,12+0,72+0,12	6796,71	313,9	11,33		6525	301	11		36,8	35,33	
65	ФЕРр58-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,96	863,9	308,83	0,87		829	296	1		37,8	36,29	
66	ФЕРр58-10-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,24	4033,82	545,07	6,97		968	131	2		63,9	15,34	
67	ФЕРр58-10-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт.	0,12	7241,69	452,94	6,97		869	54	1		53,1	6,37	
Итого по разделу 1 Общестроительные работы									668051					2083,66	
Раздел 2. Окна															
Демонтаж															
68	ФЕРр56-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 коробок	0,04	1208,52	1051,72	156,8	22,7	48	42	6	1	128,73	5,15	2,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	ФЕРр56-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оконных переплетов	0,1355	398,87	369,8	29,07	10,79	54	50	4	1	46,11	6,25	0,93
70	ФЕРр56-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2	0,0363	761,66	761,66			28	28			94,97	3,45	
71	ФЕРр58-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м труб и покрытий	0,0726	71,18	70,98	0,2		5	5			9,1	0,66	
Монтаж окон															
72	ФЕР10-01-034-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления $10\ 455,68 = 168\ 203,68 - 100 \times 1\ 577,48$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 проемов	0,1355	10455,68	1303,66	413,79	7,66	1417	177	56	1	149,16	20,21	0,66
73	Калькуляция цены	Оконный блок ПВХ 2-х камерный стеклопакет (3860:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	13,55	778				10542						
74	ФЕР10-01-035-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 п. м	0,08	4187,28	180,75	14,33	0,46	335	14	1		21,19	1,7	0,04
75	Калькуляция цены	Доска подоконная ПВХ 500 мм (550:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	8	110,84				887						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,024	1117,32	961,76	23,38	2,7	27	23	1		112,75	2,71	0,2
77	ФССЦ-101-2411 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	п.м	8	26,41				211						
78	ФЕР15-01-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (откосов) 1 249,34 = 10 398,69 - 0,0005 x 72,32 - 0,101 x 89 300,00 - 0,005 x 1 056,00 - 0,00326 x 15 255,00 - 0,03 x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 облицовк и	0,1068	1249,34	460,38	98,81	1,28	133	49	11		50,15	5,36	0,11
79	Калькуляция цены	Панели ПВХ (240:1,18:4.44x1.02x1.03x1.005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	10,79	48,37				522						
80	ФССЦ-101-1739 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,019224	16147				310						
81	ФЕРр61-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (сух смеси) 8 199,35 = 5 286,31 - 4,4 x 517,90 + 1,7 x 3 054,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03204	8199,35	3004,39	2,31		263	96			323,4	10,36	
82	ФЕР15-04-005-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03204	1841,79	227,93	9,03	0,12	59	7			25,41	0,81	0,01
Итого по разделу 2 Окна									72842					56,66	

Раздел 3. Устройство отмостки и цоколя

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Отмостка															
83	ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м3 конструкц ий	0,15	6008,44	2022,24	3986,2	423,83	901	303	598	64	243,35	36,5	41,39
84	ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 дорожек и тротуаров	3	3037,68	221,99	273,89	35	9113	666	822	105	26,24	78,72	3,17
85	ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 дорожек и тротуаров	-3	1625,89	31,99	63	7,07	-4878	-96	-189	-21	3,78	-11,34	0,7
86	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 т	2,4	1571,83		39,6	7,66	3772		95	18			0,66
87	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	3,6	3566,51	140,46	57,68	0,57	12839	506	208	2	15,12	54,43	0,05
88	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	3,6	1161,94	43,1	16,8		4183	155	60		4,64	16,7	
Цоколь															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	ФЕР46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2	3	178	178			534	534			22,82	68,46	
90	ФЕР15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	3	6014,47	1192,94	53,24	16,49	18043	3579	160	49	129,95	389,85	1,44
91	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен $992,18 = 2 \cdot 932,18 - 0,97 \times 2 \cdot 500,00 + 0,194 \times 2 \cdot 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	3	992,18	476,35	29,29	19,06	2977	1429	88	57	51,89	155,67	1,87
92	ФЕР15-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	3	2055,28	90,95	9,81		6166	273	29		9,79	29,37	
93	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тонна	148,6	3,02		3,02	0,32	449		449	48			0,024
94	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 тонна	148,6	12,51		12,51		1859		1859				
Итого по разделу 3 Устройство отмстки и цоколя									361381					818,36	
Раздел 4. Новый Раздел															
Итого по разделу 4 Новый Раздел															
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									158912	26474	7811	665		2958,68	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									791304	202263	35697	5081		2958,68	
Накладные расходы									182040						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе, справочно:															
66%*0.94 ФОТ (от 2185) (Поз. 36, 38)										1356					
75%*0.94 ФОТ (от 1199) (Поз. 22)										845					
78%*0.94 ФОТ (от 1986) (Поз. 5, 28-29, 42-43)										1456					
79%*0.94 ФОТ (от 3240) (Поз. 13, 24, 81)										2406					
82%*0.94 ФОТ (от 932) (Поз. 68-70)										718					
83%*0.94 ФОТ (от 6013) (Поз. 64-67, 71)										4691					
86%*0.94 ФОТ (от 85545) (Поз. 8-9, 21, 23, 54-55)										69155					
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 8947) (Поз. 11-12, 16, 19-20, 45-46, 40-41, 48, 53)										6812					
100%*0.94 ФОТ (от 367) (Поз. 93)										345					
104%*0.94 ФОТ (от 2804) (Поз. 83)										2741					
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 54848) (Поз. 6-7, 30-31, 44, 17-18, 25, 77-78, 80, 82, 90-92)										48721					
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 14188) (Поз. 2-4, 10, 15, 50, 89)										13203					
118%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1467) (Поз. 72, 74)										1464					
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 7457) (Поз. 47, 51, 57-63, 76)										7570					
122%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 3155) (Поз. 26-27, 32)										3256					
142%*0.94 ФОТ (от 10200) (Поз. 84-88)										13615					
155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2811) (Поз. 1, 33, 52, 56)										3686					
Сметная прибыль										128932					
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 1199) (Поз. 22)										540					
50% ФОТ (от 5226) (Поз. 5, 28-29, 42-43, 13, 24, 81)										2613					
55%*0.85 ФОТ (от 46795) (Поз. 17-18, 25, 77-78, 80, 82, 90-92)										21877					
60% ФОТ (от 3171) (Поз. 83, 93)										1902					
62% ФОТ (от 932) (Поз. 68-70)										578					
63%*0.85 ФОТ (от 1467) (Поз. 72, 74)										786					
65% ФОТ (от 8198) (Поз. 64-67, 71, 36, 38)										5328					
65%*0.85 ФОТ (от 15510) (Поз. 6-7, 30-31, 44, 47, 51, 57-63, 76)										8569					
70% ФОТ (от 85545) (Поз. 8-9, 21, 23, 54-55)										59882					
70%*0.85 ФОТ (от 20621) (Поз. 2-4, 10, 15, 50, 89, 11-12, 16, 19-20, 45-46)										12270					
80%*0.85 ФОТ (от 3155) (Поз. 26-27, 32)										2145					
85%*0.85 ФОТ (от 2514) (Поз. 40-41, 48, 53)										1816					
95%*0.85 ФОТ (от 10200) (Поз. 84-88)										8237					
100%*0.85 ФОТ (от 2811) (Поз. 1, 33, 52, 56)										2389					
Итого по смете:															
Итого Строительные работы										1096583					2929,48
Итого Монтажные работы										5693					29,2
Итого										1102276					2958,68
В том числе:															
Материалы										553344					
Машины и механизмы										35697					
ФОТ										207344					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								182040						
	Сметная прибыль								128932						
	Непредвиденные затраты 2%								22046						
	Итого с непредвиденными								1124322						
	НДС 18%								202378						
	ВСЕГО по смете								1326700					2958,68	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
0,29
8,05

Гранд-СМЕТА

17
0,81
0,05
0,28

Гранд-СМЕТА

17
1,72

Гранд-СМЕТА

17
0,48
2,8

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,03
0,36

Гранд-СМЕТА

17
0,19
0,28
0,18
0,17

Гранд-СМЕТА

17
0,01
3,76

Гранд-СМЕТА

17
0,26
1,67
0,07
0,05

Гранд-СМЕТА

17
2,09
0,04
0,33
0,08
0,03
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,3
29,4
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,13
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,32

Гранд-СМЕТА

17
6,21
9,51
-2,1
1,58
0,18

Гранд-СМЕТА

17
4,32
5,61
3,57
28,88
58,6
58,6

Гранд-СМЕТА

17
58,6