

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ММУЗ "МГКБ №2"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт фасада здания гинекологического стационара (2 этаж) и хозблока, ММУЗ "МГКБ№2", проезд Коммунаров, 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 539,336 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 136,053 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1810,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Наружные работы																
Стационар																
1	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Н=9 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-002-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (64923 руб.): 122%*0.9 * 0,94 от ФОТ (62903 руб.)</i> <i>СП, (42774 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (62903 руб.)</i>	100 м2 горизонтальной проекции	12,105 <i>1210,5/100</i>	7409,55	5196,48	63,8			89693	62903	772		70,2	849,77	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>На высоту ПЗ=0,75; ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75;</i> <i>МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-002-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (34543 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (33468 руб.)</i> <i>СП, (22758 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (33468 руб.)</i>	100 м2 горизонтальной проекции	12,105	3851,21	2764,77	29,25		46619	33468	354		37,35	452,12	0,0825
3	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-25-07 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (259 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (345 руб.)</i> <i>СП, (173 руб.): 50% от ФОТ (345 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	0,2	5629,41	1725,6	7,18		1126	345	1		23,6	4,72	0,02
4	ТЕРр62-24-01 <i>примен.</i>	Окраска акриловыми красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов $275,31 = 401,98 - 4\ 524,00 \times 0,028$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-24-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (9444 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (12558 руб.)</i> <i>СП, (6270 руб.): 50% от ФОТ (12558 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,68 <i>668/100</i>	2051,73	1879,99	16,98		13706	12558	113		25,09	167,6	0,05
5	СЦМ-101-0338 <i>примен.</i>	Краски водно-дисперсионные акрилатные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-24-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т	0,187	99170,79				18545						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕРр61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-22-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (2272 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (3060 руб.)</i> <i>СП, (1530 руб.): 50% от ФОТ (3060 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности	0,07 <i>7/100</i>	58032,17	43711,42	10,84		4062	3060	1		549,55	38,47	
7	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (тяг, карнизов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-25-07 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (91 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (121 руб.)</i> <i>СП, (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	0,07	5629,41	1725,6	7,18		394	121	1		23,6	1,65	0,02
8	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-20-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1719 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (2315 руб.)</i> <i>СП, (1158 руб.): 50% от ФОТ (2315 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09 <i>9/100</i>	36590,05	25723,35	8,29		3293	2315	1		323,4	29,11	
9	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (откосов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-25-07 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (117 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (155 руб.)</i> <i>СП, (78 руб.): 50% от ФОТ (155 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	0,09	5629,41	1725,6	7,18		507	155	1		23,6	2,12	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ТЕРр62-22-01	Улучшенная акриловая окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (откосы) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-22-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР. (325 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (432 руб.)</i> <i>СП (216 руб.): 50% от ФОТ (432 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,18	4612,26	2397,49	65,93		830	432	12		31,58	5,68	0,2
11	СЦМ-101-0338 <i>примен.</i>	Краски водно-дисперсионные акрилатные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-24-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т	0,001386	99170,79				137						
12	ТЕРр62-26-04 <i>применит.</i>	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов (откосы) <i>209,27 = 1 134,16 - 17 191,20 х 0,0538</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-26-04 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР. (73 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (97 руб.)</i> <i>СП (49 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,09 <i>(27-18)/100</i>	1368,37	1079,97	243,68		123	97	22		14,59	1,31	0,1
13	СЦМ-101-0338	Краски водно-дисперсионные акрилатные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-26-04 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т	0,004842	99170,79				480						
14	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,16; МАТ=3,62</i> <i>Кровли:</i> <i>НР. (67 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (66 руб.)</i> <i>СП. (36 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (66 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,008 <i>4*0,2/100</i>	43467,88	8244,05	119,53	24,04	348	66	1		112,75	0,9	0,27
Хозблок															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-20-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (382 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (514 руб.)</i> <i>СП, (257 руб.): 50% от ФОТ (514 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02 <i>2/100</i>	36590,05	25723,35	8,29			732	514			323,4	6,47	
16	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-10-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3369 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (4537 руб.)</i> <i>СП, (2269 руб.): 50% от ФОТ (4537 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3 <i>30/100</i>	20562,69	15123,72	4,33			6169	4537	1		201,84	60,55	
17	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (2620 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2949 руб.)</i> <i>СП, (1379 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2949 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,285 <i>28,5/100</i>	35374,35	10218,56	186,4	128,78		10082	2912	53	37	129,95	37,04	1,44
18	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 38 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1945 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2190 руб.)</i> <i>СП, (1024 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2190 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36 <i>36/100</i>	11011,26	5836,26	384,23	248,58		3964	2101	138	89	70,88	25,52	2,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских 3 213,22 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,859 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (379 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (427 руб.) СП, (200 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (427 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,055 5,5/100	17377,73	7478,94	368,76	297,74	956	411	20	16	91,84	5,05	3,33
20	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 1 796,09 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,485 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (7241 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8151 руб.) СП, (3811 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (8151 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,919	9666,43	4080,36	205,4	167,23	18550	7830	394	321	51,89	99,58	1,87
21	ТЕР15-04-014-03 применител ьно	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая 69,80 = 508,17 - 11 536,00 x 0,038 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Отделочные работы: НР, (914 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1029 руб.) СП, (481 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1029 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,919	548,73	536,12	12,62		1053	1029	24		6,74	12,93	0,05
22	СЦМ-101-0338	Краски водно-дисперсионные акрилатные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Малярные работы (ремонтно-строительные)	т	0,07292	100257,6				7311						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ТЕР15-04-014-03 применительно	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая 69,80 = 508,17 - 11 536,00 x 0,038 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Отделочные работы: НР, (26 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (29 руб.) СП, (14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (29 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,055	548,73	536,12	12,62		30	29	1		6,74	0,37	0,05
24	СЦМ-101-0338	Краски водно-дисперсионные акрилатные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Малаярные работы (ремонтно-строительные)	т	0,00209	100257,6				210						
25	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брундауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,16; МАТ=3,62 Кровли: НР, (121 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (119 руб.) СП, (66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (119 руб.)	100 м2 покрытия	0,0144 7,2*0,2/100	43467,88	8244,05	119,53	24,04	626	119	2		112,75	1,62	0,27
26	ТЕР10-01-022-01 применит.	Подшивка карниза ветровой доской КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,16; МАТ=3,54 Деревянные конструкции: НР, (256 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (256 руб.) СП, (137 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (256 руб.)	100 м2 потолков	0,06 6/100	27544,61	4243,8	253,88	24,04	1653	255	15	1	57,33	3,44	0,64
27	ТЕР15-04-025-02 применительно	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (карнизная доска) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-02 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (295 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (332 руб.) СП, (155 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (332 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,06 6/100	10372,8	5541,32	27,24	0,91	622	332	2		71,29	4,28	0,12
Итого по разделу 1 Наружные работы									448102					1810,3	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									231821	135589	1929	464	1810,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								131380						
	Сметная прибыль								84901						
	Итого по смете:														
	Конструкции из кирпича и блоков								301310					1301,89	
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								60531					183,08	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								27211					134,6	
	Кровли								1264					2,52	
	Отделочные работы								55740					184,77	
	Деревянные конструкции								2046					3,44	
	Итого								448102					1810,3	
	В том числе:														
	Материалы								94303						
	Машины и механизмы								1929						
	ФОТ								136053						
	Накладные расходы								131380						
	Сметная прибыль								84901						
	Непредвиденные затраты 2%								8962						
	Итого с непредвиденными								457064						
	НДС 18%								82272						
	ВСЕГО по смете								539336					1810,3	

Составил _____ С.В. Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
2,18

Гранд-СМЕТА

17
1
0,33

17

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,01

17
0,41
1

Гранд-СМЕТА

17
0,18
3,59
0,1

17
0,04
0,01
8,89
8,89

Гранд-СМЕТА

17
3,18
0,38
5,29
0,04
8,89
8,89