

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ММУЗ "МГКБ №2"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт фасада здания гинекологического стационара (2 этаж) и хозблока, ММУЗ "МГКБ№2", проезд Коммунаров, 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 539,336 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 136,053 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1810,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | | | | Эк.Маш | З/пМех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Раздел 1. Наружные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стационар | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Н=9 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-002-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (64923 руб.): 122%*0.9 * 0,94 от ФОТ (62903 руб.)</i> <i>СП, (42774 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (62903 руб.)</i> | 100 м2 горизонтальной проекции | 12,105 <i>1210,5/100</i> | 7409,55 | 5196,48 | 63,8 | | | 89693 | 62903 | 772 | | 70,2 | 849,77 | 0,18 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|----------|---------|-------|---|-------|-------|-----|----|-------|--------|--------|
| 2 | ТЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>На высоту ПЗ=0,75; ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75;</i> <i>МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-002-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (34543 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (33468 руб.)</i> <i>СП, (22758 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (33468 руб.)</i> | 100 м2 горизонтальной проекции | 12,105 | 3851,21 | 2764,77 | 29,25 | | 46619 | 33468 | 354 | | 37,35 | 452,12 | 0,0825 |
| 3 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-25-07 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (259 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (345 руб.)</i> <i>СП, (173 руб.): 50% от ФОТ (345 руб.)</i> | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2 | 5629,41 | 1725,6 | 7,18 | | 1126 | 345 | 1 | | 23,6 | 4,72 | 0,02 |
| 4 | ТЕРр62-24-01 <i>примен.</i> | Окраска акриловыми красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов $275,31 = 401,98 - 4\ 524,00 \times 0,028$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-24-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (9444 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (12558 руб.)</i> <i>СП, (6270 руб.): 50% от ФОТ (12558 руб.)</i> | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,68 <i>668/100</i> | 2051,73 | 1879,99 | 16,98 | | 13706 | 12558 | 113 | | 25,09 | 167,6 | 0,05 |
| 5 | СЦМ-101-0338 <i>примен.</i> | Краски водно-дисперсионные акрилатные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-24-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i> | т | 0,187 | 99170,79 | | | | 18545 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---------------------|--|---|----------------------|----------|----------|-------|---|------|------|----|----|--------|-------|------|
| 6 | ТЕРр61-22-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-22-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (2272 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (3060 руб.)</i> <i>СП, (1530 руб.): 50% от ФОТ (3060 руб.)</i> | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности | 0,07 <i>7/100</i> | 58032,17 | 43711,42 | 10,84 | | 4062 | 3060 | 1 | | 549,55 | 38,47 | |
| 7 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (тяг, карнизов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-25-07 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (91 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (121 руб.)</i> <i>СП, (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)</i> | 100 м2 обработанной поверхности | 0,07 | 5629,41 | 1725,6 | 7,18 | | 394 | 121 | 1 | | 23,6 | 1,65 | 0,02 |
| 8 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-20-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1719 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (2315 руб.)</i> <i>СП, (1158 руб.): 50% от ФОТ (2315 руб.)</i> | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 <i>9/100</i> | 36590,05 | 25723,35 | 8,29 | | 3293 | 2315 | 1 | | 323,4 | 29,11 | |
| 9 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (откосов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-25-07 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (117 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (155 руб.)</i> <i>СП, (78 руб.): 50% от ФОТ (155 руб.)</i> | 100 м2 обработанной поверхности | 0,09 | 5629,41 | 1725,6 | 7,18 | | 507 | 155 | 1 | | 23,6 | 2,12 | 0,02 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|----------------------------|----------|---------|--------|-------|-----|-----|----|----|--------|------|------|
| 10 | ТЕРр62-22-01 | Улучшенная акриловая окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (откосы) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-22-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (325 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (432 руб.)</i> <i>СП (216 руб.): 50% от ФОТ (432 руб.)</i> | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,18 | 4612,26 | 2397,49 | 65,93 | | 830 | 432 | 12 | | 31,58 | 5,68 | 0,2 |
| 11 | СЦМ-101-0338 <i>примен.</i> | Краски водно-дисперсионные акрилатные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-24-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i> | т | 0,001386 | 99170,79 | | | | 137 | | | | | | |
| 12 | ТЕРр62-26-04 <i>применит.</i> | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов (откосы) <i>209,27 = 1 134,16 - 17 191,20 х 0,0538</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-26-04 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (73 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (97 руб.)</i> <i>СП (49 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)</i> | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,09 <i>(27-18)/100</i> | 1368,37 | 1079,97 | 243,68 | | 123 | 97 | 22 | | 14,59 | 1,31 | 0,1 |
| 13 | СЦМ-101-0338 | Краски водно-дисперсионные акрилатные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-26-04 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i> | т | 0,004842 | 99170,79 | | | | 480 | | | | | | |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,16; МАТ=3,62</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (67 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (66 руб.)</i> <i>СП, (36 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (66 руб.)</i> | 100 м2 покрытия | 0,008 <i>4*0,2/100</i> | 43467,88 | 8244,05 | 119,53 | 24,04 | 348 | 66 | 1 | | 112,75 | 0,9 | 0,27 |
| Хозблок | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|------------------------|---|---|-------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------|-----|----|--------|-------|------|
| 15 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-20-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (382 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (514 руб.)</i> <i>СП, (257 руб.): 50% от ФОТ (514 руб.)</i> | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 2/100 | 36590,05 | 25723,35 | 8,29 | | 732 | 514 | | | 323,4 | 6,47 | |
| 16 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-10-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3369 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (4537 руб.)</i> <i>СП, (2269 руб.): 50% от ФОТ (4537 руб.)</i> | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 30/100 | 20562,69 | 15123,72 | 4,33 | | 6169 | 4537 | 1 | | 201,84 | 60,55 | |
| 17 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (2620 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2949 руб.)</i> <i>СП, (1379 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2949 руб.)</i> | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,285 28,5/100 | 35374,35 | 10218,56 | 186,4 | 128,78 | 10082 | 2912 | 53 | 37 | 129,95 | 37,04 | 1,44 |
| 18 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 38 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1945 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2190 руб.)</i> <i>СП, (1024 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2190 руб.)</i> | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,36 36/100 | 11011,26 | 5836,26 | 384,23 | 248,58 | 3964 | 2101 | 138 | 89 | 70,88 | 25,52 | 2,78 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|---|--|---|------------------|----------|---------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 19 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских 3 213,22 = 5 446,62 - 2 600,00 x 1,718 + 2 600,00 x 0,859 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (379 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (427 руб.) СП, (200 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (427 руб.) | 100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти | 0,055 5,5/100 | 17377,73 | 7478,94 | 368,76 | 297,74 | 956 | 411 | 20 | 16 | 91,84 | 5,05 | 3,33 |
| 20 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 1 796,09 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,485 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (7241 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8151 руб.) СП, (3811 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (8151 руб.) | 100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти | 1,919 | 9666,43 | 4080,36 | 205,4 | 167,23 | 18550 | 7830 | 394 | 321 | 51,89 | 99,58 | 1,87 |
| 21 | ТЕР15-04-014-03 применител ьно | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая 69,80 = 508,17 - 11 536,00 x 0,038 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Отделочные работы: НР, (914 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1029 руб.) СП, (481 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1029 руб.) | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 1,919 | 548,73 | 536,12 | 12,62 | 1053 | 1029 | 24 | 6,74 | 12,93 | 0,05 | | |
| 22 | СЦМ-101-0338 | Краски водно-дисперсионные акрилатные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Малярные работы (ремонтно-строительные) | т | 0,07292 | 100257,6 | | | 7311 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|--|---|-----------------------|----------|---------|--------|-------|---------------|--------|------|-----|--------|---------------|------|
| 23 | ТЕР15-04-014-03 применительно | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая 69,80 = 508,17 - 11 536,00 x 0,038 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Отделочные работы: НР, (26 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (29 руб.) СП, (14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (29 руб.) | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,055 | 548,73 | 536,12 | 12,62 | | 30 | 29 | 1 | | 6,74 | 0,37 | 0,05 |
| 24 | СЦМ-101-0338 | Краски водно-дисперсионные акрилатные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=3,69 Малаярные работы (ремонтно-строительные) | т | 0,00209 | 100257,6 | | | | 210 | | | | | | |
| 25 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брундауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,16; МАТ=3,62 Кровли: НР, (121 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (119 руб.) СП, (66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (119 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,0144 7,2*0,2/100 | 43467,88 | 8244,05 | 119,53 | 24,04 | 626 | 119 | 2 | | 112,75 | 1,62 | 0,27 |
| 26 | ТЕР10-01-022-01 применит. | Подшивка карниза ветровой доской КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,16; МАТ=3,54 Деревянные конструкции: НР, (256 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (256 руб.) СП, (137 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (256 руб.) | 100 м2 потолков | 0,06 6/100 | 27544,61 | 4243,8 | 253,88 | 24,04 | 1653 | 255 | 15 | 1 | 57,33 | 3,44 | 0,64 |
| 27 | ТЕР15-04-025-02 применительно | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (карнизная доска) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-02 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 Отделочные работы: НР, (295 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (332 руб.) СП, (155 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (332 руб.) | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,06 6/100 | 10372,8 | 5541,32 | 27,24 | 0,91 | 622 | 332 | 2 | | 71,29 | 4,28 | 0,12 |
| Итого по разделу 1 Наружные работы | | | | | | | | | 448102 | | | | | 1810,3 | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 231821 | 135589 | 1929 | 464 | | 1810,3 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|----|---------------|----|
| | Накладные расходы | | | | | | | | 131380 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 84901 | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 301310 | | | | | 1301,89 | |
| | Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 60531 | | | | | 183,08 | |
| | Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 27211 | | | | | 134,6 | |
| | Кровли | | | | | | | | 1264 | | | | | 2,52 | |
| | Отделочные работы | | | | | | | | 55740 | | | | | 184,77 | |
| | Деревянные конструкции | | | | | | | | 2046 | | | | | 3,44 | |
| | Итого | | | | | | | | 448102 | | | | | 1810,3 | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 94303 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 1929 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 136053 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 131380 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 84901 | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | 8962 | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 457064 | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | 82272 | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 539336 | | | | | 1810,3 | |

Составил _____ С.В. Белякова

Проверил

0_г.

| |
|-------------------|
| Т/з мех. Всего |
| 17 |
| |
| 2,18 |

Гранд-СМЕТА

| |
|------|
| 17 |
| 1 |
| |
| |
| 0,33 |
| |
| |

| |
|----|
| 17 |
| |
| |
| |
| |

| |
|------|
| 17 |
| |
| |
| 0,41 |
| 1 |

Гранд-СМЕТА

| |
|------|
| 17 |
| 0,18 |
| 3,59 |
| 0,1 |
| |

| |
|------|
| 17 |
| |
| |
| |
| 0,04 |
| |
| 0,01 |
| |
| 8,89 |
| |
| 8,89 |

Гранд-СМЕТА

| |
|------|
| 17 |
| |
| |
| |
| 3,18 |
| 0,38 |
| |
| |
| 5,29 |
| 0,04 |
| 8,89 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8,89 |