

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Отдел образования САО г.Оренбург
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт гаража и снос сарев в школе №56

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 313635,74 руб.

Средства на оплату труда _____ 78567 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1086,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=6,75; МАТ=3,05</i> <i>НР. (3768 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (4661 руб.)</i> <i>СП. (3263 руб.): 70% от ФОТ (4661 руб.)</i>	1 м3 кладки	2	4531,48	1989,9	116,98	36,52	9063	3980	234	73	35,39	70,78	0,43
2	ТЕРр53-23-01	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в: 4 (3) кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>В 3 кирпича ПЗ=0,75; ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75;</i> <i>МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-23-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=6,75; МАТ=3,05</i> <i>НР. (1102 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (1363 руб.)</i> <i>СП. (954 руб.): 70% от ФОТ (1363 руб.)</i>	1 м карниза	7,6	337	155,12	3,12	0,76	2561	1179	24	6	2,5875	19,67	0,0075

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=6,75; МАТ=3,47</i> <i>НР. (352 руб.): 120%*0,846 от ФОТ (347 руб.)</i> <i>СП, (192 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (347 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,0388	40515,85	6758,24	107,91	19,71	1572	262	4	1	112,75	4,37	0,27
4	ТЕР46-06-002-02	Разборка надземной части кирпичных сараев: без сохранения годных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-06-002-02 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,75</i> <i>НР, (67186 руб.): 110%*0,846 от ФОТ (72196 руб.)</i> <i>СП (42957 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (72196 руб.)</i>	10 м2 площади застройки	23,411	4127,4	2468,68	1658,72	212,9	96627	57795	38832	4984	42,33	990,99	2,82
5	311-01-148-01	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-148-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,75; ЭМ-ЗПМ=4,08; ЗПМ=6,75</i> <i>НР 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	тонна	281,15	13,1	13,1	3682	3682							0,024
6	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,1</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	281,15	60,52	60,52	17014	17014							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									130519	63216	59790	5064	1085,81		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									140807	72743	60551	5824	1086,47		
Накладные расходы									72408						
Сметная прибыль									47366						
Итого по разделу 1 :															
Итого Поз. 1-2									11624	5159	258	79	90,45		
Всего с учетом районного к-та 15%									12410	5933	270	91	90,45		
Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 6 024)									4870						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 024)									4217						
Итого с накладными и см. прибылью									21497				90,45		
Итого Поз. 3									1572	262	4	1	4,37		
Всего с учетом районного к-та 15%									1611	301	4	1	4,37		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом									1657	346	5	1	5,03		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы 120%*0,846 ФОТ (от 347)								352						
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 347)								192						
	Итого с накладными и см. прибылью								2201					5,03	
	Итого Поз. 4								96627	57795	38832	4984		990,99	
	Всего с учетом районного к-та 15%								106044	66464	39580	5732		990,99	
	Накладные расходы 110%*0,846 ФОТ (от 72 196)								67186						
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 72 196)								42957						
	Итого с накладными и см. прибылью								216187					990,99	
	Итого Поз. 5								3682		3682				
	Итого Поз. 6								17014		17014				
	Итого								260581					1086,47	
	В том числе:														
	Материалы								7513						
	Машины и механизмы								60551						
	ФОТ								78567						
	Накладные расходы								72408						
	Сметная прибыль								47366						
	Итого по разделу 1								260581					1086,47	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								130519	63216	59790	5064		1085,81	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								140807	72743	60551	5824		1086,47	
	Накладные расходы								72408						
	Сметная прибыль								47366						
	Итого по смете:														
	Итого Поз. 1-2								11624	5159	258	79		90,45	
	Всего с учетом районного к-та 15%								12410	5933	270	91		90,45	
	Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 6 024)								4870						
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 024)								4217						
	Итого с накладными и см. прибылью								21497					90,45	
	Итого Поз. 3								1572	262	4	1		4,37	
	Всего с учетом районного к-та 15%								1611	301	4	1		4,37	
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом								1657	346	5	1		5,03	
	Накладные расходы 120%*0,846 ФОТ (от 347)								352						
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 347)								192						
	Итого с накладными и см. прибылью								2201					5,03	
	Итого Поз. 4								96627	57795	38832	4984		990,99	
	Всего с учетом районного к-та 15%								106044	66464	39580	5732		990,99	
	Накладные расходы 110%*0,846 ФОТ (от 72 196)								67186						
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 72 196)								42957						
	Итого с накладными и см. прибылью								216187					990,99	
	Итого Поз. 5								3682		3682				
	Итого Поз. 6								17014		17014				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого									260581					1086,47	
В том числе:															
Материалы									7513						
Машины и механизмы									60551						
ФОТ									78567						
Накладные расходы									72408						
Сметная прибыль									47366						
Непредвиденные затраты 2%									5212						
Итого с непредвиденными									265793						
НДС 18%									47842,74						
ВСЕГО по смете									313635,74					1086,47	

Составление сметной документации 1,9%

Составил

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,86
0,06

Гранд-СМЕТА

17
0,01
66,02
6,75
73,7
73,7
0,92
0,92
0,92
0,01
0,01
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,01
66,02
66,02
66,02
6,75
73,7
73,7
73,7
73,7
0,92
0,92
0,92
0,01
0,01
0,01
0,01
66,02
66,02
66,02
6,75

