

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МОУДОД ДЮСШ №4

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли (утепление водоотводных лотков, герметизация стыков), МОУДОД ДЮСШ №4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 266,376 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 55,423 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 684,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.

| № пп                           | Обоснование                        | Наименование   | Ед. изм.                                     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. |        |        |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|
|                                |                                    |  |  |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |                     |                     |                 |        |        |
|                                |                                    |  |  |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш  |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                     |                     |                 | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                              | 2                                  | 3  | 4  | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12                  | 13                  | 14              | 15     | 16     |
| <b>Раздел 1. Ремонт кровли</b> |                                    |  |  |      |                         |             |         |                       |             |         |                     |                     |                 |        |        |
| 1                              | <b>ТЕРр53-21-06</b><br><i>прим</i> | Ремонт и восстановление герметизации стыков профлиста и металлического желоба пеной монтажной<br><i>l 323,73 = 3 153,11 - 87,53 x 20,9</i><br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-21-06 85 Стены(кроме демонтажных работ)<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14<br>НР, (2053 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (2539 руб.)<br>СП (1777 руб.): 70% от ФОТ (2539 руб.) | 100 м<br>восстановленной герметизации стыков | 0,72 | 6588,71                 | 2368,06     | 4220,65 | 1158,39               | 4744        | 1705    | 3039                | 834                 | 29,36           | 21,14  | 11,82  |
| 2                              | <b>СЦМ-101-1921</b>                | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-21-06 85 Стены(кроме демонтажных работ)<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14  | шт   | 15   | 228,59                  |             |         |                       | 3429        |         |                     |                     |                 |        |        |

| 1 | 2                                  | 3   | 4  | 5       | 6        | 7       | 8       | 9       | 10    | 11    | 12   | 13   | 14    | 15     | 16    |
|---|------------------------------------|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|
| 3 | <b>ТЕРр53-21-07</b><br><i>прим</i> | Ремонт и восстановление герметизации стыков битумной мастикой<br>2 161,99 = 3 788,40 - 21 344,00 x 0,0762<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-21-09 85 Стены(кроме демонтажных работ)<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14<br>НР, (2727 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (3373 руб.)<br>СП, (2361 руб.): 70% от ФОТ (3373 руб.)  | 100 м<br>восстановленной герметизации стыков | 0,72    | 10156,46 | 2559,26 | 7597,2  | 2124,69 | 7313  | 1843  | 5470 | 1530 | 31,73 | 22,85  | 21,21 |
| 4 | <b>СЦМ-101-0596</b>                | Мастика битумно-кукерсолная холодная<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-21-09 85 Стены(кроме демонтажных работ)<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14  | т  | 0,05486 | 11441,16 |         |         |         | 628   |       |      |      |       |        |       |
| 5 | <b>ТЕР09-04-002-01</b>             | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%;<br>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;<br>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57<br>НР, (7721 руб.): 90%*0,94 * 0.9 от ФОТ (10141 руб.)<br>СП, (7327 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (10141 руб.) | 100 м2<br>покрытия                           | 4,32    | 3391,74  | 1797,01 | 1594,73 | 224,85  | 14652 | 7763  | 6889 | 971  | 24,85 | 107,35 | 2,05  |
| 6 | <b>ТЕРр53-21-10</b><br><i>прим</i> | Герметизация швов между профлистом универсальной уплотнительной лентой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-21-10 85 Стены(кроме демонтажных работ)<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14<br>НР, (658 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (814 руб.)<br>СП, (570 руб.): 70% от ФОТ (814 руб.)   | 100 м<br>восстановленной герметизации стыков | 0,72    | 1343     | 1131,24 | 12,28   |         | 967   | 814   | 9    |      | 15,08 | 10,86  | 0,04  |
| 7 | <b>ТЕР09-04-002-01</b>             | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа (без стоимости профлиста)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста<br>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57<br>НР, (11032 руб.): 90%*0,94 * 0.9 от ФОТ (14489 руб.)<br>СП, (10468 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (14489 руб.)  | 100 м2<br>покрытия                           | 4,32    | 5946,45  | 2567,13 | 2278,19 | 321,25  | 25689 | 11090 | 9842 | 1388 | 35,5  | 153,36 | 2,93  |

| 1  | 2                      | 3   | 4                                       | 5       | 6        | 7       | 8      | 9   | 10    | 11   | 12 | 13 | 14    | 15    | 16   |
|----|------------------------|---|---|---------|----------|---------|--------|-----|-------|------|----|----|-------|-------|------|
| 8  | <b>ТЕР10-05-009-01</b> | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилями стальными листами ХК толщ. 1 мм<br>3 682,68 = 6 076,56 - 15,43 x 107 - 7,71 x 4 - 2,78 x 37 - 1,92 x 60 - 1,78 x 82 - 14,22 x 7 - 13,46 x 10 - 0,17 x 83 - 0,86 x 116<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-05-009-01 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=6,91; МАТ=4,69<br>НР, (2641 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (2646 руб.)<br>СП, (1417 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2646 руб.) | 100 м2<br>стены за вычетом проемов      | 0,432   | 19431,42 | 5326,09 | 122,85 |     | 8394  | 2301 | 53 |    | 71    | 30,67 |      |
| 9  | <b>СЦМ-201-9038</b>    | Стальной лист толщиной 1 мм<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-05-009-01 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=6,91; МАТ=4,69   | т                                       | 0,33912 | 51786,98 |         |        |     | 17562 |      |    |    |       |       |      |
| 10 | <b>ТЕР13-03-002-04</b> | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,25; ЗПМ=6,91; МАТ=3,26<br>НР, (353 руб.): 90%*0,94 * 0,9 от ФОТ (463 руб.)<br>СП, (275 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (463 руб.)  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,864   | 1481,37  | 465,8   | 32,42  | 0,9 | 1280  | 402  | 28 | 1  | 5,31  | 4,59  | 0,02 |
| 11 | <b>ТЕР15-04-030-02</b> | Масляная окраска металлических поверхностей настила за 2 раза<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-030-02 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2<br>НР, (791 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (890 руб.)<br>СП, (416 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (890 руб.)   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,864   | 3142,55  | 894,64  | 7,97   | 0,9 | 2715  | 773  | 7  | 1  | 12,21 | 10,55 | 0,04 |
| 12 | <b>ТЕР26-01-055-02</b> | Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-055-02 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38<br>НР, (508 руб.): 100%*0,94 * 0,9 от ФОТ (601 руб.)<br>СП, (358 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (601 руб.)   | 100 м2<br>поверхности покрытия изоляции | 0,504   | 5876,54  | 1038,43 | 72,99  |     | 2962  | 523  | 37 |    | 14,36 | 7,24  | 0,25 |



| 1 | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            | 16 |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|
|   | Материалы             |   |   |   |   |   |   |   | 59098            |    |    |    |    |               |    |
|   | Машины и механизмы    |   |   |   |   |   |   |   | 30097            |    |    |    |    |               |    |
|   | ФОТ                   |   |   |   |   |   |   |   | 55423            |    |    |    |    |               |    |
|   | Накладные расходы     |   |   |   |   |   |   |   | 48540            |    |    |    |    |               |    |
|   | Сметная прибыль       |   |   |   |   |   |   |   | 37939            |    |    |    |    |               |    |
|   | НДС 18%               |   |   |   |   |   |   |   | 40633,56         |    |    |    |    |               |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b> |   |   |   |   |   |   |   | <b>266375,56</b> |    |    |    |    | <b>684,99</b> |    |

Составил

И.А. Бирюкова

Проверил

0\_г.

Т/з мех.  
Всего

17

8,51

|       |
|-------|
| 17    |
| 15,27 |
|       |
|       |
| 8,86  |
|       |
| 0,03  |
|       |
| 12,66 |
|       |

|      |
|------|
| 17   |
|      |
|      |
| 0,02 |
| 0,03 |
| 0,13 |



|             |
|-------------|
| 17          |
| 0,42        |
|             |
|             |
| 0,34        |
|             |
| <b>51,9</b> |
|             |
| 46,27       |
| 51,9        |
|             |
| 5,615       |
|             |
|             |
|             |
| 23,81       |
| 26,9        |
|             |
| 0,03        |
| 0,04        |
| 0,16        |
| 0,53        |
| 0,43        |
| 51,9        |
|             |

