

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №117

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 485566 руб.

Средства на оплату труда _____ 58678 руб.

Сметная трудоемкость _____ 790,05 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв. _2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (6237 руб.): 83%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (5196 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	7	1147,36	1141,94	5,42			8032	7994	38		17,41	121,87	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм(демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (13032 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (7092 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	7	2075,02	1428,28	646,74	153,07		14525	9998	4527	1071	21,776	152,43	1,552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (16290 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8865 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	7	9625,11	1785,35	808,42	191,34	67376	12497	5659	1339	27,22	190,54	1,94
4	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25;</i> <i>МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (1990 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1083 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	7	8429,29	164,18	290,53	72,97	59005	1149	2034	511	2,5	17,5	0,75
5	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (2690 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1464 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	7	1134,02	329,08	13,84		7938	2304	97		4,46	31,22	0,04
6	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (5637 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3068 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	1,7	4293,53	2748,69	403,39	83,91	7299	4673	686	143	35,5	60,35	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (62.46:1,18:3,33x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	428,4	55,61				23824						
8	ТЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-15 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (656 руб.): 155%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (425 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	100 м шва	0,18	2588,93	2416,04	36,78		466	435	7		29,8	5,36	0,1
9	ТЕРр65-06-23	Смена санитарных приборов: водосточных воронок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-23 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР, (729 руб.): 103%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (452 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,02	145930,03	37609,23	229,5	48,4	2919	752	5	1	491,4	9,83	1,1
10	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (9516 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (5179 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	7	1501,24	1138,62	167,78	23,67	10509	7970	1174	166	14,36	100,52	0,29
11	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - верхний слой (69.86:1,18:3,33x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	798	62				49480						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (62.46:1,18:3,33x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	812	55,61				45156						
13	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (952 руб.): 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (608 руб.) - 60% от ФОТ</i>	тонна	29	156,58	34,94	121,64		4541	1013	3528		0,5777	16,75	
14	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	29	61,99		61,99		1798		1798				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									302868	48785	19553	3231		706,37	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									312268	54639	23099	4039		790,05	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-6, 10, 8)									9400	5854	3546	808		83,688	
Накладные расходы									57728						
В том числе, справочно:															
83%*0.94 ФОТ (от 7994) (Поз. 1)									6237						
100%*0.94 ФОТ (от 1013) (Поз. 13)									952						
103%*0.94 ФОТ (от 753) (Поз. 7, 9, 11-12)									729						
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 48418) (Поз. 2-6, 10)									49154						
155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 500) (Поз. 8)									656						
Сметная прибыль									33432						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 1766) (Поз. 7, 9, 11-13)									1060						
65% ФОТ (от 7994) (Поз. 1)									5196						
65%*0.85 ФОТ (от 48418) (Поз. 2-6, 10)									26751						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		100%*0.85 ФОТ (от 500) (Поз. 8)							425						
Итого по смете:															
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							19465					121,87	
		Кровли							251890					635,44	
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							122560					9,83	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							1614					6,16	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							6101					16,75	
		Перевозка грузов автотранспортом							1798						
		Итого							403428					790,05	
		В том числе:													
		Материалы							234530						
		Машины и механизмы							23099						
		ФОТ							58678						
		Накладные расходы							57728						
		Сметная прибыль							33432						
		Непредвиденные затраты 2%							8069						
		Итого с непредвиденными							411497						
		НДС 18%							74069						
		ВСЕГО по смете							485566					790,05	

Составил

Хуббеева

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

10,86

--

17
13,58
5,25
0,28
1,46

17
0,02
0,02
2,03

