

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 621361 руб.

Средства на оплату труда _____ 86184 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1124,08 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв. 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Основной корпус															
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (5019 руб.): 83%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (4181 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	5,633	1147,36	1141,94	5,42		6463	6433	30		17,41	98,07	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (11533 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (6276 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,633	2233,93	1587,19	646,74	153,07	12584	8941	3643	862	21,776	122,66	1,552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр53-23-02	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в: 6 кирпичей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-23-02 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР, (893 руб.): 86%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (774 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м карниза	2,4	925,63	457,91	8,97	2,35	2222	1099	22	6	6,36	15,26	0,02
4	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>НР, (3062 руб.): 83%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (2551 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,86	23018,57	4551,47	35,75	12,32	19796	3914	31	11	63,22	54,37	0,2
5	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (13878 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (7553 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 утеплитель я	50,4	1432,56	199,36	132,39	33,56	72201	10048	6672	1692	3,04	153,22	0,34
6	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (14416 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (7846 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,633	9823,74	1983,99	808,42	191,34	55337	11176	4554	1078	27,22	153,33	1,94
7	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (7504 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (4084 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,633	6052,36	1093,3	174,32	43,78	34093	6159	982	247	15	84,5	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (7657 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4167 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	5,633	1501,24	1138,62	167,78	23,67	8456	6414	945	133	14,36	80,89	0,29
9	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - верхний слой (71.18:1,18:3,33x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33	м2	642,2	63,7				40910						
10	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (63.64:1,18:3,33x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33	м2	653,4	56,94				37207						
11	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (2164 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1178 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	5,633	1134,02	329,08	13,84		6388	1854	78		4,46	25,12	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕР08-02-002-05-1 <i>применительно</i>	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича рпи высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич)вентшахты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-05-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>НР, (775 руб.): 122%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (511 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,06	52186,85	10366,49	1876	485,8	3131	622	113	29	143,99	8,64	4,11
13	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (1181 руб.): 155%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (766 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкций	0,08	19964,85	9380,86	1511,62	372,38	1597	750	121	30	122,57	9,81	3,15
14	СЦМ-443-1301 <i>применительно</i>	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	м3	0,6	9587,4				5752						
15	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>НР, (2800 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1790 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,8	6513,09	3761,07	72,62		5210	3009	58		55,16	44,13	0,24
16	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавливаемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (863 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (470 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	0,26	11619,4	2748,69	403,39	83,91	3021	715	105	22	35,5	9,23	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (751 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (409 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,079	43628,48	8117,39	115,87	23,67	3447	641	9	2	112,75	8,91	0,27

Раздел 2. Пристрой

18	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (960 руб.): 83%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (800 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	1,078	1147,36	1141,94	5,42		1237	1231	6		17,41	18,77	
19	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (2207 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1201 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	1,078	2233,93	1587,19	646,74	153,07	2408	1711	697	165	21,776	23,47	1,552
20	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (2759 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1502 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	1,078	9823,74	1983,99	808,42	191,34	10590	2139	871	206	27,22	29,34	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (1437 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (782 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	1,078	6052,36	1093,3	174,32	43,78	6524	1179	188	47	15	16,17	0,45
22	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (414 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (225 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,078	1134,02	329,08	13,84		1222	355	15		4,46	4,81	0,04
23	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (1466 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (798 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,078	1501,24	1138,62	167,78	23,67	1618	1227	181	26	14,36	15,48	0,29
24	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - верхний слой (71.18:1,18:3,33x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	122,9	63,7				7829						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (63.64:1,18:3,33x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	125	56,94				7118						
Раздел 3. Навесы крылец															
26	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05 НР. (285 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП. (237 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	0,32	1147,36	1141,94	5,42		367	365	2		17,41	5,57	
27	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР. (655 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (356 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	0,32	2233,93	1587,19	646,74	153,07	715	508	207	49	21,776	6,97	1,552
28	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР. (818 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (445 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	0,32	9823,74	1983,99	808,42	191,34	3144	635	259	61	27,22	8,71	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (427 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (233 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	0,32	6052,36	1093,3	174,32	43,78	1937	350	56	14	15	4,8	0,45	
30	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (123 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (67 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,32	1134,02	329,08	13,84		363	105	4			4,46	1,43	0,04
31	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (436 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (237 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,32	1501,24	1138,62	167,78	23,67	480	364	54	8		14,36	4,6	0,29
32	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - верхний слой (71.18:1,18:3,33x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	36,48	63,7				2324							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (63.64:1,18:3,33x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	37,12	56,94				2114						
Раздел 4. Прочие работы															
34	311-01-148-01	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-148-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	тонна	16	13,42		13,42		215		215				0,024
35	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	16	61,99		61,99		992		992				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									369012	71944	21110	4688		1008,26	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									382334	80328	26048	5856		1124,08	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									13322	8384	4938	1168		115,8135	
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
83%*0.94 ФОТ (от 11954) (Поз. 1, 4, 18, 26)									9327						
86%*0.94 ФОТ (от 1105) (Поз. 3)									893						
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 3009) (Поз. 15)									2800						
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 68464) (Поз. 2, 5-8, 11, 16-17, 19-23, 27-31)									69505						
122%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 751) (Поз. 12)									775						
155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 901) (Поз. 13-14)									1181						
Сметная прибыль									49437						
В том числе, справочно:															
65% ФОТ (от 11954) (Поз. 1, 4, 18, 26)									7770						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		65%*0.85 ФОТ (от 68464) (Поз. 2, 5-8, 11, 16-17, 19-23, 27-31)							37826						
		70% ФОТ (от 1105) (Поз. 3)							774						
		70%*0.85 ФОТ (от 3009) (Поз. 15)							1790						
		80%*0.85 ФОТ (от 751) (Поз. 12)							511						
		100%*0.85 ФОТ (от 901) (Поз. 13-14)							766						
Итоги по смете:															
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							44960					176,78	
		Кровли							344917					866,69	
		Стены (ремонтно-строительные)							3889					15,26	
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							97502						
		Конструкции из кирпича и блоков							4538					9,94	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							9439					11,28	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных							9800					44,13	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							215						
		Перевозка грузов автотранспортом							992						
		Итого							516252					1124,08	
В том числе:															
		Материалы							275958						
		Машины и механизмы							26048						
		ФОТ							86184						
		Накладные расходы							84481						
		Сметная прибыль							49437						
		Непредвиденные затраты 2%							10325						
		Итого с непредвиденными							526577						
		НДС 18%							94784						
		ВСЕГО по смете							621361					1124,08	

Составил

Хуббеева

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

8,74

17
0,05
0,17
17,14
10,93
2,53

17
1,63
0,23

17
0,25
0,25
0,19
0,22

17
0,02
1,67
2,09

17
0,49
0,04
0,31

17
0,5
0,62

17
0,14
0,01
0,09

17

0,38

--

48,69

60,66

--

11,975

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

