

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ММУЗ "МПЦ"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт кровли и смену оконных отливов педиатрического корпуса ММУЗ "МПЦ",  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2574,955 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 398,419 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5152,7 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
Двухэтажный корпус															
1	ТЕР12-01-017-01	<b>Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (22066 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (12009 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	12,49	2233,93	1587,19	646,74	153,07	27902	19824	8078	1912	21,776	271,98	1,552

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР12-01-014-02	<b>Демонтаж утепления покрытий: из керамзита</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (42242 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (22990 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>1 м3</b> <b>утеплителя</b>	223,3	265,4	159,49	105,91	26,85	59264	35614	23650	5996	2,432	543,07	0,272
3	ТЕР12-01-015-01	<b>Демонтаж пароизоляции оклеечной</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (12781 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6956 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>изолируемо</b> <b>й</b> <b>поверхности</b>	11,164	1383,37	1110,73	272,64	16,99	15444	12400	3044	190	14,008	156,39	0,224
Одноэтажный пристрой															
4	ТЕР12-01-017-01	<b>Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (8445 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4596 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>стяжек</b>	4,78	2233,93	1587,19	646,74	153,07	10678	7587	3091	732	21,776	104,09	1,552
5	ТЕР12-01-014-02	<b>Демонтаж утепления покрытий: из керамзита</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (18085 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (9842 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>1 м3</b> <b>утеплителя</b>	95,6	265,4	159,49	105,91	26,85	25372	15247	10125	2567	2,432	232,5	0,272

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР12-01-015-01	<p><b>Демонтаж пароизоляции оклеечной</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      Районный к-т 15%;                      коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;                      ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-015-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65                      НР, (5472 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ                      СП, (2978 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</p>	<p><b>100 м2</b>                      изолируемо                      й                      поверхности</p>	4,78	1383,37	1110,73	272,64	16,99	6612	5309	1303	81	14,008	66,96	0,224
<b>Раздел 2. Кровля</b>															
Двухэтажный корпус															
7	ТЕРр53-21-14 <i>применительно</i>	<p><b>Ремонт швов между плитами покрытия</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      Районный к-т 15%  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕРр53-21-14 85 Стены(кроме демонтажных работ)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2                      НР, (788 руб.): 86%*0,94 от ФОТ                      СП, (683 руб.): 70% от ФОТ</p>	<p><b>100 м</b>                      восстано                      вленной                      гермети                      зации                      и стыков</p>	0,95	1090,19	1026,33	24,85		1036	975	24		12,29	11,68	0,08
8	ТЕР12-01-015-01	<p><b>Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      Районный к-т 15%  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-015-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65                      НР, (18396 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ                      СП, (10012 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</p>	<p><b>100 м2</b>                      изолируемо                      й                      поверхности</p>	11,164	8886,53	1388,41	340,8	21,24	99209	15500	3805	237	17,51	195,48	0,28
9	ТЕР12-01-014-02	<p><b>Утепление покрытий: керамзитом (119м3 б/у; 111м3-новый)</b>                      53,94 = 355,53 - 292,81 х 1,03  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      Районный к-т 15%  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65                      НР, (61486 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ                      СП, (33462 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</p>	<p><b>1 м3</b>                      утеплителя</p>	223,3	331,75	199,36	132,39	33,56	74080	44518	29562	7495	3,04	678,83	0,34
10	СЦМ-406-0014	<p><b>Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      Районный к-т 15%  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</p>	<p><b>м3</b></p>	111	1068,76				118632						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ТЕР12-01-017-01	<p><b>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13                      НР, (31964 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ                      СП, (17395 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	100 м2 стяжек	12,49	9823,74	1983,99	808,42	191,34	122699	24780	10097	2390	27,22	339,98	1,94
12	ТЕР12-01-017-02	<p><b>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 35 мм</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20;</i>                      ТЗ=20; ТЗМ=20  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13                      НР, (22181 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ                      СП, (12072 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	100 м2 стяжек	12,49	8069,82	1457,73	232,42	58,37	100792	18207	2903	729	20	249,8	0,6
13	ТЕР12-01-016-01	<p><b>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65                      НР, (4799 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ                      СП, (2612 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	100 м2 кровли	12,49	1134,02	329,08	13,84		14164	4110	173		4,46	55,71	0,04
14	ТЕРр58-07-06	<p><b>Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя с учетом примыканий и цементным бортиком</b>                      3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>                      ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов                      ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26                      НР, (41154 руб.): 83%*0,94 от ФОТ                      СП, (34286 руб.): 65% от ФОТ</p>	100 м2 покрытий	12,49	13970,68	4199,44	193,13	23,76	174494	52451	2412	297	54,87	685,33	0,45
15	Калькуляция цены	<p><b>Биполь ТКП гран. серый верхний слой</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i></p>	м2	1424	62,76				89370						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Калькуляция цены	Биполь ХПП нижний слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	1674	45,35				75916						
17	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (парапеты, вентшахты, карнизные свесы) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (9743 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5302 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,0248	43628,48	8117,39	115,87	23,67	44710	8319	119	24	112,75	115,55	0,27
Одноэтажный пристрой															
18	ТЕРр53-21-14 применительно	Ремонт швов между плитами покрытия <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр53-21-14 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 НР, (199 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (172 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,24	1090,19	1026,33	24,85		262	246	6		12,29	2,95	0,08
19	ТЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-015-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (7879 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4288 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемо й поверхности	4,78	8886,53	1388,41	340,8	21,24	42478	6637	1629	102	17,51	83,7	0,28
20	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом (51,47м3 б/у; 47м3-новый) 53,94 = 355,53 - 292,81 х 1,03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (26323 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (14326 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 м3 утеплителя	95,6	331,75	199,36	132,39	33,56	31715	19059	12656	3209	3,04	290,62	0,34
21	СЦМ-406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-014-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65	м3	47	1068,76				50232						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ТЕР12-01-017-01	<b>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (12232 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6657 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>стяжек</b>	4,78	9823,74	1983,99	808,42	191,34	46957	9483	3864	915	27,22	130,11	1,94
23	ТЕР12-01-017-02	<b>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 35 мм</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>коэффициент ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20;</i> <i>ТЗ=20; ТЗМ=20</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (8489 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4620 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>стяжек</b>	4,78	8069,82	1457,73	232,42	58,37	38574	6968	1111	279	20	95,6	0,6
24	ТЕР12-01-016-01	<b>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (1836 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (999 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>кровли</b>	4,78	1134,02	329,08	13,84		5421	1573	66		4,46	21,32	0,04
25	ТЕРр58-07-06	<b>Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя</b> <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26</i> <i>НР, (15750 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13122 руб.): 65% от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>покрытий</b>	4,78	13970,68	4199,44	193,13	23,76	66780	20073	923	114	54,87	262,28	0,45
26	Калькуляция цены	<b>Биполь ТКП гран. серый верхний слой</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>м2</b>	544,9	62,76				34198						
27	Калькуляция цены	<b>Биполь ХПП нижний слой</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>м2</b>	640,5	45,35				29047						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	ТЕР12-01-010-01	<b>Устройство мелких покрытий (парапеты,вентшахты, карнизные свесы ) из листовой оцинкованной стали</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР. (4202 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (2287 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>покрытия</b>	<b>0,442</b>	<b>43628,48</b>	<b>8117,39</b>	<b>115,87</b>	<b>23,67</b>	<b>19284</b>	<b>3588</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>112,75</b>	<b>49,84</b>	<b>0,27</b>	
29	ТЕРр58-20-01	<b>Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,2 м</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>НР. (2685 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (2237 руб.): 65% от ФОТ</i>	<b>100 м</b>	<b>1,152</b>	<b>13624,07</b>	<b>2981,29</b>	<b>22,22</b>	<b>7,05</b>	<b>15695</b>	<b>3434</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>41,41</b>	<b>47,7</b>	<b>0,12</b>	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>																
30	311-01-146-01	<b>Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (6553 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (4183 руб.): 60% от ФОТ</i>	<b>тонна</b>	<b>199,5</b>	<b>156,58</b>	<b>34,94</b>	<b>121,64</b>		<b>31238</b>	<b>6971</b>	<b>24267</b>		<b>0,5777</b>	<b>115,25</b>		
31	310-3015-1	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	<b>1 т</b>	<b>199,5</b>	<b>61,99</b>		<b>61,99</b>		<b>12367</b>		<b>12367</b>					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1484622	342873	155352	27287		4806,72		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1525542	367284	171861	31135		5152,7		
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-13, 17, 19-24, 28)									40920	24411	16509	3848		345,981		
Накладные расходы									385750							
Сметная прибыль									228085							
<b>Итого по смете:</b>																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кровли								1487162					4027,51	
	Стены (ремонтно-строительные)								3140					14,63	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								594734					995,31	
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								41974					115,25	
	Перевозка грузов автотранспортом								12367						
	<b>Итого</b>								2139377					5152,7	
	В том числе:														
	Материалы								986397						
	Машины и механизмы								171861						
	ФОТ								398419						
	Накладные расходы								385750						
	Сметная прибыль								228085						
	Непредвиденные затраты 2%								42788						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2182165</b>						
	НДС 18%								392789,7						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2574955</b>					<b>5152,7</b>	

Составил Тарасова

Проверил



0\_г.

Т/з мех. Всего
17
19,38

Гранд-СМЕТА

17
60,74
2,5
7,42
26

Гранд-СМЕТА

17
1,07
0,08
3,13
75,92

Гранд-СМЕТА

17
24,23
7,49
0,5
5,62

Гранд-СМЕТА

17
0,28
0,02
1,34
32,5

Гранд-СМЕТА

17
9,27
2,87
0,19
2,15

Гранд-СМЕТА

17
0,12
0,14
282,96
322,42
39,46

Гранд-СМЕТА

17
314,41
0,1
7,91
322,42
322,42