

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200__ г.

"___" _____ 200__ г.

МДОУ №12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 459418 руб.

Средства на оплату труда _____ 87337 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1159,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4кв. __2008__ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-008-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (5793 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (3704 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	6,6	1092,56	943,15	149,41		7211	6225	986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (8971 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (4882 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	6,6	1501,24	1138,62	167,78	23,67	9908	7515	1107	156
3	Прайс-лист	Биполь ТКП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	752,4	69,74				52472			
4	Прайс-лист	Биполь ТПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	765,6	62,14				47574			
5	ТЕР07-04-004-02	Укладка плит: покрытий (вентшахт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-04-004-02 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 НР, (128 руб.): 130%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (84 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м3 сборных конструкций	0,0042	127011,94	19295,53	85697,69	4294,79	533	81	360	18
6	СЦМ-444-2100	Панели железобетонные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51	м3	0,42	12175,51				5114			
7	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 НР, (50626 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (42178 руб.): 65% от ФОТ	100 мест	6,6	14588,93	9710,19	481,7	121,53	96287	64087	3179	802
8	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (2536 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1380 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	6,6	1134,02	329,08	13,84		7485	2172	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (2653 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1444 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м примыканий	0,8	4293,53	2748,69	403,39	83,91	3435	2199	323	67
10	Прайс-лист	Биполь КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	201,6	69,74				14060			
11	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 НР, (490 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (313 руб.): 60% от ФОТ	тонна	14,916	156,58	34,94	121,64		2336	521	1815	
12	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	14,916	61,99		61,99		925		925	
Раздел 2. Ремонт кровли крыльца												
13	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05 НР, (105 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (67 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12	1092,56	943,15	149,41		131	113	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой 136,61 = 6 595,49 - 55,68 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (96 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (52 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	0,12	856,18	669,19	90,98	12,97	103	80	11	2
15	Прайс-лист	Биполь ТКП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	13,92	69,74				971			
16	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 НР, (921 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (767 руб.): 65% от ФОТ	100 мест	0,12	14588,93	9710,19	481,7	121,53	1751	1165	58	15
17	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (46 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (25 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	0,12	1134,02	329,08	13,84		136	39	2	
18	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (199 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (108 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м примыканий	0,06	4293,53	2748,69	403,39	83,91	258	165	24	5
19	Прайс-лист	Биполь КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	15,12	69,74				1054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (8 руб.): 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (5 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	0,2712	156,58	34,94	121,64		42	9	33	
21	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,2712	61,99		61,99		17		17	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									251803	84371	8949	1065
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									254121	86209	9429	1128
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2,5,8,9,14,17)									2318	1838	480	62
Накладные расходы									72572			
В том числе, справочно:												
83%*0.94 ФОТ (от 66069) (Поз. 6, 15)									51547			
100%*0.94 ФОТ (от 530) (Поз. 10, 19)									498			
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 6338) (Поз. 2, 12)									5898			
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 14284) (Поз. 3.1-3.3, 7-9, 13-14, 16-18)									14501			
130%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 116) (Поз. 4.1)									128			
Сметная прибыль									55010			
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 530) (Поз. 10, 19)									318			
65% ФОТ (от 66069) (Поз. 6, 15)									42945			
65%*0.85 ФОТ (от 14284) (Поз. 3.1-3.3, 7-9, 13-14, 16-18)									7892			
70%*0.85 ФОТ (от 6338) (Поз. 2, 12)									3771			
85%*0.85 ФОТ (от 116) (Поз. 4.1)									84			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									17011			
Кровли									162065			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									847			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									5114			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									192530			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом								942			
	Итого								381703			
	В том числе:											
	Материалы								158483			
	Машины и механизмы								9429			
	ФОТ								87337			
	Накладные расходы								72572			
	Сметная прибыль								55010			
	Непредвиденные затраты 2%								7634			
	Итого с непредвиденными								389337			
	НДС 18%								70081			
	ВСЕГО по смете								459418			

Кроме того составление сметы

8 729

Составил

Хуббеева

Проверил