

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МДОУ №162

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли, МДОУ №162

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 368,762 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 29,193 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 420,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ 1 кв __ 2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ФЕРр58-17-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (2486 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП. (2071 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	5,1 510/100	82,25	81,82	0,43		419	417	2		10,49	53,5	
Раздел 2. Кровля															
2	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, ендовы, боковые стенки слуховых окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (8284 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (4508 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,962 52,2/100+41/100+3/100	9875,72	961,76	23,38	2,7	9500	925	22	3	112,75	108,47	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр58-18-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (960 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (800 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,25 25/100	2350,87	645,2	44,66		588	161	11		81,26	20,32	
4	ФЕРр58-20-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (566 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (472 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,17 17/100	1688,2	556,24	4,18	0,58	287	95	1		65,21	11,09	0,05
5	ФЕРр58-20-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (131 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (109 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,05 5/100	1575,26	443,3	4,18	0,58	79	22			51,97	2,6	0,05
6	ФЕР09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (11971 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (11360 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	5,1 510/100	944,74	310,27	480,51	37,43	4818	1582	2451	191	35,5	181,05	2,61
7	ФССЦ-101-0829 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ применит.	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	3,4272 6,4/1000*510*1,05	11200				38385						
8	ФССЦ-101-1810 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ №1289-СК/08 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,0357 35,7/1000	35011				1250						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									55326	3202	2487	194		377,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									56321	3578	3106	243		420,46	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 6-8)									995	376	618	48		43,428	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									262664	27336	14940	1857		420,46	
Накладные расходы									24398						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль									19320						
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									15917					87,51	
Кровли									59036					124,74	
Строительные металлические конструкции									231429					208,21	
Итого									306382					420,46	
В том числе:															
Материалы									220388						
Машины и механизмы									14940						
ФОТ									29193						
Накладные расходы									24398						
Сметная прибыль									19320						
Непредвиденные затраты 2%									6128						
Итого с непредвиденными									312510						
НДС 18%									56252						
ВСЕГО по смете									368762					420,46	

Составил _____ С.В. Белякова

Проверил _____

Т/з мех. Всего

17

--

0,19

--

Гранд-СМЕТА

17
0,01
13,31
13,51
16,89
3,375
16,89

