

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №205, ул. Гусева, 16А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли, МДОУ №205
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 470626 руб.
Средства на оплату труда _____ 70613 руб.
Сметная трудоемкость _____ 943,77 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ 4 кв ___ 2008_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (7333 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6109 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	8,231	1147,36	1141,94	5,42		9444	9399	45		17,41	143,3	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8;</i> <i>ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (14542 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7914 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	8,231	2233,93	1587,19	646,74	153,07	18387	13064	5323	1260	21,776	179,24	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (7601 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4137 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	8,231	1014,09	874,64	139,45	35,02	8347	7199	1148	288	12	98,77	0,36	
Итого по разделу 1 Демонтаж									83814					421,31		
Раздел 2. Кровля																
4	ТЕР07-05-039-14 <i>применительно</i>	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (в парапетных плитах) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-14 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (2762 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1790 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 м шва	3,6038	639,37	584,39			2304	2106				7,37	26,56	
5	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (2750 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1497 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	8,231	1134,02	329,08	13,84		9334	2709	114			4,46	36,71	0,04
6	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавливаемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (9712 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5286 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	8,231	1501,24	1138,62	167,78	23,67	12357	9372	1381	195		14,36	118,2	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, бикрост <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	938,3	60				56298						
8	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, бикрост <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	954,8	40				38192						
9	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (6705 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (3649 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м примыканий	2,3318	4293,53	2748,69	403,39	83,91	10012	6409	941	196	35,5	82,78	0,86
10	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, бикрост <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	587,6	40				23504						
11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (17348 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9441 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,099	43628,48	8117,39	115,87	23,67	91576	17038	243	50	112,75	236,66	0,27
12	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 НР, (119 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (99 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,04	28179,66	3822,93	25,13		1127	153	1		53,1	2,12	0,08
Итого по разделу 2 Кровля									305863					503,03	
Раздел 3. Прочие работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (1105 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (705 руб.) - 60% от ФОТ</i>	тонна	33,626	156,58	34,94	121,64		5265	1175	4090		0,5777	19,43	
14	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	33,626	61,99		61,99		2085		2085				
Итого по разделу 3 Прочие работы									9160					19,43	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									288232	68624	15371	1989		943,77	
Накладные расходы									69977						
Сметная прибыль									40627						
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									24232					145,42	
Кровли									358588					752,36	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6856					26,56	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									7075					19,43	
Перевозка грузов автотранспортом									2085						
Итого									398836					943,77	
В том числе:															
Материалы									204237						
Машины и механизмы									15371						
ФОТ									70613						
Накладные расходы									69977						
Сметная прибыль									40627						
НДС 18%									71790						
ВСЕГО по смете									470626					943,77	
Составление									8941,89						

Составил

С.В. Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
12,77

Гранд-СМЕТА

17
2,96
15,73
0,33
2,39

Гранд-СМЕТА

17
2,01
0,57
5,3

Гранд-СМЕТА

17
21,03
21,03
21,03
21,03