

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.

МДОУ №39, ул. Квартальная,6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт кровли, МДОУ №39  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 176913 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 17326 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 230,48 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_ 4 кв \_\_\_ 2008\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>																
1	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (2811 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2342 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	2,252	1603,85	1599,77	4,08			3612	3603	9		24,39	54,93	
2	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (223 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (186 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м труб и покрытий	0,478	597,64	596,87	0,76			286	286			9,1	4,35	
									9460					59,28		
<b>Раздел 2. Кровля</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ТЕРр58-18-02</b>	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>НР. (190 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (159 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,056	9037,56	4355,67	90,35		506	244	5		65,12	3,65	0,28
4	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>НР. (5867 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (5568 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,252	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	13623	5898	5196	738	35,5	79,95	2,93
5	<b>калькуляция цены</b>	<b>Стоимость профиля стального гнутого из оцинкованной стали с трапециевидными гофрами С 21-1000-0,7</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	1,75	35592,3				62287						
6	<b>СЦМ-101-1810</b>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,02	109782,4				2196						
7	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР. (4544 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (2473 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,478	43628,48	8117,39	115,87	23,67	20854	3880	55	11	112,75	53,89	0,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	<b>ТЕР07-05-039-01</b> применительно	Устройство герметизации из ленты уплотнительной универсальной 30x40 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i> <i>НР. (1168 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (757 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 м шва	1,6	8259,79	484,5	711,32		13216	775	1138		6,33	10,13	0,1
<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>									<b>136589</b>					<b>169,21</b>	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>															
9	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (113 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (72 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	3,44	156,58	34,94	121,64		539	120	419		0,5777	1,99	
10	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	3,44	61,99		61,99		213		213				
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы</b>									<b>937</b>					<b>1,99</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									117332	14806	7035	749		208,89	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									120513	16389	8633	937		230,48	
Накладные расходы									14917						
Сметная прибыль									11556						
<b>Итого по смете:</b>															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									10315					62,93	
Строительные металлические конструкции									91725					91,94	
Кровли									28467					61,97	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									15542					11,65	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									724					1,99	
Перевозка грузов автотранспортом									213						
Итого									146986					230,48	
В том числе:															
Материалы									95491						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Машины и механизмы								8633						
	ФОТ								17326						
	Накладные расходы								14917						
	Сметная прибыль								11556						
	Непредвиденные затраты 2%								2940						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>149926</b>						
	НДС 18%								26987						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>176913</b>					<b>230,48</b>	

Составление смет 1,9%

3361,35

Составил

С.В.Белякова

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,02
6,6
0,13

Гранд-СМЕТА

17
0,16
8,63
6,91
8,63
0,02
8,25
0,16
0,2
8,63

Гранд-СМЕТА

17
8,63