

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МДОУ №8

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кровли МДОУ №8, ул. Брестская, 7/1,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 898,014 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 123,340 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1761,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (8780 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5614 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	11,008	153,59	112,16	41,43		1691	1235	456		14,38	158,3	
2	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (17568 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9561 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	11,008	368,14	188,14	180	17,49	4053	2072	1981	193	21,776	239,71	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (9207 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5011 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	11,008	135,6	103,68	31,92	4,08	1493	1142	351	45	12	132,1	0,36
4	ФЕР07-05-030-09	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т (вентшахта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (952 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (617 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкц ий	0,2	1306,77	339,95	966,82	136,73	261	68	193	27	37,032	7,41	10,128
Раздел 2. Кровля															
5	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (25425 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (13837 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	11,008	1292,15	235,18	225	21,86	14224	2589	2477	241	27,22	299,64	1,94
6	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 30мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (13271 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7222 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	11,008	964,8	129,6	39,9	5,1	10621	1427	439	56	15	165,12	0,45
7	ФЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3824 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2081 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	11,008	231,92	38,98	3,49		2553	429	38		4,46	49,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя 219,50 = 9 829,02 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (13550 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (7374 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	11,008	219,5	134,98	42,5	2,7	2416	1486	468	30	14,36	158,07	0,2
9	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП гран. (69,86/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1255	14,08				17670						
10	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ТПП (62,46/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	1277	12,59				16077						
11	ФЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 2 737,35 = 4 370,31 - 252 x 6,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4623 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (2516 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м примыканий	2,128	2737,35	239,6	181,7	3,24	5825	510	387	7	26,1	55,54	0,24
12	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные, биполь (69,86/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	536,6	14,08				7555						
13	ФЕР07-05-030-09	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1414 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (916 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,2	2393,04	424,94	1208,52	170,91	479	85	242	34	46,29	9,26	12,66
14	ФССЦ-403-0651	Плиты железобетонные парапетные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	1	1500,64				1501						
15	ФЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (отливов шириной 0,5м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (6861 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (5716 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,128	4273,73	539,27	9,61	1,62	9094	1148	20	3	63,22	134,53	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ФЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (137 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (114 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,05	7241,69	452,94	6,97		362	23			53,1	2,66	
17	ФЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (488 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (407 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,15	4033,82	545,07	6,97		605	82	1		63,9	9,59	
18	ФЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (11806 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (7316 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровод ода	0,75	13651,34	2120,25	338,52	7,77	10239	1590	254	6	220,4	165,3	0,67
19	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	3,75	11,98				45						
20	ФЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2247 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1872 руб.): 65% от ФОТ	1 место	5	677,13	75,32	7,54		3386	377	38		8,83	44,15	
Раздел 3. Отделочные работы															
21	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен вентшахт <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (455 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (239 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,08	1723,45	681,87	61,89	34,89	138	55	5	3	70,88	5,67	2,78
Раздел 4. Прочие работы															
22	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (718 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (458 руб.): 60% от ФОТ	тонна	24	32,93	4,15	28,78		790	100	690		0,578	13,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	24	12,51		12,51		300		300				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									111378	14418	8340	645		1650,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									113379	15405	9354	739		1761,38	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-14, 21)									2001	987	1014	93		111,36	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									553914	117693	42748	5647		1761,38	
Накладные расходы									121323						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 12476) (Поз. 15-17, 20)									9734						
100%*0,94 ФОТ (от 764) (Поз. 22)									718						
103%*0,94 ФОТ (от 12194) (Поз. 18-19)									11806						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 512) (Поз. 21)									455						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 9435) (Поз. 1)									8780						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 86156) (Поз. 2-3, 5-12)									87466						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1803) (Поз. 4, 13-14)									2364						
Сметная прибыль									70870						
В том числе, справочно:															
55%*0,85 ФОТ (от 512) (Поз. 21)									239						
60% ФОТ (от 12958) (Поз. 18-19, 22)									7774						
65% ФОТ (от 12476) (Поз. 15-17, 20)									8109						
65%*0,85 ФОТ (от 86156) (Поз. 2-3, 5-12)									47601						
70%*0,85 ФОТ (от 9435) (Поз. 1)									5614						
100%*0,85 ФОТ (от 1803) (Поз. 4, 13-14)									1533						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									25913					158,3	
Кровли									544734					1208,4	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									14771					18,06	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									82772					190,93	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									69905					165,3	
Отделочные работы									1548					6,52	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5093					13,87	
Перевозка автотранспортом									1371						
Итого									746107					1761,38	
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы								393473						
	Машины и механизмы								42748						
	ФОТ								123340						
	Накладные расходы								121323						
	Сметная прибыль								70870						
	Непредвиденные затраты 2%								14922						
	Итого с непредвиденными								761029						
	НДС 18%								136985						
	ВСЕГО по смете								898014					1761,38	

Составил: _____ Тарасова Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
17,08

Гранд-СМЕТА

17
3,96
2,03
21,36
4,95

Гранд-СМЕТА

17
2,2
0,51
2,53
0,3

Гранд-СМЕТА

17
0,5
0,22

Гранд-СМЕТА

17
63,59