

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №90
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли, МДОУ №90
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 3387330 руб.
Средства на оплату труда _____ 173626 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2333,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв__ 2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ФЕР07-05-030-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т(парапет,плиты вентшахт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкций	2,34	1107,1	889,37	217,73	34,02	2591	2082	509	80	98,056	229,45	2,52
2	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен (парапеты, вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3	18,4	191,54	73,01	118,53	11,57	3524	1343	2181	213	8,24	151,62	1,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка элементов каркаса: из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3 древесины в конструкциях	0,4	177,65	150,84	26,81		71	60	11		18	7,2	
4	ФЕРр58-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м труб и покрытий	1,154	71,18	70,98	0,2		82	82			9,1	10,5	
5	ФЕРр58-7-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 покрытия	1,3	2377,3	376,17	68,83	3,13	3090	489	89	4	43,04	55,95	0,27
Итого по разделу 1 Демонтаж									125737					454,72	
Раздел 2. Устройство кровли															
6	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 кровли	12,86	231,92	38,98	3,49		2982	501	45		4,46	57,36	
7	ФЕР26-01-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3 изоляции	40,22	5644,65	317,74	344,9		227028	12780	13872		32,03	1288,25	
8	ФЕР13-03-003-21 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ применительно	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (Экстраплан 503) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ=0 к расх.</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	16,0866	55,02	48,8	6,22	0,1	885	785	100	2	5,38	86,55	0,01
9	Калькуляция цены	Экстраплан 503 (310:1,18:4.44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	кг	4424,2	62,47				276397						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ФЕРр53-21-15 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	3,686	533,37	507,33	0,87		1966	1870	3		49,69	183,16	
11	ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	1 м3 кладки	18,4	890,84	44,87	34,56	5,4	16391	826	636	99	5,4	99,36	0,4
12	ФЕР07-05-030-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 шт. сборных конструкц ий	0,78	3099,21	1111,71	272,16	42,53	2417	867	212	33	122,57	95,6	3,15
13	ФССЦ-403-0651 В ред. пр. № 308 Минрегион а РФ применител ьно	Плиты железобетонные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	1,17	1500,64				1756						
14	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м2 покрытия	0,564	9875,72	961,76	23,38	2,7	5570	542	13	2	112,75	63,59	0,2
15	ФЕР07-05-039-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	100 м шва	0,21	2529,73	191,92	1098,92	55,43	531	40	231	12	21,16	4,44	5,51
16	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	тонна	45	3,02		3,02	0,32	136		136	14			0,024

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 тонна	45	12,51		12,51		563		563				
Итого по разделу 2 Устройство кровли									2688591					1878,31	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									545980	22267	18601	459			2333,03
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									2497825	170120	85008	3506		2333,03	
Накладные расходы									187786						
Сметная прибыль									128721						
Итого по смете:															
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									102746					329,49	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									41627					151,62	
Деревянные конструкции									1337					7,2	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									22423					66,45	
Кровли									56087					120,95	
Теплоизоляционные работы									2443892					1288,25	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									16073					86,55	
Стены (ремонтно-строительные)									37002					183,16	
Конструкции из кирпича и блоков									89779					99,36	
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									793						
Перевозка грузов автомобильным транспортом									2573						
Итого									2814332					2333,03	
В том числе:															
Материалы									2242697						
Машины и механизмы									85008						
ФОТ									173626						
Накладные расходы									187786						
Сметная прибыль									128721						
Непредвиденные затраты 2%									56287						
Итого с непредвиденными									2870619						
НДС 18%									516711						
ВСЕГО по смете									3387330					2333,03	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
5,9
21,16

Гранд-СМЕТА

17
0,35
27,41
0,16

Гранд-СМЕТА

17
7,36
2,46
0,11
1,16
1,08

Гранд-СМЕТА

17
12,33
39,74
39,74
9,52
21,16
0,35
0,11
0,16
7,36
1,08
39,74
39,74

